

*Lucrări de reparație capitală a Rețelelor
ingineresti interioare și exterioare (Iluminatul
electric exterior (2203-IEE)) din cadrul
unității militare mun. Bălți, str. Ștefan cel
Mare și Sfânt, 117.*

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Iluminatul electric exterior.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	41,000
	1	Muncitor	h-om	186,550
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,100
	1019852	Vopsea	kg	28,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,230
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	63,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,230
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	41,000
	1	Muncitor	h-om	95,940
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,492
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,410
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,410
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,820
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	34,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	08-03-596-7	Proiector, montat separat pe pilon, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,410
	1	Muncitor	h-om	157,030
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,132
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	15,580
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,418
	5009090	Profil de montaj	buc	67,650
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,205
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,160
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	64,370
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,453
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,070
		Cheltuieli directe		
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,080
		Cheltuieli directe		
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	19,100
	1	Muncitor	h-om	126,633
		Cheltuieli directe		
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	9,020
	1	Muncitor	h-om	123,574
	1019852	Vopsea	kg	2,255
		Cheltuieli directe		
8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,900
	1	Muncitor	h-om	5,859
		Cheltuieli directe		
9	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	41,000
	1	Muncitor	h-om	56,170
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,050
		Cheltuieli directe		
10	11111016-22	Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2	buc	41,000
	11111016-22	Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2	buc	41,000
		Cheltuieli directe		
11	3340128-105	Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K	buc	41,000
	3340128- 105	Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K	buc	41,000
		Cheltuieli directe		
12	33400201-63	Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K	buc	41,000

1	2	3	4	5
	33400201-63	Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K	buc	41,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	3332038-09	Cablu AB56IIIb 4x35mm2	m	920,000
	3332038-09	Cablu AB56IIIb 4x35mm2	m	920,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	3380001-03	Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor	buc	51,000
	3380001-03	Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor	buc	51,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
Asigurari sociale %				
Transportarea materialelor %				
Colectarea materialelor %				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie %				
Total				
Beneficiu %				
Total				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
15	5550086-081	Dulap de distributie ИПН-243-1 74 V2 IP54, PRO 395x310x120	buc	1,000
	5550086-081	Dulap de distributie ИПН-243-1 74 V2 IP54, PRO 395x310x120	set	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	5550243-12	-Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000
	5550243-12	Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B	buc	2,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	3336108-1	Comutator automat	buc	1,000
	3336108-1	Comutator automat	buc	1,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare %</i>				
Total				
Total Utilaj				
Total				
TVA %				

Total deviz:
Inclusiv salariu