

Gimnaziul Domulgeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a Cantinei Gimnaziului Domulgeni si crearea conditiilor igienico-sanitare de alimentare pentru elevi**

Valoarea de deviz 641 380,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de preparare a bucatelor.Lucrari de reparatii				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	55,05	35,07 33,68	1 930,80 1 853,94
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,05	48,13 25,62	2 649,61 1 410,58
3	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	55,05	230,43 91,52	12 684,96 5 038,26
4	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hartie, pe zidarie de caramida sau	m2	95,10	229,95 109,83	21 868,13 10 444,83

1	2	3	4	5	6	7
		beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	190,20	10,83 9,88	2 060,10 1 879,92
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	190,20	156,77 84,20	29 817,10 16 015,42
7	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	190,20	65,37 45,40	12 432,62 8 634,47
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	190,20	3,24 1,10	616,07 209,04
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,20	18,65 7,32	3 548,09 1 392,64
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	190,20	104,33 23,43	19 843,60 4 456,54
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,20	30,26 20,14	5 755,46 3 829,77
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	190,20	3,24 1,10	616,07 209,04

1	2	3	4	5	6	7
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,20	31,63 20,14	6 015,94 3 829,77
14	RpCN03Aa	Repararea glafurilor interioare la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30cm, executate cu amestec uscat	m	57,35	101,80 88,59	5 838,21 5 080,73
15	RpCM29E	Finisarea la colturi prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	57,35	48,97 46,13	2 808,39 2 645,80
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	168,68	51,45 21,97	8 679,07 3 705,30
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,05	183,61 80,54	10 107,52 4 433,84
		Total Sala de preparare a bucatelor.Lucrari de reparatii Inklusiv salariu				147 271,74 75 069,89
		2. Timplarie PVC				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,26	981,90 29,65	12 038,09 363,54
19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	1,90	724,91 25,63	1 377,32 48,69
20	CK27B	Vitraniu din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,03	712,30 29,25	2 870,55 117,89
		Total Timplarie PVC Inklusiv salariu				16 285,96 530,12
		3. Electricarea				
21	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate	buc	2,00	1 018,14 357,68	2 036,28 715,36
22	5550237-14	Intrerupator manual Ip 20A BA47-29M/1/20C	buc	6,00	45,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*1.5mmp	m	89,00	6,89 2,56	613,48 228,08
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3*2.5 mmp	m	130,00	6,89 2,56	896,07 333,15
25	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	2 713,20 1 449,80	135,66 72,49
26	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	9,00	43,35 11,35	390,14 102,14
27	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,09	23 058,44 11 605,33	2 075,26 1 044,48
28	340203-02	Lampii luminescente LB18W	buc	36,00	101,11 0,00	3 640,00 0,00
		Total Electrificarea Inclusiv salariu				10 056,89 2 495,70
		4. Instalatii sanitare				
29	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	34,44 9,15	137,77 36,61
30	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 031,56 67,73	1 031,56 67,73
31	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	149,64 38,44	598,56 153,76
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,00	67,22 23,07	403,33 138,39
33	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 012,82 12,81	1 012,82 12,81

1	2	3	4	5	6	7
34	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00	1 282,74 105,07	1 282,74 105,07
35	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	455,32 71,39	455,32 71,39
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				4 922,10 585,76
		5. Ventilare				
36	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C,	m2	2,00	226,57 90,06	453,15 180,12
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual	buc	8,00	59,30 18,30	474,44 146,44
38	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante	buc	1,00	1 560,78 1 236,69	1 560,78 1 236,69
39	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	22,00	78,29 47,59	1 722,32 1 047,05
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 210,69 2 610,30
		6. Gazificare				
40	RpGA06A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, prin sudare la instalatiile de gaze pentru constructiile civile si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4"-1"	m	18,00	83,70 57,11	1 506,52 1 028,01
41	RpGC01B	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 3/4"-1"	buc	3,00	60,48 13,18	181,45 39,54
42	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,00	42,10 42,10	84,20 84,20

1	2	3	4	5	6	7
43	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	54,63 7,32	218,54 29,29
44	IA20A	Clapeta de gaz, avind diametrul nominal de 1/2"...1"	buc	1,00	84,13 9,15	84,13 9,15
		Total Gazificare Inclusiv salariu				2 074,84 1 190,19
		7. Sala de masa. Lucrari de reparatii				
45	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	168,68	35,08 33,68	5 916,85 5 681,14
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	168,68	48,14 25,63	8 119,99 4 322,91
47	CG17A	Pardoseli din placi patrate, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc TIP MRAMOR	m2	172,29	230,44 91,52	39 702,57 15 768,66
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	65,68	77,64 31,12	5 099,17 2 043,94
49	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug)	m2	20,70	229,87 109,83	4 758,36 2 273,48
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	203,60	10,83 9,88	2 205,42 2 012,45
51	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	203,60	156,76	31 916,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			84,20	17 143,73
52	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	203,60	65,37 45,40	13 310,04 9 242,56
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	203,60	3,24 1,10	659,39 223,69
54	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	182,90	222,82 121,00	40 754,18 22 130,01
55	RpCN03Aa	Repararea glafurilor interioare la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate cu amestec uscat	m	57,35	127,43 114,22	7 308,11 6 550,63
56	RpCM29E	Finisarea placajelor prin elemente liniare (glafuri, solbancuri, profile, baghete din beton mozaicate) etc	m	57,35	48,97 46,13	2 808,39 2 645,80
57	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	168,68	51,45 21,97	8 679,07 3 705,30
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	168,68	183,60 80,54	30 970,21 13 585,60
		Total Sala de masa. Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				202 208,46 107 329,90
		8. Electricitate				
59	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate	buc	1,00	1 018,86 357,68	1 018,86 357,68
60	5550237-14	Intrerupator automat 1p 20A BA47-29M/1/20C	buc	3,00	45,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
61	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 3*1.5 mmp	m	75,00	6,89 2,56	516,98 192,20
62	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 3*2.5mmp	m	82,00	6,89 2,56	565,23 210,14
63	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	2 258,50 1 446,00	45,17 28,92
64	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	6,00	43,35 11,35	260,12 68,09
65	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,14	23 231,14 11 605,36	3 252,36 1 624,75
66	3341003-11	Corp de iluminat 4*18W	buc	14,00	128,00 0,00	1 792,00 0,00
67	340203-02	Lampii luminescente LB18W	buc	56,00	65,00 0,00	3 640,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				11 225,72 2 481,78
		9. Instalatii sanitare				
68	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	34,44 9,15	172,18 45,76
69	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 031,58 67,73	5 157,90 338,64
70	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	149,64 38,44	748,20 192,20
71	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	m	6,00	67,22	403,33

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm			23,07	138,39
72	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 012,83 12,81	2 025,65 25,63
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				8 507,26 740,62

		Прямые затраты	lei	406 763,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	43 432,71
		Transportarea materialelor	10,00 %	18 854,44
		Total	100,00 +	469 050,81
		Cheltuieli de regie	7,50 %	35 178,80
		Total	100,00 +	504 229,61
		Beneficiul de deviz	6,00 %	30 253,78
		Total	100,00 +	534 483,39
		TVA	20,00 %	106 896,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		641 380,07 193 034,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)