

Obiectivul: IMSP Centrul de Sanatate Cimisia

Obiectul: Arhiva la etajul 6

Devizul: Lucrari de reparatie interioara a birourilor (Arhiva) din incinta IMSP CS Cimisia la etajul 6

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou NR.1; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	1,0000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,4600
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5166
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5166
3	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	0,8500
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1785
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1785
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,3200
4.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4872
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4872
5	RCsB22B K=0,5	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm; NOTA***Se exclude: Automacara 4,5 - 9,9 TF si Aparat de sudura 28-35 Kw - Taierea peretelui pentru golul usei	m	10,2000
5.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0200
5.2	4011106202741	Energie electrica	kw	6,1200
5.3	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,0200
5.4	20028339	Materiale mărunte	%	2,5000
5.5	7123010010200	Betonist	h-om	10,2000
5.6	7212030022700	Sudor	h-om	2,5500
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Demolarea golului usii (2,10 x 0,90 m)	m3	0,5700
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0684
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2565
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9950
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0456
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,6000
7.1	4100126202818	Apă	m3	0,2190
7.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7520
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8980
7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2190
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	14,7500
8.1	2320166200729	Parchetin	l	0,4425
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,4425
8.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3925
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3925
8.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4425
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000
9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,2000
11.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000
12	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,2000
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3320
13	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,2000
13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1272
		TOTAL Capitolul 1. Birou NR.1; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti		
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Перемышка для проёма	kg	35,0000
14.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500

14.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,0000
14.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750
14.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
14.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250
14.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
14.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,0000
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1500
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0500
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2300
16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,0000
16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5000
16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,7500
16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015
16.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	41,0000
17.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,2509
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0410
17.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,4500
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1000
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0410
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,0000
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1500
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0500
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2300
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,0000
19.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,4000
19.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,4600
19.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,5000
19.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,0500
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0820
19.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,5500
20	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 20x20cm	buc	1,0000
20.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
20.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 20x20cm	buc	1,0000
20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	14,7500
21.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	451,3500
21.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3275
21.3	4100126202818	Apă	m3	0,1033
21.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
21.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,9030
21.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2390
21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2950
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm	m2	14,7500
22.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,4875
22.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	15,4875
22.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,2750
22.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
22.5	7132040012700	Parchetar	h-om	16,9625
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2125
22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4425
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	14,6000
23.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	14,8920
23.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0876
23.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7300
23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0073
23.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0029
23.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8250
23.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,7520
23.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1460
23.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,0300
23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300
23.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0730

		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli		
		Capitolul 1.4. Tavan		
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	14,7500
24.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	15,4875
24.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,5553
24.3	2710703520285	Profil de suport	m	32,4500
24.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	34,6625
24.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,1731
24.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,9973
24.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2906
24.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,3375
24.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	238,8025
24.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
24.11	9310060019930	Muncitor	h-om	28,1725
24.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0679
24.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,7006
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,7500
25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2125
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7375
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4425
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	14,7500
26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,5598
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,0148
26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,6375
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4750
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0148
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,7500
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2125
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7375
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4425
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,7500
28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,9000
28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8850
28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,3750
28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7375
28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0295
28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1125
29	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,4000
29.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,6000
29.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	17,5480
29.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0246
29.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,5600
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan		
		Capitolul 1.5. Timplarii		
30	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,4600
30.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,4600
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,8400
30.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3530
30.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4748
30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4760
30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4600
30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,1402
30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2952
30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0615
31	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Fereastră cu 5 camere, LOWE, Izosol	m2	2,3500
31.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,3500
31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,4000
31.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1045
31.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3878
31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9400
31.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8800
31.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6215
31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1880
31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0588

32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,7500
32.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,7500
32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,0000
32.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
32.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,7700
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0275
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii		
		Capitolul 1.6. Incalzire		
33	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Montarea radiatorului existent, demontat anterior, fără costul radiatorului	buc	1,0000
33.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
33.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
33.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
33.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
33.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
33.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
33.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500
		TOTAL Capitolul 1.6. Incalzire		
		Capitolul 1.7. Electricitate		
34	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat LED 30x30 cm	buc	2,0000
34.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
34.2	1109091	Dibluri	buc	4,0000
34.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
34.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
34.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
34.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
		TOTAL Capitolul 1.7. Electricitate		
		Capitolul 2. Biroul Nr.2; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,1000
36.1	4100126202818	Apă	m3	0,2115
36.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6920
36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8330
36.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2115
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,4600
37.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5166
37.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5166
38	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	0,8500
38.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1785
38.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1785
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,3200
39.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4872
39.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4872
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000
40.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
42	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8400
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	0,7000
43.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1750
43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000
44	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	0,7000
44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7770
45	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	0,7000
45.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0742
		TOTAL Capitolul 2. Biroul Nr.2; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
46	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi ghips carton hidrofug)	m2	38,0000
46.1	2662102700201	Placi ghips carton hidrofug	buc	14,8200
46.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	38,0000
46.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,7200
46.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 014,0000
46.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 178,0000
46.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	114,0000

46.7	7422010060100	Timplar	h-om	153,9000
46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3000
46.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,9000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,0000
47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,7000
47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9000
47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400
48	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	23,0000
48.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	23,0000
48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	92,0000
48.3	7422010060100	Timplar	h-om	7,3600
48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8400
48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2300
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	38,0000
49.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,0862
49.2	4100126202818	Apă	m3	0,0380
49.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,1000
49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8000
49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0380
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,0000
50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,7000
50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9000
50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,0000
51.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,2000
51.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2800
51.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,0000
51.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,9000
51.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0760
51.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,9000
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,7500
52.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,7500
52.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,0000
52.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
52.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,7700
52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
52.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0275
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
53	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	13,8000
53.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	14,4900
53.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3312
53.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0276
53.4	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5200
53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900
53.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1380
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	13,8000
54.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,4900
54.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,4900
54.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
54.4	7132040012700	Parchetar	h-om	15,8700
54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0700
54.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4140
55	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	13,8000
55.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	14,0760
55.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0828
55.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6900
55.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0069
55.5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0028
55.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7250
55.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,6560
55.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1380
55.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,5900
55.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900
55.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0690
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		

56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Placi ghips carton hidrofug)	m2	13,8000
56.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,4900
56.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,6822
56.3	2710703520285	Profil de suport	m	30,3600
56.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	32,4300
56.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	10,4535
56.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,7398
56.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2075
56.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,7700
56.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	223,4220
56.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
56.11	9310060019930	Muncitor	h-om	26,3580
56.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0635
56.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6555
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,8000
57.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0700
57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6900
57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4140
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	13,8000
58.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,5576
58.2	4100126202818	Apă	m3	0,0138
58.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,2100
58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0138
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	13,8000
59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0700
59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6900
59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4140
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,8000
60.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,5200
60.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8280
60.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,9000
60.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,6900
60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0276
60.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,5900
61	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	15,6000
61.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	23,4000
61.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	16,6920
61.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0234
61.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,2400
61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
61.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0312
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		Capitolul 2.5. Timplarii		
62	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,4600
62.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,4600
62.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,8400
62.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3530
62.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4748
62.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4760
62.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4600
62.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,1402
62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2952
62.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0615
63	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - Fereastră cu 5 camere, LOWE, Izosol	m2	2,3500
63.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,3500
63.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,4000
63.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1045
63.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3878
63.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9400
63.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8800
63.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,6215
63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1880
63.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0588
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,7500
64.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,7500

64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11,0000
64.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
64.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,7700
64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
64.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0275
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii		
		2.6. Incalzire		
65	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Montarea radiatorului existent, demontat anterior, fără costul radiatorului	buc	1,0000
65.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000
65.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040
65.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
65.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
65.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
65.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
65.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500
		TOTAL 2.6. Incalzire		
		Capitolul 2.7. Electricitate		
66	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	10,0000
66.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	10,2000
66.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,0000
66.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000
66.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	2,5000
66.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
67	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	12,0000
67.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	12,2400
67.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,0000
67.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,4000
67.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	3,0000
67.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800
68	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=20 mm)	m	22,0000
68.1	2521216704234	GOFRA d=20 mm	m	22,5500
68.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	3,3000
68.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	3,3000
68.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
68.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,0000
69	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	2,0000
69.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
69.2	1109091	Dibluri	buc	4,0000
69.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
69.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,1600
69.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
69.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Priza dubla	buc	1,0000
70.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200
70.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
70.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050
70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
70.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000
70.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
70.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
71	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
71.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
71.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
71.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
71.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050
71.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
72	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	1,0000
72.1	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015
72.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200
72.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0040
72.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000
72.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200
72.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200
72.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030
72.8	1	Muncitor	h-om	2,0000
72.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400
73	Pret de piata	Распред коробка	buc	1,0000

73.1	Material	Распред коробка	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2.7. Electricitate		
		Capitolul 2.8. Alte lucrari		
74	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Dop PPR pentru sistemul de apeduct	buc	2,0000
74.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	2,0000
74.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
74.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
74.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
74.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360
75	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop PVC pentru sistemul de canalizare	buc	1,0000
75.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000
75.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
75.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
75.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
		TOTAL Capitolul 2.8. Alte lucrari		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.