

Lucrari de reparatie -gard

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-09-08

Valoarea de deviz 135 715,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor din metal	m	470,000	210,06 54,00	98 727,41 25 380,00
		Total Gard				98 727,41
		Inclusiv salariu				25 380,00
		Total	lei			98 727,41
		CNAM	22,50 %			5 710,50
		Cheltuieli de transport	3,00 %			2 165,88
		Cheltuieli de regie	3,00 %			3 198,11
		Beneficiu de deviz	3,00 %			3 294,05
		Total	100,00 +			113 095,95
		TVA	20,00 %			22 619,19
		Total deviz:				135 715,14
		Inclusiv salariu				25 380,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

