

Reparatia acoperisului la IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 580 000,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 215,2000	36,50 36,00	44 354,80 43 747,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 215,2000	9,75 9,00	11 848,20 10 936,80
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 038,9000	21,25 19,50	22 076,63 20 258,55
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2	152,2000	15,37 15,00	2 340,07 2 283,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	328,0000	7,25 7,00	2 378,00 2 296,00

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)				
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	25,0000	55,50 55,50	1 387,50 1 387,50
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	25,0000	63,70 0,00	1 592,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			85 977,70
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				85 977,70 80 909,05
		2. Acoperis				
8	CB03D2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой Н= 21-35м, включая крепления)	m2	88,6000	107,71 49,00	9 543,11 4 341,40
9	CC01B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	1 202,9000	19,90 1,45	23 937,71 1 744,20
10	CC01A2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor 6 mm (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	275,3000	20,43 1,80	5 623,28 495,54
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в	buc	215,0000	27,47 8,50	5 907,12 1 827,50

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных элементах, толщ. 30 см)				
12	RpCU07C k=0,4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	215,0000	12,52 11,60	2 691,80 2 494,00
13	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm Ancoraj cu briul existent (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	95,4600	33,55 10,50	3 202,86 1 002,33
14	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=550mm Buloane pentru ancorarea maurlatului (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	66,9100	33,55 10,50	2 244,95 702,55
15	CA04F	Beton armat B15 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (centura si fundatii) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	19,7800	3 037,46 265,00	60 080,97 5 241,70
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Buloane de constructii cu piulite si saibe) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	18,6100	8 239,45 1 125,00	153 336,16 20 936,24
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) (Установка стропил с антисептированием)	m3	14,1000	8 376,04 1 204,50	118 102,16 16 983,45
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile	m2	1 215,2000	75,83	92 152,08

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Asterala 9.5m3 si contraasterala 1,5 m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)			14,75	17 924,20
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	11,0000	81,15 19,50	892,65 214,50
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	43,7100	463,38 102,50	20 254,21 4 480,28
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	1 215,2000	20,22 12,50	24 568,31 15 190,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	1 215,2000	186,44 57,50	226 559,95 69 874,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	127,6000	100,11 15,00	12 773,47 1 914,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	104,0000	103,15 17,50	10 727,68 1 820,00
25	CK26B	Montarea opritorilor de zapada	m	127,6000	57,65	7 356,14

1	2	3	4	5	6	7
		(Подоконники для окон из алюминия)			20,00	2 552,00
26	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli) (Устройство слуховых окон)	buc	7,0000	1 844,35 330,15	12 910,45 2 311,05
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	11,7500	212,29 77,50	2 494,43 910,63
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis 114,0m) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	547,2000	29,80 10,50	16 306,56 5 745,60
29		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)	kg	275,8000	18,00 0,00	4 964,40 0,00
30		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)	kg	324,2000	18,00 0,00	5 835,60 0,00
31		Tija filetata D12mm	m	491,2640	20,00 0,00	9 825,28 0,00
32		Saiba D12mm	buc	1 952,0000	0,30 0,00	585,60 0,00
33		Piulita D12mm	buc	976,0000	0,60 0,00	585,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозийной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	1,1470	1 508,32 364,00	1 730,04 417,51
		<i>Total</i>	Lei			835 192,57
		Total Acoperis Inclusiv salariu				835 192,57 179 122,68
		3. Streasina				
35	CE30A aplic.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 1,11 m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	115,5000	79,41 14,75	9 171,45 1 703,63
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	1,1100	81,14 19,50	90,06 21,64
37	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	1,1100	463,37 102,50	514,34 113,78
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata	m2	115,5000	194,79 60,00	22 498,53 6 930,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			32 274,38
		Total Streasina Inclusiv salariu				32 274,38 8 769,05

		Total	Lei	953 444,65
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	64 512,19
		Cheltuieli de transport	10 %	66 880,21
		Cheltuieli directe		1 084 837,05
		Cheltuieli de regie	14,5 %	157 301,37
		Total		1 242 138,42
		Beneficiu de deviz	6 %	74 528,30
		Total		1 316 666,72
		TVA	20 %	263 333,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 580 000,06 <hr/> 268 800,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia acoperisului la IMSP Centrul de Sanatate Baimaclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 580 000,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,9800	50,00	1 849,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	132,4830	50,00	6 624,15
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,7949	50,00	2 239,74
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	793,3775	50,00	39 668,88
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	724,3305	50,00	36 216,52
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	243,0400	50,00	12 152,00
7.	7136080025001	Montator	h-om	34,0977	50,00	1 704,88
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,3502	50,00	417,51
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,4720	50,00	273,60
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 779,4395	50,00	88 971,98
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	103,9680	50,00	5 198,40
12.	7422010060100	Timplar	h-om	40,8320	50,00	2 041,60
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,7500	50,00	1 387,50
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 304,4965	50,00	65 224,82
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,6039	50,00	4 830,20
Total manopera						268 800,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,9440	12,00	131,33
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0860	350,00	30,10
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7205	1,00	1,72
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1329	6 400,00	850,56
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4200	6 400,00	2 688,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	12,1986	6 400,00	78 071,04
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	2,2332	6 400,00	14 292,48
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,7030	6 400,00	74 899,20
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,4200	6 400,00	2 688,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,7000	6 400,00	4 480,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0886	6 400,00	567,04
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1861	6 400,00	1 191,04
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	18,1533	6 400,00	116 181,12
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм	m3	2,2560	6 400,00	14 438,40

		calit a II a				
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,7460	200,00	1 949,20
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,4410	30,30	104,26
17.	2320187315789	Decofrol	kg	10,6320	20,00	212,64
18.	23203226000361	Gudron	kg	48,0138	20,00	960,28
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,2799	40,00	131,19
20.	2413217300010	Cleme	buc	53,0400	20,00	1 060,80
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	83,6521	20,00	1 673,04
22.	24301161000001	Email PF-115	kg	13,7640	55,00	757,02
23.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	439,2360	35,00	15 373,26
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,4720	65,00	355,68
25.	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,8820	60,00	412,92
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,3613	5,00	66,81
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9635	38,00	36,61
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,4511	20,00	729,02
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	63,7980	37,00	2 360,53
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	127,5960	60,00	7 655,76
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	225,8928	2,30	519,56
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,0440	2,30	94,40
33.	2663102100000b15	Beton B15	m3	20,8827	2 500,00	52 206,75
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,2856	10,00	262,86
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	74,6425	13,00	970,35
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 439,4044	6,20	8 924,31
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	637,9800	20,00	12 759,60
38.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	153,6544	90,00	13 828,90
39.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	1 467,3540	90,00	132 061,86
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	80,1675	20,00	1 603,35
41.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	51,0384	4,20	214,36
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	111,3840	45,00	5 012,28
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	137,9994	45,00	6 209,97
44.	27106021000001	Otel beton AI diam. de 6 mm	kg	279,4295	18,00	5 029,73
45.	27106023000001	Otel beton AIII diam. mai mare de 12mm	kg	1 232,9725	18,00	22 193,51
46.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	43,4241	18,00	781,63
47.	27431235490261	opritori de zapada	m	127,6000	35,00	4 466,00
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 147,2000	18,00	20 649,60
49.	2811236309900	Confectii metalice	kg	170,5535	18,00	3 069,96
50.	2811236832352	Burghiu widia	buc	180,6000	10,00	1 806,00
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	162,3420	20,00	3 246,84
52.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,6399	68,00	111,51
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7360	68,00	186,05
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	26,5800	0,60	15,95
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	510,4000	0,60	306,24
56.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,0000	20,00	320,00
57.	2874115837745	Suruburi	buc	1 314,2800	0,30	394,28
58.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	668,0625	0,60	400,83
59.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	26,5800	0,60	15,95
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4430	60,00	26,58
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	668,0625	0,60	400,83
62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	167,1500	41,00	6 853,15

63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	39,6628	25,00	991,57
64.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	12,0000	35,00	420,00
65.	28752740000502	Cot burlan	buc	32,0000	35,00	1 120,00
66.	28752740000503	Cot de capat	buc	16,0000	35,00	560,00
67.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	26,5200	5,00	132,60
68.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,0000	35,00	420,00
69.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	183,9992	15,00	2 759,99
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,6580	25,00	66,45
71.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 483,640 0	0,01	114,84
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 019,872 0	0,01	150,20
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	568,7526	3,00	1 706,25
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5720	20,00	71,44
75.	531	Tija filetata D12mm	m	491,2640	20,00	9 825,28
76.	532	Saiba D12mm	buc	1 952,0000	0,30	585,60
77.	533	Piulita D12mm	buc	976,0000	0,60	585,60
Total materiale de constructii						668 802,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1913	400,00	76,52
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,6765	400,00	2 270,60
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	113,0857	25,00	2 827,14
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,8740	25,00	721,85
5.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5384	400,00	2 215,36
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,2850	30,00	68,55
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	19,3500	30,00	580,50
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,2803	30,00	128,41
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	121,0205	25,00	3 025,50
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2998	65,00	84,48
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,8680	30,00	356,04
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8600	65,00	55,90
13.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,5506	25,00	13,76
14.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,3579	30,00	10,74
15.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,1652	30,00	4,96
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	12,3453	30,00	370,36
17.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	30,00	33,60
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,9896	30,00	389,68
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9492	450,00	877,14
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3949	350,00	138,22
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5500	350,00	1 592,50
Total utilaje de constructii						15 841,81

Total	Lei	953 444,65
Asigurarea sociale si medicale	24 %	64 512,19
Cheltuieli de transport	10 %	66 880,21

Cheltuieli directe		1 084 837,05
Cheltuieli de regie	14,5 %	157 301,37
Total		1 242 138,42
Beneficiu de deviz	6 %	74 528,30
Total		1 316 666,72
TVA	20 %	263 333,34

Total deviz:

1 580 000,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia acoperisului la IMSP Centrul Investitor
de Sanatate Baimaclia
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,50 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,75 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			21,25 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых)	m2			15,37 15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,37
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,25 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		2. Acoperis				
8	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse (Опалубка	m2			107,71 49,00

1	2	3	4	5	6	7
		из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой Н= 21-35м, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	200,00	22,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 400,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 400,00	6,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 400,00	9,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	450,00	9,90
9	CC01B	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			19,90 1,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	50,00	1,45
	27106023000001	Otel beton AIII diam. mai mare de 12mm	kg	1,0250	18,00	18,45
10	CC01A2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor 6 mm (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			20,43 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0360	50,00	1,80
	27106021000001	Otel beton AI diam. de 6 mm	kg	1,0150	18,00	18,27
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	30,00	0,02
11	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			27,47 8,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,00	8,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,87
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	10,00	8,40
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	30,00	2,70
12	RpCU07C k=0,4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			12,52 11,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,15
13	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=500mm Ancoraj cu briul existent (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33,55 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CL57A	Bulon de ancoraj d12mm, L=550mm Buloane pentru ancorarea maurlatului (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33,55 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CA04F	Beton armat B15 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (centura si fundatii) (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 037,46 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 639,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Buloane de constructii cu piulite si saibe) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 239,45 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	64,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 952,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	768,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	41,00	123,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,90
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud resursele Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки), Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 376,04 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 400,00	1 024,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 400,00	384,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 400,00	5 312,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	41,00	295,20
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,00	43,94
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,20
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. Asterala 9.5m3 si contraasterala 1,5 m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся	m2			75,83 14,75

1	2	3	4	5	6	7
		по проекту)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009052	6 400,00	57,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			81,15 19,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
20	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			463,38 102,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,88
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			20,22 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,20	7,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea 0,45 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			186,44 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (grosimea 0,450 mm, zincata pe ambele parti Zn-225g/m2)	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,01	0,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	4,20	0,18
	2521106718272	Profil pentru extansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			100,11 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	45,00	48,67
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,63
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,091305	35,00	3,29
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,091305	35,00	3,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			103,15 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	45,00	48,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,301659	35,00	10,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,15083	20,00	3,08
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,15083	35,00	5,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
25	CK26B	Montarea opritorilor de zapada (Подоконники для окон из алюминия)	m			57,65 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	opritori de zapada	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud resursele Balamale, Cremon , Cerceveli) (Устройство слуховых окон)	buc			1 844,35 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 400,00	384,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 400,00	384,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 400,00	640,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	41,00	57,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (la gratare de ventilare) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			212,29 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	20,00	12,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada acoperis 114,0m) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			29,80 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
29		Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-1)				0,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
30		Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (MC-2)	kg			18,00
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
31		Tija filetata D12mm	m			20,00
	531	Tija filetata D12mm	m	1,0000	20,00	20,00
32		Saiba D12mm	buc			0,30
	532	Saiba D12mm	buc	1,0000	0,30	0,30
33		Piulita D12mm	buc			0,60
	533	Piulita D12mm	buc	1,0000	0,60	0,60
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикородзионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопенровой эмали)	t			1 508,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,00
	24301161000001	Email PF-115	kg	12,0000	55,00	660,00
	24302261008141	Grund GF-021	kg	6,0000	60,00	360,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,30	90,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,50
		3. Streasina				
35	CE30A aplic.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), 1,11 m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			79,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00961	6 400,00	61,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
36	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			81,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
37	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			463,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	341054000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			194,79 ----- 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,68
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	20,00	12,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.