

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Ialoveni

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 53 384 622,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Carbuna 1.1. Sector 1, L = 515 m 1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,72	1 559,52 ----- 0,00	8 920,454 ----- 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	5,72	1 391,04 ----- 0,00	7 956,749 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,72	553,80 ----- 0,00	3 167,736 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 001,00	13,214 ----- 0,00	13 226,714 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,72	160,44 ----- - 17,298	917,719 ----- 98,945
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,91	1 024,216 ----- - 0,00	1 956,253 ----- 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,06	81,648 ----- - 0,00	1 556,211 ----- 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	190,60	350,385 ----- - 21,334	66 783,42 ----- 4 066,299
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,06	7 892,442 ----- - 284,84	150 429,952 ----- 5 429,058
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	19,06	1 834,56 ----- - 0,00	34 966,714 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				289 881,922 9 594,302
		<i>Total</i>	Lei			289 881,922
		Total Sector 1, L = 515 m Inklusiv salariu				289 881,922 9 594,302
		1.2. Sector 2, L = 660 m				
		1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,93	1 559,52 ----- - 0,00	10 807,474 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	6,93	1 391,04 ----- - 0,00	9 639,907 ----- 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,93	553,80 ----- - 0,00	3 837,834 ----- 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 212,75	13,213 ----- - 0,00	16 024,672 ----- 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,93	160,44 ----- - 17,298	1 111,852 ----- 119,875
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,31	1 024,216 ----- - 0,00	2 365,939 ----- 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,10	81,648 ----- - 0,00	1 886,069 ----- 0,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	231,00	348,20 ----- - 21,334	80 434,246 ----- 4 928,20
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,10	7 892,442 ----- - 284,84	182 315,419 ----- 6 579,813
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	23,10	1 834,56 ----- - 0,00	42 378,336 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			350 801,748
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				350 801,748 11 627,888
		<i>Total</i>	Lei			350 801,748
		Total Sector 2, L = 660 m Inclusiv salariu				350 801,748 11 627,888
		1.3. Sector 3, L = 920 m				
		1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,66	1 559,52 ----- - 0,00	15 064,963 ----- 0,00
22	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	9,66	1 391,04 ----- - 0,00	13 437,446 ----- 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,66	553,80 ----- - 0,00	5 349,708 ----- 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 690,50	13,214 ----- - 0,00	22 337,422 ----- 0,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,66	160,44 ----- - 17,298	1 549,855 ----- 167,099
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,22	1 024,216 ----- - 0,00	3 297,976 ----- 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	32,20	81,648 ----- - 0,00	2 629,066 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	322,00	348,20 ----- - 21,334	112 120,464 ----- 6 869,612
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,20	7 892,442 ----- - 284,84	254 136,645 ----- 9 171,861
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	32,20	1 834,56 ----- - 0,00	59 072,832 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			488 996,377
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				488 996,377 16 208,572
		<i>Total</i>	Lei			488 996,377
		Total Sector 3, L = 920 m Inklusiv salariu				488 996,377 16 208,572
		<i>Total</i>	Lei			1 129 680,047
		Total s. Carbuna Inklusiv salariu				1 129 680,047 37 430,762
		2. s. Costesti 2.1. str. Cantemir, L = 600 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- - 0,00	120,096 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- 0,00	114,912 ----- 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- 0,00	55,38 ----- 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,214 ----- 0,00	198,203 ----- 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,00	114,048 ----- 0,00	2 737,152 ----- 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	432,00	511,337 ----- 34,596	220 897,757 ----- 14 945,472
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,44	9 496,10 ----- 0,00	13 674,384 ----- 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	184,748 ----- 3,46	443 396,40 ----- 8 303,04
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,72	9 496,10 ----- 0,00	6 837,192 ----- 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	139,77 ----- 2,883	335 448,72 ----- 6 919,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 023 480,196
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 023 480,196 30 167,712
		<i>Total</i>	Lei			1 023 480,196
		Total str. Cantemir, L = 600 m Inclusiv salariu				1 023 480,196 30 167,712
		2.2. str. Viilor, L = 320 m 2.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 ----- - 0,00	72,058 ----- 0,00
42	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,06	1 149,117 ----- - 0,00	68,947 ----- 0,00
43	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 ----- - 0,00	33,228 ----- 0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,214 ----- - 0,00	118,922 ----- 0,00
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,00	114,048 ----- - 0,00	1 824,768 ----- 0,00
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	288,00	511,337 ----- - 34,596	147 265,171 ----- 9 963,648

1	2	3	4	5	6	7
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	9 496,10 ----- - 0,00	9 116,256 ----- 0,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	184,748 ----- - 3,46	295 597,60 ----- 5 535,36
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	9 496,10 ----- - 0,00	4 558,128 ----- 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00	139,77 ----- - 2,883	223 632,48 ----- 4 612,80
		<i>Total</i>	Lei			682 287,558
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				682 287,558 20 111,808
		<i>Total</i>	Lei			682 287,558
		Total str. Viilor, L = 320 m Inclusiv salariu				682 287,558 20 111,808
		2.3. str. Stefan cel Mare, L = 480 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
51	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 200,958 ----- - 0,00	144,115 ----- 0,00
52	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,12	1 149,117 ----- - 0,00	137,894 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	553,80 ----- 0,00	66,456 ----- 0,00
54	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	13,214 ----- 0,00	237,843 ----- 0,00
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	28,80	114,048 ----- 0,00	3 284,582 ----- 0,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	518,40	511,337 ----- 34,596	265 077,308 ----- 17 934,566
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,73	9 496,101 ----- 0,00	16 428,254 ----- 0,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,00	184,748 ----- 3,46	532 075,68 ----- 9 963,648
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	9 496,10 ----- 0,00	8 166,646 ----- 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,00	139,77 ----- 2,883	402 538,464 ----- 8 303,04
		<i>Total</i>	Lei			1 228 157,242
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 228 157,242 36 201,254

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 228 157,242
		Total str. Stefan cel Mare, L = 480 m Inclusiv salariu				1 228 157,242 36 201,254
		<i>Total</i>	Lei			2 933 924,996
		Total s. Costesti Inclusiv salariu				2 933 924,996 86 480,774
		3. com Gangura 3.1. s. Gangura, setor de drum, L = 300 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- - 0,00	60,048 ----- - 0,00
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- - 0,00	57,456 ----- - 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- - 0,00	27,69 ----- - 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,213 ----- - 0,00	99,101 ----- - 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	114,048 ----- - 0,00	1 368,576 ----- - 0,00
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	144,00	533,521 ----- - 34,596	76 826,966 ----- - 4 981,824

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h - 12 cm				
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- - 0,00	6 837,192 ----- 0,00
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	190,388 ----- - 3,46	228 466,20 ----- 4 151,52
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- - 0,00	3 418,596 ----- 0,00
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	143,248 ----- - 2,883	171 897,96 ----- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			489 059,785
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				489 059,785 12 592,944
		<i>Total</i>	Lei			489 059,785
		Total s. Gangura, setor de drum, L = 300 m Inclusiv salariu				489 059,785 12 592,944
		3.2. s. Alexandrovca, strada centrala, L = 883 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,18	1 200,961 ----- - 0,00	216,173 ----- 0,00
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,18	1 149,122 ----- - 0,00	206,842 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,18	553,80 ----- - 0,00	99,684 ----- 0,00
74	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,00	13,214 ----- - 0,00	356,765 ----- 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	44,15	114,048 ----- - 0,00	5 035,219 ----- 0,00
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 12 cm	m3	529,80	533,521 ----- - 34,596	282 659,214 ----- 18 328,961
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,65	9 496,10 ----- - 0,00	25 164,666 ----- 0,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 415,00	190,389 ----- - 3,46	840 565,228 ----- 15 274,134
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	9 496,10 ----- - 0,00	12 534,852 ----- 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 415,00	143,248 ----- - 2,883	632 441,245 ----- 12 728,445
		<i>Total</i>	Lei			1 799 279,888
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				1 799 279,888 46 331,54

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 799 279,888
		Total s. Alexandrovca, strada centrala, L = 883 m Inclusiv salariu				1 799 279,888 46 331,54
		<i>Total</i>	Lei			2 288 339,673
		Total com Gangura Inclusiv salariu				2 288 339,673 58 924,484
		4. com. Razeni 4.1. s. Razeni, str. Ion Pelivan, N. Iorga, L = 480 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 200,956 ----- 0,00	108,086 ----- 0,00
82	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,09	1 149,122 ----- 0,00	103,421 ----- 0,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	553,80 ----- 0,00	49,842 ----- 0,00
84	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	13,213 ----- 0,00	178,382 ----- 0,00
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,08	114,048 ----- 0,00	2 518,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	397,44	537,787 ----- - 34,596	213 737,907 ----- 13 749,834
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32	9 496,10 ----- - 0,00	12 534,852 ----- 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 208,00	190,388 ----- - 3,46	420 377,808 ----- 7 638,797
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66	9 496,10 ----- - 0,00	6 267,426 ----- 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 208,00	143,248 ----- - 2,883	316 292,246 ----- 6 365,664
		<i>Total</i>	Lei			972 168,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				972 168,15 27 754,295
		<i>Total</i>	Lei			972 168,15
		Total s. Razeni, str. Ion Pelivan, N. lorga, L = 480 m Inclusiv salariu				972 168,15 27 754,295
		4.2. s. Razeni, str. Sportiva, L = 390 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,60	4,75 ----- - 0,00	74,10 ----- 0,00
92	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,47	78,417	36,856

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: praf si murdarie			----- - 78,417	----- 36,856
93	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,47	----- 28,089 ----- - 0,00	----- 13,202 ----- - 0,00
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	156,00	----- 244,896 ----- - 33,616	----- 38 203,719 ----- - 5 244,062
95	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,60	----- 13,214 ----- - 0,00	----- 206,131 ----- - 0,00
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	----- 194,712 ----- - 20,762	----- 15,577 ----- - 1,661
97	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 404,00	----- 3,858 ----- - 2,883	----- 5 416,632 ----- - 4 047,732
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	----- 9 496,102 ----- - 0,00	----- 4 463,168 ----- - 0,00
99	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	151,94	----- 1 503,927 ----- - 12,109	----- 228 506,684 ----- - 1 839,781
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00	----- 143,248 ----- - 2,883	----- 223 467,348 ----- - 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			500 403,417
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				500 403,417 15 667,572
		<i>Total</i>	Lei			500 403,417
		Total s. Razeni, str. Sportiva, L = 390 m				500 403,417 15 667,572

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.3. s.Razeni, str. Dacia, L = 90 m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
101	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,00 ----- 0,00	12,01 ----- 0,00
102	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 ----- 0,00	11,491 ----- 0,00
103	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 ----- 0,00	5,538 ----- 0,00
104	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	13,213 ----- 0,00	19,82 ----- 0,00
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,70	114,048 ----- 0,00	307,93 ----- 0,00
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	48,60	537,787 ----- 34,596	26 136,429 ----- 1 681,366
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,16	9 496,10 ----- 0,00	1 519,376 ----- 0,00
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,00	190,388 ----- 3,46	51 404,895 ----- 934,092

1	2	3	4	5	6	7
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,08	9 496,10 ----- 0,00	759,688 ----- 0,00
110	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,00	143,248 ----- 2,883	38 677,041 ----- 778,41
		<i>Total</i>	Lei			118 854,218
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				118 854,218 3 393,868
		<i>Total</i>	Lei			118 854,218
		Total s.Razeni, str. Dacia, L = 90 m Inclusiv salariu				118 854,218 3 393,868
		4.4. s. Razeni, str. Diomid Platon, L = 250 m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
111	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,75	4,75 ----- 0,00	65,313 ----- 0,00
112	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,41	78,417 ----- 78,417	32,151 ----- 32,151
113	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,41	28,09 ----- 0,00	11,517 ----- 0,00
114	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	137,50	244,896 ----- 33,616	33 673,15 ----- 4 622,17
115	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,75	13,214 ----- 0,00	181,686 ----- 0,00
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,07	194,70	13,629

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		----- - 20,757	----- 1,453
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 237,50	3,858 ----- - 2,883	4 774,276 ----- 3 567,713
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	9 496,102 ----- - 0,00	3 893,402 ----- 0,00
119	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	133,93	1 503,927 ----- - 12,109	201 420,957 ----- 1 621,705
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 375,00	143,248 ----- - 2,883	196 966,413 ----- 3 964,125
		<i>Total</i>	Lei			441 032,494
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				441 032,494 13 809,317
		<i>Total</i>	Lei			441 032,494
		Total s. Razeni, str. Diomid Platon, L = 250 m Inklusiv salariu				441 032,494 13 809,317
		4.5. s. Milestii Noi, Prisacari V., str. Salcimilor, str. Tineretului, L = 411 m 4.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,93	1 559,52 ----- - 0,00	7 688,434 ----- 0,00
122	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	4,93	1 391,04 ----- - 0,00	6 857,827 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00				
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,93	553,80 ----- - 0,00	2 730,234 ----- 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	862,75	13,213 ----- - 0,00	11 399,947 ----- 0,00
125	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,93	160,43 ----- - 17,298	790,918 ----- 85,279
126	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	1 024,216 ----- - 0,00	1 679,714 ----- 0,00
127	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,44	81,648 ----- - 0,00	1 342,293 ----- 0,00
128	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	164,40	337,20 ----- - 21,334	55 435,713 ----- 3 507,343
129	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,44	7 772,382 ----- - 284,84	127 777,967 ----- 4 682,776
130	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	16,44	1 800,54 ----- - 0,00	29 600,878 ----- 0,00
		Total	Lei			245 303,925

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				245 303,925 8 275,398
		<i>Total</i>	Lei			245 303,925
		Total s. Milestii Noi, Prisacari V., str. Salcimilor, str. Tineretului, L = 411 m Inklusiv salariu				245 303,925 8 275,398
		<i>Total</i>	Lei			2 277 762,204
		Total com. Razeni Inklusiv salariu				2 277 762,204 68 900,45
		5. s. Varatic 5.1. Sector 1, L = 240 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
131	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	$\frac{1\,200,96}{-}$ 0,00	$\frac{60,048}{-}$ 0,00
132	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	$\frac{1\,149,12}{-}$ 0,00	$\frac{57,456}{-}$ 0,00
133	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	$\frac{553,80}{-}$ 0,00	$\frac{27,69}{-}$ 0,00
134	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	$\frac{13,213}{-}$ 0,00	$\frac{99,101}{-}$ 0,00
135	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	$\frac{114,048}{-}$ 0,00	$\frac{1\,368,576}{-}$ 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	216,00	537,787 ----- - 34,596	116 161,906 ----- 7 472,736
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- - 0,00	6 837,192 ----- 0,00
138	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	190,388 ----- - 3,46	228 466,20 ----- 4 151,52
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- - 0,00	3 418,596 ----- 0,00
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	143,248 ----- - 2,883	171 897,96 ----- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			528 394,725
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				528 394,725 15 083,856
		5.1.2. Acostamente				
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 ----- - 0,00	306,72 ----- 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	13,214 ----- - 0,00	1 109,934 ----- 0,00
143	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 ----- - 0,00	440,413 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 ----- - 0,00	195,955 ----- 0,00
145	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	42,161 ----- - 1,828	10 118,662 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			12 171,684
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 171,684 438,677
		5.1.3. Accese, S = 90 m2				
146	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,004	1 201,00 ----- - 0,00	4,804 ----- 0,00
147	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,004	1 149,25 ----- - 0,00	4,597 ----- 0,00
148	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,004	553,75 ----- - 0,00	2,215 ----- 0,00
149	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	13,213 ----- - 0,00	7,928 ----- 0,00
150	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,90	114,048 ----- - 0,00	102,643 ----- 0,00
151	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	16,20	537,787 ----- - 34,596	8 712,143 ----- 560,455

1	2	3	4	5	6	7
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 ----- 0,00	474,806 ----- 0,00
153	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	190,388 ----- 3,46	17 134,965 ----- 311,364
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	9 496,133 ----- 0,00	284,884 ----- 0,00
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	143,248 ----- 2,883	12 892,347 ----- 259,47
		<i>Total</i>	Lei			39 621,332
		Total Accese, S = 90 m2 Inclusiv salariu				39 621,332 1 131,289
		<i>Total</i>	Lei			580 187,741
		Total Sector 1, L = 240 m Inclusiv salariu				580 187,741 16 653,822
		5.2. Sector 2, L = 240 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- 0,00	60,048 ----- 0,00
157	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- 0,00	57,456 ----- 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,05	553,80 ----- -	27,69 ----- -

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,213 ----- 0,00	99,101 ----- 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	114,048 ----- 0,00	1 368,576 ----- 0,00
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	216,00	537,787 ----- 34,596	116 161,906 ----- 7 472,736
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- 0,00	6 837,192 ----- 0,00
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	190,388 ----- 3,46	228 466,20 ----- 4 151,52
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- 0,00	3 418,596 ----- 0,00
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	143,248 ----- 2,883	171 897,96 ----- 3 459,60
		<i>Total</i>	Lei			528 394,725
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				528 394,725 15 083,856
		5.2.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,48	639,00 -----	306,72 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II			– 0,00	0,00
167	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	84,00	13,214 ----- – 0,00	1 109,934 ----- 0,00
168	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,43	1 024,216 ----- – 0,00	440,413 ----- 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	2,40	81,648 ----- – 0,00	195,955 ----- 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	240,00	42,161 ----- – 1,828	10 118,662 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			12 171,684
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 171,684 438,677
		5.2.3. Accese, S = 90 m2				
171	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,004	1 201,00 ----- – 0,00	4,804 ----- 0,00
172	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I K=2,00	100 m3	0,004	1 149,25 ----- – 0,00	4,597 ----- 0,00
173	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,004	553,75 ----- – 0,00	2,215 ----- 0,00
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	0,60	13,213 -----	7,928 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			– 0,00	0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,90	114,048 – 0,00	102,643 – 0,00
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	16,20	537,787 – 34,596	8 712,143 – 560,455
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 – 0,00	474,806 – 0,00
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	190,388 – 3,46	17 134,965 – 311,364
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	9 496,133 – 0,00	284,884 – 0,00
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,00	143,248 – 2,883	12 892,347 – 259,47
		<i>Total</i>	Lei			39 621,332
		Total Accese, S = 90 m2 Inclusiv salariu				39 621,332 1 131,289
		<i>Total</i>	Lei			580 187,741
		Total Sector 2, L = 240 m Inclusiv salariu				580 187,741 16 653,822
		<i>Total</i>	Lei			1 160 375,482
		Total s. Varatic Inclusiv salariu				1 160 375,482 33 307,644
		6. or. Ialoveni				
		6.1. str. Aurel David, L = 330 m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 ----- - 0,00	72,058 ----- 0,00
182	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,06	1 149,117 ----- - 0,00	68,947 ----- 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 ----- - 0,00	33,228 ----- 0,00
184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,214 ----- - 0,00	118,922 ----- 0,00
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,85	114,048 ----- - 0,00	1 693,613 ----- 0,00
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	267,30	534,658 ----- - 34,596	142 914,137 ----- 9 247,511
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,89	9 496,101 ----- - 0,00	8 451,53 ----- 0,00
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	181,506 ----- - 3,46	269 535,668 ----- 5 137,506
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,45	9 496,102 ----- -	4 273,246 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 485,00	137,796 ----- - 2,883	204 627,506 ----- 4 281,255
		<i>Total</i>	Lei			631 788,855
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				631 788,855 18 666,272
		6.1.2. Acostamente				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	639,00 ----- - 0,00	415,35 ----- 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	13,214 ----- - 0,00	1 503,036 ----- 0,00
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 024,215 ----- - 0,00	604,287 ----- 0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	81,648 ----- - 0,00	269,438 ----- 0,00
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	41,884 ----- - 1,828	13 821,684 ----- 603,181
		<i>Total</i>	Lei			16 613,795
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 613,795 603,181
		6.1.3. Accese - 7 buc.				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,01	1 201,00 -----	12,01 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		– 0,00	0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 – 0,00	11,491 – 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 – 0,00	5,538 – 0,00
199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	13,213 – 0,00	19,82 – 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,15	114,048 – 0,00	359,251 – 0,00
201	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	56,70	534,658 – 34,596	30 315,12 – 1 961,593
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,19	9 496,105 – 0,00	1 804,26 – 0,00
203	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	315,00	181,506 – 3,46	57 174,233 – 1 089,774
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,09	9 496,111 – 0,00	854,65 – 0,00
205	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0	m2	315,00	137,796 – 2,883	43 405,835 – 908,145

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			133 962,208
		Total Accese - 7 buc. Inclusiv salariu				133 962,208 3 959,512
		<i>Total</i>	Lei			782 364,858
		Total str. Aurel David, L = 330 m Inclusiv salariu				782 364,858 23 228,965
		6.2. str. Aurel David, L = 540 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 200,962 ----- - 0,00	96,077 ----- 0,00
207	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,08	1 149,125 ----- - 0,00	91,93 ----- 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	553,80 ----- - 0,00	44,304 ----- 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	13,214 ----- - 0,00	158,562 ----- 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,90	114,048 ----- - 0,00	2 155,507 ----- 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	340,20	534,658 ----- - 34,596	181 890,72 ----- 11 769,559

1	2	3	4	5	6	7
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,13	9 496,101 ----- 0,00	10 730,594 ----- 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	181,506 ----- 3,46	343 045,395 ----- 6 538,644
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	9 496,102 ----- 0,00	5 412,778 ----- 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	137,796 ----- 2,883	260 435,007 ----- 5 448,87
		<i>Total</i>	Lei			804 060,874
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				804 060,874 23 757,073
		6.2.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,07	639,00 ----- 0,00	683,73 ----- 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,25	13,214 ----- 0,00	2 474,228 ----- 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	1 024,216 ----- 0,00	993,49 ----- 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,40	81,648 ----- 0,00	440,899 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,00	41,884 ----- - 1,828	22 617,302 ----- 987,024
		<i>Total</i>	Lei			27 209,649
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 209,649 987,024
		<i>Total</i>	Lei			831 270,523
		Total str. Aurel David, L = 540 m Inclusiv salariu				831 270,523 24 744,097
		6.3. str. Andrei Vartic (sectorul str. Alexandru cel Bun - str. Constanta), L = 470 m 6.3.1. Lucrari pregatitoare				
221	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,60	1 559,52 ----- - 0,00	4 054,752 ----- 0,00
222	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,60	345,60 ----- - 0,00	898,56 ----- 0,00
223	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3	2,60	647,52 ----- - 0,00	1 683,552 ----- 0,00
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,00	13,214 ----- - 0,00	6 012,143 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 649,007
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				12 649,007
		6.3.2. Amenajarea straturilor rutiere				
225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	26,25	81,648	2 143,26

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- - 0,00	----- 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	472,50	534,658 ----- - 34,596	252 626,00 ----- 16 346,61
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,57	9 496,101 ----- - 0,00	14 908,878 ----- 0,00
228	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,00	152,446 ----- - 3,46	400 171,275 ----- 9 081,45
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,79	9 496,101 ----- - 0,00	7 501,92 ----- 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,00	137,796 ----- - 2,883	361 715,288 ----- 7 567,875
		<i>Total</i>	Lei			1 039 066,621
		Total Amenajarea straturilor rutiere Inklusiv salariu				1 039 066,621 32 995,935
		6.3.3. Amenajarea bordurei				
231	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,29	483,191 ----- - 483,191	1 589,698 ----- 1 589,698
232	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,90	392,633 ----- - 57,083	12 917,639 ----- 1 878,044
233	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	940,00	195,247 ----- - 38,632	183 531,898 ----- 36 314,268
		<i>Total</i>	Lei			198 039,235

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea bordurei Inclusiv salariu				198 039,235 39 782,01
		6.3.4. Amenajarea acceselor (7 accese x 2 parti)				
234	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,35	1 559,52 ----- - 0,00	545,832 ----- 0,00
235	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,35	345,60 ----- - 0,00	120,96 ----- 0,00
236	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3	0,35	647,52 ----- - 0,00	226,632 ----- 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,30	13,214 ----- - 0,00	809,988 ----- 0,00
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	81,648 ----- - 0,00	285,768 ----- 0,00
239	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	63,00	534,658 ----- - 34,596	33 683,467 ----- 2 179,548
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	9 496,105 ----- - 0,00	1 994,182 ----- 0,00
241	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	152,446 ----- - 3,46	53 356,17 ----- 1 210,86

1	2	3	4	5	6	7
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	9 496,109 ----- 0,00	1 044,572 ----- 0,00
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	137,796 ----- 2,883	48 228,705 ----- 1 009,05
		<i>Total</i>	Lei			140 296,276
		Total Amenajarea acceselor (7 accese x 2 parti) Inclusiv salariu				140 296,276 4 399,458
		<i>Total</i>	Lei			1 390 051,139
		Total str. Andrei Vartic (sectorul str. Alexandru cel Bun - str. Constanta), L = 470 m Inclusiv salariu				1 390 051,139 77 177,403
		6.4. str. Nucarilor (sectorul str. Inculet - str. Vartic), L = 700 m 6.4.1. Lucrari pregatitoare				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,75	1 559,52 ----- 0,00	18 324,36 ----- 0,00
245	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	11,75	345,60 ----- 0,00	4 060,80 ----- 0,00
246	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Y - 1.75t/m3)	100 m3	11,75	647,52 ----- 0,00	7 608,36 ----- 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 056,25	13,213 ----- 0,00	27 170,259 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 163,779
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				57 163,779
		6.4.2. Amenajarea straturilor rutiere				
248	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,52	81,648 ----- - 0,00	3 553,321 ----- 0,00
249	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	783,36	534,658 ----- - 34,596	418 829,848 ----- 27 101,123
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	2,61	9 496,10 ----- - 0,00	24 784,822 ----- 0,00
251	DB19F	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 352,00	152,446 ----- - 3,46	663 445,862 ----- 15 056,179
252	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,31	9 496,101 ----- - 0,00	12 439,892 ----- 0,00
253	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 352,00	137,796 ----- - 2,883	599 689,498 ----- 12 546,816
		<i>Total</i>	Lei			1 722 743,243
		Total Amenajarea straturilor rutiere Inclusiv salariu				1 722 743,243 54 704,118
		<i>Total</i>	Lei			1 779 907,022
		Total str. Nucarilor (sectorul str. Inculet - str. Vartic), L = 700 m Inclusiv salariu				1 779 907,022 54 704,118
		<i>Total</i>	Lei			4 783 593,542

1	2	3	4	5	6	7
		Total or. laloveni Inclusiv salariu				4 783 593,542 179 854,583
		7. s. Bardar 7.1. L 502 R3 - drumul de acces spre s. Bardar, L = 277 m (selectiv) 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,39	4,75 ----- - 0,00	92,103 ----- 0,00
255	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 939,00	8,193 ----- - 0,773	15 886,507 ----- 1 498,157
256	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,39	78,418 ----- - 78,418	30,583 ----- 30,583
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri"cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,90	13,214 ----- - 0,00	2 562,098 ----- 0,00
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,97	194,632 ----- - 20,758	188,793 ----- 20,135
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 939,00	3,858 ----- - 2,883	7 480,662 ----- 5 590,137
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	9 496,10 ----- - 0,00	5 507,738 ----- 0,00
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	188,86	1 460,497 ----- - 12,109	275 829,482 ----- 2 286,83
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 939,00	139,206 ----- - 2,883	269 921,016 ----- 5 590,137

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			577 498,982
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				577 498,982 15 015,979
		<i>Total</i>	Lei			577 498,982
		Total L 502 R3 - drumul de acces spre s. Bardar, L = 277 m (selectiv) Inklusiv salariu				577 498,982 15 015,979
		7.2. str. Licuricilor, L = 175 m				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- 0,00	48,038 ----- 0,00
264	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- 0,00	45,965 ----- 0,00
265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- 0,00	22,152 ----- 0,00
266	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,214 ----- 0,00	79,281 ----- 0,00
267	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,50	114,048 ----- 0,00	1 197,504 ----- 0,00
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	189,00	513,186 ----- 34,596	96 992,154 ----- 6 538,644

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm				
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	9 496,102 ----- - 0,00	5 982,544 ----- 0,00
270	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	184,184 ----- - 3,46	193 393,725 ----- 3 632,58
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 496,10 ----- - 0,00	3 038,752 ----- 0,00
272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	139,206 ----- - 2,883	146 166,615 ----- 3 027,15
		<i>Total</i>	Lei			446 966,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				446 966,73 13 198,374
		<i>Total</i>	Lei			446 966,73
		Total str. Licuricilor, L = 175 m Inclusiv salariu				446 966,73 13 198,374
		<i>Total</i>	Lei			1 024 465,712
		Total s. Bardar Inclusiv salariu				1 024 465,712 28 214,353
		8. s.Cigirleni 8.1. Drumul din centrul satului, L = 437 m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,10	1 200,96 -----	120,096 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		– 0,00	0,00
274	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 – 0,00	114,912 – 0,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 – 0,00	55,38 – 0,00
276	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,214 – 0,00	198,203 – 0,00
277	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,22	114,048 – 0,00	2 990,339 – 0,00
278	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	471,96	551,153 – 34,596	260 122,359 – 16 327,928
279	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,57	9 496,101 – 0,00	14 908,878 – 0,00
280	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 622,00	190,388 – 3,46	499 198,647 – 9 071,071
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,79	9 496,101 – 0,00	7 501,92 – 0,00
282	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0	m2	2 622,00	143,248 – 2,883	375 597,043 – 7 559,226

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 160 807,777
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 160 807,777 32 958,225
		<i>Total</i>	Lei			1 160 807,777
		Total Drumul din centrul satului, L = 437 m Inclusiv salariu				1 160 807,777 32 958,225
		<i>Total</i>	Lei			1 160 807,777
		Total s.Cigirleni Inclusiv salariu				1 160 807,777 32 958,225
		9. s.Danceni				
		9.1. str. Mihai Eminescu, L = 371 m				
		9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- - 0,00	84,067 ----- - 0,00
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- - 0,00	80,438 ----- - 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- - 0,00	38,766 ----- - 0,00
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- - 0,00	138,742 ----- - 0,00

1	2	3	4	5	6	7
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,70	114,048 ----- 0,00	1 904,602 ----- 0,00
288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	300,60	512,475 ----- 34,596	154 049,986 ----- 10 399,558
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 496,10 ----- 0,00	9 496,10 ----- 0,00
290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	182,492 ----- 3,46	304 762,475 ----- 5 777,532
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 496,10 ----- 0,00	4 748,05 ----- 0,00
292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	138,266 ----- 2,883	230 904,721 ----- 4 814,61
		<i>Total</i>	Lei			706 207,947
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				706 207,947 20 991,70
		9.1.2. Acostamente				
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	639,00 ----- 0,00	466,47 ----- 0,00
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	127,75	13,214 ----- 0,00	1 688,025 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,67	1 024,216 ----- 0,00	686,225 ----- 0,00
296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,71	81,648 ----- 0,00	302,914 ----- 0,00
297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	371,00	39,918 ----- 1,828	14 809,687 ----- 678,122
		<i>Total</i>	Lei			17 953,321
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 953,321 678,122
		<i>Total</i>	Lei			724 161,268
		Total str. Mihai Eminescu, L = 371 m Inclusiv salariu				724 161,268 21 669,822
		<i>Total</i>	Lei			724 161,268
		Total s.Danceni Inclusiv salariu				724 161,268 21 669,822
		10. s.Hansca 10.1. Sector 4, L = 600 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 200,964 ----- 0,00	132,106 ----- 0,00
299	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,11	1 149,118 ----- 0,00	126,403 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	553,80 ----- - 0,00	60,918 ----- 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	13,214 ----- - 0,00	218,023 ----- 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,40	114,048 ----- - 0,00	3 010,867 ----- 0,00
303	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	475,20	534,658 ----- - 34,596	254 069,577 ----- 16 440,019
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,58	9 496,10 ----- - 0,00	15 003,838 ----- 0,00
305	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 640,00	184,185 ----- - 3,46	486 247,08 ----- 9 133,344
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,79	9 496,101 ----- - 0,00	7 501,92 ----- 0,00
307	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 640,00	139,018 ----- - 2,883	367 008,312 ----- 7 611,12
		<i>Total</i>	Lei			1 133 379,044
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				1 133 379,044 33 184,483

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 133 379,044
		Total Sector 4, L = 600 m Inclusiv salariu				1 133 379,044 33 184,483
		<i>Total</i>	Lei			1 133 379,044
		Total s.Hansca Inclusiv salariu				1 133 379,044 33 184,483
		11. s.Horesti				
		11.1. str. Strestioarei, L = 391 m				
		11.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
308	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,57	1 559,52 ----- 0,00	10 246,046 ----- 0,00
309	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	6,57	1 391,04 ----- 0,00	9 139,133 ----- 0,00
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,57	553,80 ----- 0,00	3 638,466 ----- 0,00
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 149,75	13,214 ----- 0,00	15 192,222 ----- 0,00
312	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,57	160,416 ----- 17,298	1 053,936 ----- 113,648
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,35	1 024,216 ----- 0,00	2 406,908 ----- 0,00
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	23,46	81,648 ----- 0,00	1 915,462 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
315	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3	234,60	326,20 ----- - 21,334	76 526,567 ----- 5 005,003
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	422,28	528,401 ----- - 34,596	223 133,343 ----- 14 609,199
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,41	9 496,101 ----- - 0,00	13 389,502 ----- 0,00
318	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 346,00	186,44 ----- - 3,46	437 389,413 ----- 8 116,222
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,70	9 496,10 ----- - 0,00	6 647,27 ----- 0,00
320	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 346,00	140,898 ----- - 2,883	330 547,412 ----- 6 763,518
		<i>Total</i>	Lei			1 131 225,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asphaltic Inklusiv salariu				1 131 225,68 34 607,59
		<i>Total</i>	Lei			1 131 225,68
		Total str. Strestioarei, L = 391 m Inklusiv salariu				1 131 225,68 34 607,59
		<i>Total</i>	Lei			1 131 225,68
		Total s.Horesti				1 131 225,68

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				34 607,59
		12. s. Horodca				
		12.1. Drum de intravilanul satului, L = 381 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
321	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
322	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
324	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- 0,00	138,742 ----- 0,00
325	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- 0,00	1 955,923 ----- 0,00
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	308,61	525,557 ----- 34,596	162 192,27 ----- 10 676,672
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,03	9 496,101 ----- 0,00	9 780,984 ----- 0,00
328	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2	1 714,50	185,736 ----- -	318 443,515 ----- 5 931,484

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 ----- 0,00	4 843,012 ----- 0,00
330	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 714,50	140,428 ----- 2,883	240 764,321 ----- 4 942,904
		<i>Total</i>	Lei			738 322,038
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				738 322,038 21 551,06
		<i>Total</i>	Lei			738 322,038
		Total Drum de intravilanul satului, L = 381 m Inclusiv salariu				738 322,038 21 551,06
		<i>Total</i>	Lei			738 322,038
		Total s. Horodca Inclusiv salariu				738 322,038 21 551,06
		13. s.Malcoci 13.1. str. Ion Druta, L = 343 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- 0,00	84,067 ----- 0,00
332	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- 0,00	80,438 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- 0,00	38,766 ----- 0,00
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- 0,00	138,742 ----- 0,00
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- 0,00	1 955,923 ----- 0,00
336	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	308,70	494,273 ----- 34,596	152 582,199 ----- 10 679,785
337	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 496,101 ----- 0,00	9 780,984 ----- 0,00
338	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	181,647 ----- 3,46	311 523,748 ----- 5 933,214
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 ----- 0,00	4 843,012 ----- 0,00
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	137,796 ----- 2,883	236 320,655 ----- 4 944,345
		<i>Total</i>	Lei			717 348,534
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				717 348,534 21 557,344

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			717 348,534
		Total str. Ion Druta, L = 343 m Inclusiv salariu				717 348,534 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			717 348,534
		Total s.Malcoci Inclusiv salariu				717 348,534 21 557,344
		14. com. Milestii Mici 14.1. s.Milestii Mici, sectorul din drum local, L = 670 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 200,962 ----- - 0,00	156,125 ----- 0,00
342	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,13	1 149,123 ----- - 0,00	149,386 ----- 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	553,80 ----- - 0,00	71,994 ----- 0,00
344	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	13,213 ----- - 0,00	257,663 ----- 0,00
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,50	114,048 ----- - 0,00	3 820,608 ----- 0,00
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	603,00	511,337 ----- - 34,596	308 336,452 ----- 20 861,388

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h - 18 cm				
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,01	9 496,10 - 0,00	19 087,162 - 0,00
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 350,00	183,48 - 3,46	614 656,325 - 11 589,66
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	9 496,101 - 0,00	9 591,062 - 0,00
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 350,00	138,642 - 2,883	464 451,705 - 9 658,05
		<i>Total</i>	Lei			1 420 578,482
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 420 578,482 42 109,098
		<i>Total</i>	Lei			1 420 578,482
		Total s.Milestii Mici, sectorul din drum local, L = 670 m Inclusiv salariu				1 420 578,482 42 109,098
		14.2. s. Milestii Mici, reparatia unor strazi din localitate, L = 302 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
351	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,44	114,048 - 0,00	2 559,237 - 0,00
352	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	403,92	511,337 - 34,596	206 539,402 - 13 974,016

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm				
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	9 496,101 ----- - 0,00	12 819,736 ----- 0,00
354	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	183,48 ----- - 3,46	411 727,998 ----- 7 763,342
355	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,675	9 496,099 ----- - 0,00	6 409,867 ----- 0,00
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 244,00	138,642 ----- - 2,883	311 113,321 ----- 6 469,452
		<i>Total</i>	Lei			951 169,561
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				951 169,561 28 206,81
		<i>Total</i>	Lei			951 169,561
		Total s. Milestii Mici, reparatia unor strazi din localitate, L = 302 m Inclusiv salariu				951 169,561 28 206,81
		14.3. s.Piatra Alba, sectorul de drum local, L = 360 m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 200,967 ----- - 0,00	72,058 ----- 0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru	100 m3	0,06	1 149,117 ----- -	68,947 -----

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	553,80 ----- - 0,00	33,228 ----- - 0,00
360	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,214 ----- - 0,00	118,922 ----- - 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,40	114,048 ----- - 0,00	1 642,291 ----- - 0,00
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	259,20	511,337 ----- - 34,596	132 538,654 ----- - 8 967,283
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	9 496,10 ----- - 0,00	8 166,646 ----- - 0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	183,48 ----- - 3,46	264 210,48 ----- - 4 981,824
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	9 496,102 ----- - 0,00	4 083,324 ----- - 0,00
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	138,642 ----- - 2,883	199 644,912 ----- - 4 151,52
		Total	Lei			610 579,462
		Total Reparatia imbracamintei				610 579,462

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				18 100,627
		<i>Total</i>	Lei			610 579,462
		Total s.Piatra Alba, sectorul de drum local, L = 360 m Inclusiv salariu				610 579,462 18 100,627
		<i>Total</i>	Lei			2 982 327,505
		Total com. Milestii Mici Inclusiv salariu				2 982 327,505 88 416,535
		15. s.Molesti 15.1. Drum, L = 480 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- - 0,00	120,096 ----- - 0,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- - 0,00	114,912 ----- - 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- - 0,00	55,38 ----- - 0,00
370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,214 ----- - 0,00	198,203 ----- - 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,00	114,048 ----- - 0,00	2 737,152 ----- - 0,00

1	2	3	4	5	6	7
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	432,00	527,264 ----- - 34,596	227 777,962 ----- 14 945,472
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 496,10 ----- - 0,00	13 674,384 ----- 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	185,594 ----- - 3,46	445 426,80 ----- 8 303,04
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 496,10 ----- - 0,00	6 837,192 ----- 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	140,334 ----- - 2,883	336 802,32 ----- 6 919,20
		<i>Total</i>	Lei			1 033 744,401
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 033 744,401 30 167,712
		15.1.2. Acostamente				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,95	639,00 ----- - 0,00	607,05 ----- 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,25	13,213 ----- - 0,00	2 196,744 ----- 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	1 024,216 ----- - 0,00	880,826 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	81,648 ----- - 0,00	391,91 ----- 0,00
381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,00	41,229 ----- - 1,828	19 789,773 ----- 877,355
		<i>Total</i>	Lei			23 866,303
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 866,303 877,355
		15.1.3. Accese - 4 buc.				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,00 ----- - 0,00	12,01 ----- 0,00
383	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,01	1 149,10 ----- - 0,00	11,491 ----- 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	553,80 ----- - 0,00	5,538 ----- 0,00
385	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	13,213 ----- - 0,00	19,82 ----- 0,00
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,80	114,048 ----- - 0,00	205,286 ----- 0,00
387	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	32,40	527,264 ----- - 34,596	17 083,347 ----- 1 120,91

1	2	3	4	5	6	7
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	9 496,109 ----- 0,00	1 044,572 ----- 0,00
389	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	185,595 ----- 3,46	33 407,01 ----- 622,728
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	9 496,12 ----- 0,00	474,806 ----- 0,00
391	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	180,00	140,334 ----- 2,883	25 260,174 ----- 518,94
		<i>Total</i>	Lei			77 524,054
		Total Accese - 4 buc. Inclusiv salariu				77 524,054 2 262,578
		<i>Total</i>	Lei			1 135 134,758
		Total Drum, L = 480 m Inclusiv salariu				1 135 134,758 33 307,645
		<i>Total</i>	Lei			1 135 134,758
		Total s.Molesti Inclusiv salariu				1 135 134,758 33 307,645
		16. s.Nimoreni 16.1. Sector 3, L = 65 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 200,95 ----- 0,00	24,019 ----- 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,02	1 149,10 ----- 0,00	22,982 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	553,80 ----- - 0,00	11,076 ----- 0,00
395	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	13,214 ----- - 0,00	39,641 ----- 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,85	114,048 ----- - 0,00	667,181 ----- 0,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	105,30	494,273 ----- - 34,596	52 046,989 ----- 3 642,959
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	9 496,103 ----- - 0,00	3 323,636 ----- 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	181,506 ----- - 3,46	106 180,718 ----- 2 023,866
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 496,10 ----- - 0,00	1 709,298 ----- 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	137,138 ----- - 2,883	80 225,906 ----- 1 686,555
		<i>Total</i>	Lei			244 251,446
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				244 251,446 7 353,38

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		16.1.2. Acostamente				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	639,00 ----- - 0,00	166,14 ----- - 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	13,213 ----- - 0,00	601,214 ----- - 0,00
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,23	1 024,217 ----- - 0,00	235,57 ----- - 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	81,648 ----- - 0,00	106,142 ----- - 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 109,066
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 109,066
		<i>Total</i>	Lei			245 360,512
		Total Sector 3, L = 65 m Inclusiv salariu				245 360,512 7 353,38
		16.2. Catarga, L = 245 m				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- - 0,00	48,038 ----- - 0,00
407	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,04	1 149,125 ----- - 0,00	45,965 ----- - 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				
408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- - 0,00	22,152 ----- 0,00
409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,214 ----- - 0,00	79,281 ----- 0,00
410	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,80	114,048 ----- - 0,00	1 117,67 ----- 0,00
411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	176,40	494,273 ----- - 34,596	87 189,827 ----- 6 102,734
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	9 496,102 ----- - 0,00	5 602,70 ----- 0,00
413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	181,506 ----- - 3,46	177 875,39 ----- 3 390,408
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 496,103 ----- - 0,00	2 753,87 ----- 0,00
415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	137,138 ----- - 2,883	134 395,534 ----- 2 825,34
		<i>Total</i>	Lei			409 130,427
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				409 130,427 12 318,482

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		16.2.2. Acostamente				
416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,97	639,00 ----- - 0,00	619,83 ----- 0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,75	13,214 ----- - 0,00	2 242,992 ----- 0,00
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,88	1 024,216 ----- - 0,00	901,31 ----- 0,00
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	81,648 ----- - 0,00	400,075 ----- 0,00
420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,00	42,085 ----- - 1,828	20 621,891 ----- 895,633
		<i>Total</i>	Lei			24 786,098
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 786,098 895,633
		<i>Total</i>	Lei			433 916,525
		Total Catarga, L = 245 m Inclusiv salariu				433 916,525 13 214,115
		<i>Total</i>	Lei			679 277,037
		Total s.Nimoreni Inclusiv salariu				679 277,037 20 567,495
		17. s. Pojareni				
		17.1. str. Trandafirilor, L = 420 m				
		17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
421	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,12	1 559,52 ----- - 0,00	6 425,222 ----- 0,00
422	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	4,12	1 391,04 ----- - 0,00	5 731,085 ----- 0,00
423	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,93	553,80 ----- - 0,00	2 176,434 ----- 0,00
424	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	687,75	13,214 ----- - 0,00	9 087,585 ----- 0,00
425	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,93	160,392 ----- - 17,298	630,342 ----- 67,981
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	1 024,216 ----- - 0,00	1 505,598 ----- 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,70	81,648 ----- - 0,00	1 200,226 ----- 0,00
428	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3	147,00	359,20 ----- - 21,334	52 802,429 ----- 3 136,127
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	264,60	511,337 ----- - 34,596	135 299,877 ----- 9 154,102

1	2	3	4	5	6	7
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	9 496,10 ----- 0,00	8 356,568 ----- 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,00	184,184 ----- 3,46	270 751,215 ----- 5 085,612
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 496,10 ----- 0,00	4 178,284 ----- 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,00	139,394 ----- 2,883	204 909,621 ----- 4 238,01
		<i>Total</i>	Lei			703 054,486
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inclusiv salariu				703 054,486 21 681,832
		17.1.2. Acostamente				
434	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	1 024,218 ----- 0,00	174,117 ----- 0,00
435	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	81,648 ----- 0,00	342,922 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			517,039
		Total Acostamente Inclusiv salariu				517,039
		<i>Total</i>	Lei			703 571,525
		Total str. Trandafirilor, L = 420 m Inclusiv salariu				703 571,525 21 681,832
		17.2. str. Livezilor, L = 283 m				

1	2	3	4	5	6	7
		17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
436	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,33	1 559,52 ----- 0,00	5 193,202 ----- 0,00
437	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	3,33	1 391,04 ----- 0,00	4 632,163 ----- 0,00
438	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,21	553,80 ----- 0,00	1 777,698 ----- 0,00
439	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	561,75	13,214 ----- 0,00	7 422,684 ----- 0,00
440	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,21	160,393 ----- 17,298	514,86 ----- 55,527
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,19	1 024,216 ----- 0,00	1 218,817 ----- 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,89	81,648 ----- 0,00	970,795 ----- 0,00
443	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficientul de compactare 1.1)	m3	118,90	359,20 ----- 21,334	42 708,903 ----- 2 536,636
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	214,02	511,337 -----	109 436,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm			- 34,596	7 404,236
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	9 496,101 ----- 0,00	6 742,232 ----- 0,00
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 189,00	184,184 ----- 3,46	218 995,37 ----- 4 113,464
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- 0,00	3 418,596 ----- 0,00
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 189,00	139,394 ----- 2,883	165 739,823 ----- 3 427,887
		<i>Total</i>	Lei			568 771,573
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				568 771,573 17 537,75
		17.2.2. Acostamente				
449	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,11	1 024,218 ----- 0,00	112,664 ----- 0,00
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,83	81,648 ----- 0,00	231,064 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			343,728
		Total Acostamente Inklusiv salariu				343,728
		<i>Total</i>	Lei			569 115,301

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Livezilor, L = 283 m Inclusiv salariu				569 115,301 17 537,75
		<i>Total</i>	Lei			1 272 686,826
		Total s. Pojareni Inclusiv salariu				1 272 686,826 39 219,582
		18. s.Puhoi 18.1. str. V. Alexandri, L = 512 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
451	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- - 0,00	120,096 ----- - 0,00
452	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- - 0,00	114,912 ----- - 0,00
453	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- - 0,00	55,38 ----- - 0,00
454	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,214 ----- - 0,00	198,203 ----- - 0,00
455	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,60	114,048 ----- - 0,00	2 919,629 ----- - 0,00
456	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	460,80	528,401 ----- - 34,596	243 487,365 ----- 15 941,837
457	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,54	9 496,10 -----	14 623,994 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			- 0,00	0,00
458	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,00	189,684 ----- 3,46	485 589,76 ----- 8 856,576
459	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- 0,00	7 311,998 ----- 0,00
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 560,00	143,248 ----- 2,883	366 715,648 ----- 7 380,48
		<i>Total</i>	Lei			1 121 136,985
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 121 136,985 32 178,893
		18.1.2. Acostamente				
461	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,01	639,00 ----- 0,00	645,39 ----- 0,00
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,75	13,213 ----- 0,00	2 335,486 ----- 0,00
463	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,92	1 024,216 ----- 0,00	942,279 ----- 0,00
464	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,12	81,648 ----- 0,00	418,038 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	512,00	41,329 ----- - 1,828	21 160,70 ----- 935,845
		<i>Total</i>	Lei			25 501,893
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 501,893 935,845
		<i>Total</i>	Lei			1 146 638,878
		Total str. V. Alexandri, L = 512 m Inclusiv salariu				1 146 638,878 33 114,738
		<i>Total</i>	Lei			1 146 638,878
		Total s.Puhoi Inclusiv salariu				1 146 638,878 33 114,738
		19. s.Rusestii Noi 19.1. Drum, L = 948 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
466	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 200,962 ----- - 0,00	156,125 ----- 0,00
467	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,13	1 149,123 ----- - 0,00	149,386 ----- 0,00
468	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	553,80 ----- - 0,00	71,994 ----- 0,00
469	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	13,213 ----- - 0,00	257,663 ----- 0,00
470	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	33,18	114,048 ----- -	3 784,113 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	
471	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	597,24	540,915 ----- - 34,596	323 056,075 ----- 20 662,115
472	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,99	9 496,101 ----- - 0,00	18 897,24 ----- 0,00
473	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00	184,184 ----- - 3,46	611 124,171 ----- 11 478,953
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 496,10 ----- - 0,00	9 496,10 ----- 0,00
475	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00	141,086 ----- - 2,883	468 124,343 ----- 9 565,794
		<i>Total</i>	Lei			1 435 117,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 435 117,21 41 706,862
		19.1.2. Acostamente				
476	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,88	639,00 ----- - 0,00	1 201,32 ----- 0,00
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,00	13,214 ----- - 0,00	4 347,242 ----- 0,00
478	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,71	1 024,216 -----	1 751,409 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			– 0,00	0,00
479	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,48	81,648 ----- – 0,00	774,023 ----- 0,00
480	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	948,00	42,438 ----- – 1,828	40 231,501 ----- 1 732,775
		<i>Total</i>	Lei			48 305,495
		Total Acostamente Inclusiv salariu				48 305,495 1 732,775
		<i>Total</i>	Lei			1 483 422,705
		Total Drum, L = 948 m Inclusiv salariu				1 483 422,705 43 439,637
		<i>Total</i>	Lei			1 483 422,705
		Total s.Rusestii Noi Inclusiv salariu				1 483 422,705 43 439,637
		20. s.Sociteni				
		20.1. str. Brancoveanu, L = 429 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
481	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- – 0,00	84,067 ----- 0,00
482	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- – 0,00	80,438 ----- 0,00
483	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,07	553,80 ----- – 0,00	38,766 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
484	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- - 0,00	138,742 ----- 0,00
485	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,16	114,048 ----- - 0,00	1 957,064 ----- 0,00
486	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	308,88	494,273 ----- - 34,596	152 671,168 ----- 10 686,013
487	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,03	9 496,101 ----- - 0,00	9 780,984 ----- 0,00
488	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 716,00	182,492 ----- - 3,46	313 157,13 ----- 5 936,674
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,51	9 496,102 ----- - 0,00	4 843,012 ----- 0,00
490	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 716,00	138,36 ----- - 2,883	237 426,275 ----- 4 947,228
		<i>Total</i>	Lei			720 177,646
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				720 177,646 21 569,915
		<i>Total</i>	Lei			720 177,646
		Total str. Brancoveanu, L = 429 m				720 177,646 21 569,915

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			720 177,646
		Total s.Sociteni Inclusiv salariu				720 177,646 21 569,915
		21. s. Suruceni 21.1. str. Haiducilor, L = 807 m 21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
491	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,53	1 559,52 ----- - 0,00	22 659,826 ----- 0,00
492	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	14,53	1 391,04 ----- - 0,00	20 211,811 ----- 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,53	553,80 ----- - 0,00	8 046,714 ----- 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 542,75	13,213 ----- - 0,00	33 598,627 ----- 0,00
495	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,53	160,435 ----- - 17,298	2 331,121 ----- 251,34
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,84	1 024,216 ----- - 0,00	4 957,205 ----- 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	48,42	81,648 ----- - 0,00	3 953,396 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
498	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	484,20	359,20 ----- - 21,334	173 924,737 ----- 10 330,02
499	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,42	7 747,162 ----- - 284,84	375 117,603 ----- 13 791,972
500	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	48,42	1 817,55 ----- - 0,00	88 005,771 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			732 806,811
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				732 806,811 24 373,332
		<i>Total</i>	Lei			732 806,811
		Total str. Haiducilor, L = 807 m Inklusiv salariu				732 806,811 24 373,332
		<i>Total</i>	Lei			732 806,811
		Total s. Suruceni Inklusiv salariu				732 806,811 24 373,332
		22. com. Tipala, s. Tipala 22.1. str. N.Sulac, L = 270 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
501	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,15	4,75 ----- - 0,00	57,713 ----- 0,00
502	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,36	78,417 ----- - 78,417	28,23 ----- 28,23

1	2	3	4	5	6	7
503	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	28,089 ----- - 0,00	10,112 ----- 0,00
504	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	121,50	242,711 ----- - 33,616	29 489,342 ----- 4 084,317
505	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,15	13,213 ----- - 0,00	160,544 ----- 0,00
506	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	194,683 ----- - 20,767	11,681 ----- 1,246
507	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 093,50	3,858 ----- - 2,883	4 218,724 ----- 3 152,561
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 496,10 ----- - 0,00	3 418,596 ----- 0,00
509	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	118,34	1 484,737 ----- - 12,109	175 703,789 ----- 1 432,932
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,00	141,462 ----- - 2,883	171 876,695 ----- 3 502,845
		<i>Total</i>	Lei			384 975,426
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				384 975,426 12 202,131
		<i>Total</i>	Lei			384 975,426
		Total str. N.Sulac, L = 270 m Inklusiv salariu				384 975,426 12 202,131
		22.2. str. N.Sulac, L = 230 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
511	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- - 0,00	48,038 ----- 0,00
512	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- - 0,00	45,965 ----- 0,00
513	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- - 0,00	22,152 ----- 0,00
514	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,214 ----- - 0,00	79,281 ----- 0,00
515	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,35	114,048 ----- - 0,00	1 180,397 ----- 0,00
516	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	186,30	528,401 ----- - 34,596	98 441,181 ----- 6 445,235
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,62	9 496,10 ----- - 0,00	5 887,582 ----- 0,00
518	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	187,287 ----- - 3,46	193 841,528 ----- 3 580,686
519	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,31	9 496,103 ----- - 0,00	2 943,792 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	141,462 ----- - 2,883	146 413,481 ----- 2 983,905
		<i>Total</i>	Lei			448 903,397
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				448 903,397 13 009,826
		<i>Total</i>	Lei			448 903,397
		Total str. N.Sulac, L = 230 m Inclusiv salariu				448 903,397 13 009,826
		22.3. str. Tineretului, L = 240 m				
		22.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- - 0,00	48,038 ----- 0,00
522	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- - 0,00	45,965 ----- 0,00
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- - 0,00	22,152 ----- 0,00
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,214 ----- - 0,00	79,281 ----- 0,00
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	10,80	114,048	1 231,718

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			----- - 0,00	----- 0,00
526	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	194,40	528,401 ----- - 34,596	102 721,232 ----- 6 725,462
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 496,102 ----- - 0,00	6 172,466 ----- 0,00
528	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	187,286 ----- - 3,46	202 269,42 ----- 3 736,368
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 496,10 ----- - 0,00	3 038,752 ----- 0,00
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	141,462 ----- - 2,883	152 779,284 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			468 408,308
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				468 408,308 13 575,47
		22.3.2. Acostamente				
531	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 ----- - 0,00	306,72 ----- 0,00
532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	13,214 ----- - 0,00	1 109,934 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 ----- 0,00	440,413 ----- 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 ----- 0,00	195,955 ----- 0,00
535	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,329 ----- 1,828	9 919,078 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			11 972,10
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 972,10 438,677
		<i>Total</i>	Lei			480 380,408
		Total str. Tineretului, L = 240 m Inclusiv salariu				480 380,408 14 014,147
		22.4. str.Cuza Voda, L = 240 m 22.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
536	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- 0,00	48,038 ----- 0,00
537	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- 0,00	45,965 ----- 0,00
538	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- 0,00	22,152 ----- 0,00
539	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,00	13,214 ----- -	79,281 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
540	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,80	114,048 ----- - 0,00	1 231,718 ----- 0,00
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	194,40	528,401 ----- - 34,596	102 721,232 ----- 6 725,462
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 496,102 ----- - 0,00	6 172,466 ----- 0,00
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	187,286 ----- - 3,46	202 269,42 ----- 3 736,368
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	9 496,10 ----- - 0,00	3 038,752 ----- 0,00
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,00	141,462 ----- - 2,883	152 779,284 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			468 408,308
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				468 408,308 13 575,47
		22.4.2. Acostamente				
546	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	639,00 ----- - 0,00	306,72 ----- 0,00
547	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	84,00	13,214 -----	1 109,934 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			– 0,00	0,00
548	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 024,216 ----- – 0,00	440,413 ----- 0,00
549	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	81,648 ----- – 0,00	195,955 ----- 0,00
550	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	41,329 ----- – 1,828	9 919,078 ----- 438,677
		<i>Total</i>	Lei			11 972,10
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 972,10 438,677
		<i>Total</i>	Lei			480 380,408
		Total str.Cuza Voda, L = 240 m Inclusiv salariu				480 380,408 14 014,147
		22.5. str. V.Lupu, L = 190 m 22.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 200,95 ----- – 0,00	48,038 ----- 0,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,04	1 149,125 ----- – 0,00	45,965 ----- 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	553,80 ----- – 0,00	22,152 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
554	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,214 ----- - 0,00	79,281 ----- - 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	114,048 ----- - 0,00	1 083,456 ----- - 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	171,00	528,401 ----- - 34,596	90 356,639 ----- - 5 915,916
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	9 496,102 ----- - 0,00	5 412,778 ----- - 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	187,286 ----- - 3,46	177 922,175 ----- - 3 286,62
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 496,103 ----- - 0,00	2 753,87 ----- - 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	141,462 ----- - 2,883	134 389,185 ----- - 2 738,85
		<i>Total</i>	Lei			412 113,539
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				412 113,539 11 941,386
		22.5.2. Acostamente				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,38	639,00 ----- - 0,00	242,82 ----- - 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,50	13,214 ----- - 0,00	878,698 ----- 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 024,215 ----- - 0,00	348,233 ----- 0,00
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	81,648 ----- - 0,00	155,131 ----- 0,00
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	41,329 ----- - 1,828	7 852,603 ----- 347,286
		<i>Total</i>	Lei			9 477,485
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 477,485 347,286
		<i>Total</i>	Lei			421 591,024
		Total str. V.Lupu, L = 190 m Inclusiv salariu				421 591,024 12 288,672
		<i>Total</i>	Lei			2 216 230,663
		Total com. Tipala, s. Tipala Inclusiv salariu				2 216 230,663 65 528,923
		23. s.Ulmu 23.1. Sector de drum, L = 418 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
566	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- - 0,00	84,067 ----- 0,00
567	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,07	1 149,114 ----- - 0,00	80,438 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00				
568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- - 0,00	38,766 ----- 0,00
569	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- - 0,00	138,742 ----- 0,00
570	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,72	114,048 ----- - 0,00	1 906,883 ----- 0,00
571	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	300,96	517,025 ----- - 34,596	155 603,965 ----- 10 412,012
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 496,10 ----- - 0,00	9 496,10 ----- 0,00
573	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 672,00	185,454 ----- - 3,46	310 078,252 ----- 5 784,451
574	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 496,10 ----- - 0,00	4 748,05 ----- 0,00
575	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 672,00	140,24 ----- - 2,883	234 481,782 ----- 4 820,376
		<i>Total</i>	Lei			716 657,045
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				716 657,045 21 016,839

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		23.1.2. Acostamente				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	639,00 ----- - 0,00	530,37 ----- 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,25	13,214 ----- - 0,00	1 919,261 ----- 0,00
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 024,216 ----- - 0,00	768,162 ----- 0,00
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,18	81,648 ----- - 0,00	341,289 ----- 0,00
580	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	418,00	40,321 ----- - 1,828	16 854,385 ----- 764,03
		<i>Total</i>	Lei			20 413,467
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 413,467 764,03
		<i>Total</i>	Lei			737 070,512
		Total Sector de drum, L = 418 m Inclusiv salariu				737 070,512 21 780,869
		<i>Total</i>	Lei			737 070,512
		Total s.Ulmu Inclusiv salariu				737 070,512 21 780,869
		24. s.Vasieni				
		24.1. Sector de drum, L = 490 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 200,957 ----- - 0,00	84,067 ----- 0,00
582	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,07	1 149,114 ----- - 0,00	80,438 ----- 0,00
583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	553,80 ----- - 0,00	38,766 ----- 0,00
584	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,214 ----- - 0,00	138,742 ----- 0,00
585	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,15	114,048 ----- - 0,00	1 955,923 ----- 0,00
586	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	308,70	521,291 ----- - 34,596	160 922,655 ----- 10 679,785
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,03	9 496,101 ----- - 0,00	9 780,984 ----- 0,00
588	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	185,454 ----- - 3,46	318 052,753 ----- 5 933,214
589	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	9 496,102 ----- - 0,00	4 843,012 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
590	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,00	140,24 ----- - 2,883	240 512,115 ----- 4 944,345
		<i>Total</i>	Lei			736 409,455
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				736 409,455 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			736 409,455
		Total Sector de drum, L = 490 m Inclusiv salariu				736 409,455 21 557,344
		<i>Total</i>	Lei			736 409,455
		Total s.Vasieni Inclusiv salariu				736 409,455 21 557,344
		25. com.Zimbreni				
		25.1. s. Zimbreni, str. Boierul Zimbrea, L = 854 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 200,96 ----- - 0,00	120,096 ----- 0,00
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,10	1 149,12 ----- - 0,00	114,912 ----- 0,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	553,80 ----- - 0,00	55,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,214 ----- - 0,00	198,203 ----- 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,62	114,048 ----- - 0,00	2 921,91 ----- 0,00
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	461,16	528,401 ----- - 34,596	243 677,589 ----- 15 954,291
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,54	9 496,10 ----- - 0,00	14 623,994 ----- 0,00
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 562,00	186,44 ----- - 3,46	477 660,561 ----- 8 863,495
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- - 0,00	7 311,998 ----- 0,00
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 562,00	140,898 ----- - 2,883	360 981,445 ----- 7 386,246
		<i>Total</i>	Lei			1 107 666,088
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 107 666,088 32 204,032
		25.1.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,69	639,00 ----- - 0,00	1 079,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,75	13,214 ----- - 0,00	3 907,893 ----- 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,54	1 024,216 ----- - 0,00	1 577,293 ----- 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,54	81,648 ----- - 0,00	697,274 ----- 0,00
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	854,00	41,329 ----- - 1,828	35 295,386 ----- 1 560,96
		<i>Total</i>	Lei			42 557,756
		Total Acostamente Inclusiv salariu				42 557,756 1 560,96
		<i>Total</i>	Lei			1 150 223,844
		Total s. Zimbreni, str. Boierul Zimbrea, L = 854 m Inclusiv salariu				1 150 223,844 33 764,992
		25.2. s.Zimbreni, str.Chisinaului, L = 319 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- - 0,00	60,048 ----- 0,00
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- - 0,00	57,456 ----- 0,00
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,05	553,80 ----- -	27,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,213 ----- - 0,00	99,101 ----- - 0,00
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,76	114,048 ----- - 0,00	1 455,253 ----- - 0,00
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	229,68	528,401 ----- - 34,596	121 363,233 ----- - 7 946,009
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77	9 496,101 ----- - 0,00	7 311,998 ----- - 0,00
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 276,00	186,44 ----- - 3,46	237 898,078 ----- - 4 414,45
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	9 496,10 ----- - 0,00	3 608,518 ----- - 0,00
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 276,00	140,898 ----- - 2,883	179 786,231 ----- - 3 678,708
		<i>Total</i>	Lei			551 667,606
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				551 667,606 16 039,167
		<i>Total</i>	Lei			551 667,606

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Zimbreni, str.Chisinaului, L = 319 m Inclusiv salariu				551 667,606 16 039,167
		25.3. s.Gaureni, str. Alexandr cel Bun, L = 235 m 25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 200,96 ----- - 0,00	60,048 ----- - 0,00
617	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2,00	100 m3	0,05	1 149,12 ----- - 0,00	57,456 ----- - 0,00
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	553,80 ----- - 0,00	27,69 ----- - 0,00
619	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,213 ----- - 0,00	99,101 ----- - 0,00
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,75	114,048 ----- - 0,00	1 340,064 ----- - 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	211,50	528,401 ----- - 34,596	111 756,896 ----- - 7 317,054
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	9 496,101 ----- - 0,00	6 742,232 ----- - 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2	1 175,00	186,441 ----- -	219 067,588 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	4 065,03
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	9 496,103 ----- 0,00	3 323,636 ----- 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 175,00	140,898 ----- 2,883	165 555,503 ----- 3 387,525
		<i>Total</i>	Lei			508 030,214
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				508 030,214 14 769,609
		25.3.2. Acostamente				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	639,00 ----- 0,00	300,33 ----- 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,25	13,213 ----- 0,00	1 086,81 ----- 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 024,217 ----- 0,00	430,171 ----- 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,35	81,648 ----- 0,00	191,873 ----- 0,00
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,00	41,329 ----- 1,828	9 712,431 ----- 429,538
		<i>Total</i>	Lei			11 721,615

