

Reparatii interioare in demisol.
Liceul IPLTPA Mihail
Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,
mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

Deviz-oferta №

Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,
15/4, mun. Chisinau

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare				
		Capitolul 1.1. Scara de acces nr. 1 - demisol				
		Capitolul 1.1.1. Placaje la scari				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	33,800		
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (odihna scarii)	m2	33,800		
3	RpCK25 A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu scafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti	m	29,200		
		Capitolul 1.1.2. Compartimentare pereti (depozit scara)				
4	RpCG25 A	Pereti despartitori, cu panouri usoare, din placi cutate din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) montate la inaltimei pina la 6 m	m2	18,800		
		Capitolul 1.1.3. Timplarie				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600		
		Capitolul 1.1.4. Pereti -casa scarii				
6	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,700		
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,600		
8	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,500		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	53,600		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,600		
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	53,600		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,100		
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	27,100		
		Capitolul 1.1.5. Tavan -casa scarii				
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	18,000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	33,800		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800		
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,800		
24	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800		
		Capitolul 1.2. Scara de acces nr. 2 - demisol				
		Capitolul 1.2.1. Placaje la scari				

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat	m2	33,800		
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (odihna scarii)	m2	33,800		
27	RpCK25 A	Inlocuirea plintelor, soclurilor cu srafa din gresie ceramica, montate cu mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, curatarea si amorsarea, exclusiv ceruirea si lustruirea, montate si camere mai mari de 16 mp, cu plinte de max 15 cm inaltime, orizontale la pereti	m	29,200		
		Capitolul 1.2.2. Compartimentare pereti (depozit scara)				
28	RpCG25 A	Pereti despartitori, cu panouri usoare, din placi cutate din rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) montate la inaltimei pina la 6 m	m2	18,800		
		Capitolul 1.2.3. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600		
		Capitolul 1.2.4. Pereti -casa scarii				
30	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,700		
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,600		
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,500		
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600		
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,600		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,600		
38	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	53,600		
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,100		
40	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv	m2	27,100		

1	2	3	4	5	6	7
		montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
		Capitolul 1.2.5. Tavan -casa scarii				
41	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	18,000		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	33,800		
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,800		
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,800		
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,800		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,800		
48	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,800		
		Capitolul 1.3. Scara principala de acces nr. 1 (parter-etaje) Capitolul 1.3.1. Tavan				
49	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (schela mobila)	m2	12,000		
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	20,200		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	20,200		
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,200		
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,200		
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,200		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,200		
56	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,200		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.3.2. Pereti - Casa scarii, inclusiv grinzi.				
57	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	234,500		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	234,500		
59	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,500		
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,300		
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	234,500		
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,500		
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,500		
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,500		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	234,500		
66	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	234,500		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,100		
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	47,100		
		Capitolul 1.3.3. Finisari rampa scarii (partea inferioara)				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,800		
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,800		
		Capitolul 1.4. Transportare deseuri				
71	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	8,000		
72	TsH92B	Incarcarea in auto	t	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
73	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000		
		Total	Lei			
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
Total:			Lei			
		Total	20,00 %			
		TVA				

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

() _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()