

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie a acoperisului moale

**Valoarea de deviz 73 587,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Acoperis moale</b>                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                     | m2   | 300,00                                | 16,01<br>15,41                        | 4 803,00<br>4 623,00   |
| 2      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   | 300,00                                | 20,44<br>0,92                         | 6 132,93<br>276,00     |
| 3      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat suport Bipoli)                                                              | m2   | 249,00                                | 47,30<br>11,04                        | 11 777,82<br>2 748,96  |
| 4      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli 1 strat                                                                     | m2   | 300,00                                | 47,30<br>11,04                        | 14 190,00<br>3 312,00  |
| 5      | CE13A                       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli 2 strat EKP                                                                 | m2   | 300,00                                | 63,00<br>11,04                        | 18 899,25<br>3 312,00  |
| 6      | TrI1AA01 C1                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                       | t    | 4,00                                  | 8,05<br>8,05                          | 32,20<br>32,20         |
| 7      | TsI50H                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km                                                                                                                                                                           | t    | 4,00                                  | 111,12<br>0,00                        | 444,50<br>0,00         |
|        |                             | <b>Total Acoperis moale</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       | <b>56 279,70</b>       |

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Cheltuieli directe | lei | 56 279,70 |
|--------------------|-----|-----------|

|  |                          |          |           |
|--|--------------------------|----------|-----------|
|  | Fondul social            | 24,00 %  | 3 433,00  |
|  | Transportul materialelor | 1,00 %   | 401,62    |
|  | Total                    | 100,00 + | 60 114,32 |
|  | Cheltuieli de regie      | 1,00 %   | 601,14    |
|  | Total                    | 100,00 + | 60 715,46 |
|  | Beneficiu de deviz       | 1,00 %   | 607,15    |
|  | Total                    | 100,00 + | 61 322,61 |
|  | TVA                      | 20,00 %  | 12 264,52 |

**Total deviz:** **73 587,13**  
**Incluziv salariu** **14 304,16**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)