

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R7 drum de acces spre s. Păscăuți

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 284 933,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum :726ml x5,5ml inclusiv trei conexiuni cu suprafata totala de 127m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	33,0000	46,581 2,897	1 537,160 95,614
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	4 900,0000	5,341 4,151	26 170,900 20 339,900
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	49,0000	160,650 0,000	7 871,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	49,0000	7 900,019 410,119	387 100,921 20 095,821
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,5000	15 624,000 0,000	39 060,000 0,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 162,0000	259,577 4,981	1 080 359,890 20 731,754
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,2500	15 624,000 0,000	19 530,000 0,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 168,0000	198,468 4,151	827 213,790 17 301,368
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	760,0000	39,591 2,632	30 089,110 2 000,118
		Total Sector de drum :726ml x5,5ml inclusiv trei conexiuni cu suprafata totala de 127m2 Inclusiv salariu				2 418 933,62 1 80 564,575

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			2 418 933,62
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			19 335,50
		Total ПЗ+CA	100,00 +			2 438 269,12
		Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %			219 444,22
		Total Total+CR	100,00 +			2 657 713,34
		Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %			79 731,40
		Total Total+B	100,00 +			2 737 444,74
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			547 488,95
		Total deviz:				3 284 933,69
		Inclusiv salariu				80 564,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R7 drum de acces spre s. Păscăuți

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 3 284 933,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	458,1200	83,02	38 033,122
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	245,0000	83,02	20 339,900
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	267,3037	83,02	22 191,553
Total manopera						80 564,57

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	586,8420	1 658,90	973 512,194
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	391,7920	1 915,70	750 555,934
3.	11202062010361	Savura	m3	49,0000	120,00	5 880,000
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	49,0000	220,00	10 780,000
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	95,7600	220,00	21 067,200
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	926,1000	220,00	203 742,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	73,5000	220,00	16 170,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	24,9900	360,00	8 996,400
9.	23203226000401	Bitum	t	3,8625	15 000,00	57 937,500
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	112,4400	16,00	1 799,040
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	153,3760	0,10	15,338
Total materiale de construcții						2 050 455,61

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,6006	1 500,00	900,900
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,1250	580,00	652,500
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,8466	850,00	17 719,610
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	55,3122	600,00	33 187,320
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	54,9702	600,00	32 982,120
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	132,7900	600,00	79 674,000
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	63,2400	500,00	31 620,000
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	54,9702	1 250,00	68 712,750
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,6420	800,00	10 113,600
10.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	5,1940	250,00	1 298,500
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6006	400,00	240,240
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,6238	500,00	10 811,900

		Total utilaje de construcții				287 913,44
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Прямые затраты	Lei	2 418 933,62
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	19 335,50
Total ПЗ+CA	100,00 +	2 438 269,12
Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	219 444,22
Total Total+CR	100,00 +	2 657 713,34
Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %	79 731,40
Total Total+B	100,00 +	2 737 444,74
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	547 488,95

Total deviz:

3 284 933,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 145 R7 Investitor Presedintele Raionului Riscani drum de acces spre s. Păscăuți

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum :726ml x5,5ml inclusiv trei conexiuni cu suprafata totala de 127m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			46,581 2,897
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	83,02	2,897
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,100
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,280
2	RpDA04C	Scarificarea usoară a impietrii pînă la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			5,341 4,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,02	4,151
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	850,00	1,190
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,650
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 900,019 410,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	83,02	410,119
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	220,00	330,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	220,00	220,000
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	120,00	120,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,700
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,400
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	600,00	1 626,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,000
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 624,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			259,577 4,981
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	83,02	4,981
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 658,90	233,905
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	600,00	4,740
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 250,00	9,875
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 624,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			198,468 4,151
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	83,02	4,151
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 915,70	180,076
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	600,00	3,180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 250,00	6,625
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			39,591 2,632
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	83,02	2,632
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	220,00	27,720
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	850,00	2,983
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	500,00	0,485
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	5,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	600,00	0,270

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.