

**Lucrari de amenajare a unei
parcari auto publice in adiacenta
parcului "Dendrariu" din str.
Ion Creanga, mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a parcarii**

Valoarea de deviz 2 726 716,661 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,750	627,900 0,000	1 098,825 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,750	561,682 0,000	982,944 0,000
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	210,000	54,180 0,000	11 377,800 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,750	109,319 17,298	191,309 30,271
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,530	819,243 0,000	2 891,928 0,000
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,700	819,260 0,000	3 031,262 0,000
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv	100 m3	2,820	819,281	2 310,373

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2			0,000	0,000
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,150	819,260 0,000	122,889 0,000
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,970	875,373 292,338	2 599,859 868,244
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	648,048 0,000	1 924,704 0,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	519,750	54,180 0,000	28 160,160 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,970	132,495 20,754	393,511 61,639
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,230	648,020 0,000	4 685,184 0,000
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 265,25 0	54,180 0,000	68 551,350 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,230	132,494 20,759	957,930 150,089
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast III C (h=15cm)	m3	508,500	300,285 21,334	152 695,025 10 848,441
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	678,000	343,806 17,298	233 100,468 11 728,044

1	2	3	4	5	6	7
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=100mm)	m2	3 390,00 0	232,482 34,365	788 115,369 116 498,570
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (p=15cm)	m3	96,000	390,868 80,724	37 523,328 7 749,504
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	640,000	215,573 34,365	137 966,406 21 993,830
21	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (p=15cm)	m3	0,600	390,817 80,723	234,490 48,434
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tactil h=60mm)	m2	4,000	215,566 34,365	862,266 137,462
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica -tip БМ-1 ЦЦКБг-1.2,75	m2	110,000	192,102 3,460	21 131,187 380,556
24	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦЦКБг II gr.5cm	m2	110,000	157,763 2,883	17 353,984 317,130
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	890,000	185,328 38,632	164 942,098 34 382,658
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	470,000	155,757 17,298	73 205,790 8 130,060
27	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,650	630,361 277,921	7 343,708 3 237,782

1	2	3	4	5	6	7
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,650	90,289 38,056	1 051,862 443,348
		Total			lei	1 764 806,009
		Asigurarea sociala si medicala			24,00 %	52 081,455
		Transportarea materialelor			4,00 %	55 291,727
		Total			100,00 +	1 872 179,191
		Cheltuieli de regie			14,50 %	271 465,983
		Total			100,00 +	2 143 645,174
		Beneficiu de deviz			6,00 %	128 618,710
		Total Lucrari de constructie				2 272 263,884
		Incluziv salariu				217 006,062
		Total			lei	2 272 263,884
		TVA			20,00 %	454 452,777

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 726 716,6
61
217 006,062**