

Aprobat:
Inginer-șef SRL "Ungheni-gaz"
Alexandru NEGURA _____

**Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. UN-G 22/2024**

CAIET DE SARCINI

Construcția canalizării telefonice a obiectului de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC58B-1	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 in zona de protectie a comunicatiilor (camine CCS)	100 m3	0,1500
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(CCS)	m3	6,0000
3	TsC58B-1	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 in zona de protectie a comunicatiilor (transee)	100 m3	0,3000
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(transee)	m3	6,6000
5	34-02-019-1	Executarea traversarilor de drumuri auto, cai ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la 300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea traversarilor, m, pina la 100	buc	1,0000

1	2	3	4	5
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0650
7	Material	Nisip Agregat fin (nisip) 0-4mm	m3	6,0000
8	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	3,0000
9	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	0,7000
10	RCsB31F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	1,0000
11	34-02-008-2	Montarea ramei de fonta a capacului in camine: in zona pietonala	buc	3,0000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	30,0000
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,0000
15	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	12,0000
16	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm-demontare	m2	6,0000
		2. Lucrari de montare		
17	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat K la pozarea mai mult de trei Camine=1,3000	100 m	4,8900
18	Cablu FO-8	Cablu FO-8	m	489,0000
19	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg	buc	11,0000

1	2	3	4	5
20	MsCA02	Marcarea cablului	buc	11,0000
21	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat	buc	22,0000
22	RpSF10A	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050	buc	11,0000