

Reparatia acoperisului a gimnaziului din loc. Berezlogi r-nul Orhei

Formular Nr.7
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 952 402,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	2 040,00	41,88 41,52	85 425,40 84 691,00
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	2 040,00	10,92 10,38	22 274,36 21 172,76
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	263,20	96,93 69,19	25 511,79 18 211,33
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	2 772,60	10,81 1,38	29 982,43 3 836,81
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	381,00	11,49 1,44	4 376,35 549,21
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,00	25,44 12,11	1 933,52 920,25
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura de beton	m3	52,60	1 300,57 311,36	68 409,93 16 377,74
8	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, panade coama cu tratament	m3	63,70	5 480,04	349 078,50



		antiseptic - volume din proiect			1 389,03	88 481,17
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite - volume din proiect	m2	2 190,00	50,35 17,01	110 265,85 37 251,25
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00	1 333,01 380,73	7 998,05 2 284,37
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	87,70	37,33 9,80	3 274,19 859,65
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	87,70	173,41 49,01	15 208,18 4 298,26
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	200,90	556,14 234,10	111 728,45 47 030,61
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	200,90	77,07 57,66	15 483,36 11 583,89
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 190,00	25,30 14,41	55 399,77 31 568,85
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	2 190,00	201,56 66,31	441 408,74 145 216,71
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	337,60	30,65 12,11	10 346,12 4 087,86
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	363,00	122,49 49,01	44 463,85 17 791,00



19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	234,00	107,27 60,54	25 101,41 14 167,06
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	607,00	45,56 43,24	27 656,32 26 249,71
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,00	56,76 0,00	1 248,72 0,00

	Total	lei	1 456 575,29
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	129 741,64
	Total	100,00 +	1 586 316,93
	Transportarea materialelor	1,00 %	8 626,42
	Total	100,00 +	1 594 943,35
	Cheltuieli de regie	1,00 %	15 949,43
	Total	100,00 +	1 610 892,78
	Beneficiu de deviz	1,00 %	16 108,92
	Total	100,00 +	1 627 001,70
	TVA	20,00 %	325 400,34
	Total deviz:		1 952 402,04
	Inclisiv salariu		576 629,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia acoperisului a gimnaziului din loc. Berezlogi r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 952 402,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,054	57,66	695,03
2.	7123010010200	Betonist	h-om	260,37	57,66	15 012,93
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,067	57,66	4 386,02
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	811,00	57,66	46 762,26
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 236,08	57,66	71 272,38
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 416,836	57,66	81 694,76
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	438,00	57,66	25 255,08
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,90	57,66	11 583,89
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4,136	57,66	238,48
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 158,40	57,66	182 113,34
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,584	57,66	4 531,15
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 218,631	57,66	127 926,26
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,454	57,66	5 157,91
Total manopera						576 629,49

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,045	10,00	100,45
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,36	3 060,00	1 101,60
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	22,163	3 100,00	68 705,30
4.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	8,036	3 100,00	24 911,60
5.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,182	3 000,00	546,00



6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	52,871	3 100,00	163 900,10
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,36	3 000,00	1 080,00
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,60	3 000,00	1 800,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,263	3 060,00	804,78
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	8,036	3 100,00	24 911,60
11.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,182	3 000,00	546,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,822	3 060,00	11 695,32
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	10,192	3 060,00	31 187,52
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,073	3 000,00	219,00
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,216	85,00	2 908,36
16.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 004,50	13,50	13 560,75
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	149,09	12,00	1 789,08
18.	2320166200755	Petrol distilat	kg	87,70	16,20	1 420,74
19.	2320187315789	Decofrol	kg	31,584	23,50	742,22
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	124,852	20,00	2 497,04
21.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	36,162	38,00	1 374,16
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	3,376	35,00	118,16
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	587,59	12,00	7 051,08
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,108	30,00	723,24
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	34,153	25,00	853,82
26.	2430226109444	Diluant alchidic	kg	24,108	23,50	566,54
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	118,395	20,00	2 367,90
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	114,975	5,00	574,88
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	229,95	55,00	12 647,25
30.	266310210000+	Beton 200	m3	55,532	850,00	47 202,20
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,45	2,80	281,26
32.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,00	180,00	540,00
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	215,306	15,00	3 229,59
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 594,055	8,20	21 271,25
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 149,75	16,50	18 970,88
36.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	966,591	18,00	17 398,64
37.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 644,425	90,00	237 998,25
38.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	91,603	18,00	1 648,85
39.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	91,98	70,00	6 438,60
40.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	85,995	9,80	842,75
41.	27106020001211	Otel beton D = 6,3 - 6,5mm (катанка)	kg	279,006	10,50	2 929,56
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	390,525	9,80	3 827,14
43.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 841,915	9,20	26 145,62
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,76	14,50	11,02
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,16	14,50	190,82
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,00	13,00	988,00
47.	281123630980-	Confectii metalice - opritori de zapada	kg	337,60	18,00	6 076,80
48.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,821	16,50	30,05
49.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,00	28,00	672,00
50.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,00	32,00	192,00
51.	28731220007511	Piese forjate	kg	2 420,60	14,50	35 098,70
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	349,74	15,00	5 246,10
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,068	37,50	77,55
54.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	78,96	1,10	86,86
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	78,96	0,14	11,05
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,316	32,00	42,11
57.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	467,04	15,00	7 005,60
58.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	560,835	25,00	14 020,88
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,896	16,00	126,34
60.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	143,208	25,00	3 580,20
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20 695,50	0,85	17 591,17
62.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	27 068,40	0,08	2,165,47

		Total materiale de construcții				862 641,80
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,527	280,00	147,56
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	10,215	280,00	2 860,20
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	61,20	18,00	1 101,60
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,80	18,00	734,40
5.	2922140007000	Macara	h-ut	14,728	280,00	4 123,84
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,642	18,00	65,56
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	209,565	18,00	3 772,17
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,262	50,00	263,10
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,56	20,00	631,20
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,998	25,00	74,95
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	28,028	18,00	504,50
12.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,96	18,00	17,28
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,264	280,00	1 473,92
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,14	250,00	285,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,676	220,00	1 248,72
		Total utilaje de construcții				17 304,00

Total	lei	1 456 575,29
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	129 741,64
Total	100,00 +	1 586 316,93
Transportarea materialelor	1,00 %	8 626,42
Total	100,00 +	1 594 943,35
Cheltuieli de regie	1,00 %	15 949,43
Total	100,00 +	1 610 892,78
Beneficiu de deviz	1,00 %	16 108,92
Total	100,00 +	1 627 001,70
TVA	20,00 %	325 400,34

Total deviz:

1 952 402,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia acoperisului a gimnaziului Investitor
din loc. Berezlogi r-nul Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2			41,88
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2			10,92
						10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			96,93
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28741125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,14	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 060,00	3,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10

	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,50	2,82
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	280,00	5,60
4	CC02F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg			10,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240	57,66	1,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
5	CC02E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg			11,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,80	10,04
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv - la centura de beton	m3			1 300,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton 200	m3	1,0250	850,00	897,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	280,00	78,40
8	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, panade coama cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3			5 480,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 060,00	489,60
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 060,00	183,60
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton D = 6,3 - 6,5mm (катанка)	kg	4,3800	10,50	45,99
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate	kg	38,0000	14,50	551,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	18,00	7,92
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite - volume din proiect	m2			50,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	31,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 333,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	28,00	112,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	32,00	32,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnare ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластины) $\delta=20-24$ cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 060,00	183,60
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22$ mm calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00

	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cercevelii (Переpleты)	m2	0,5000	180,00	90,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	280,00	30,80
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	18,00	2,88
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			37,33 9,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			173,41 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,00	80,40
	2320166200755	Petrol distilat	kg	1,0000	16,20	16,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	280,00	1,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2			556,14 234,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	13,50	67,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2			77,07 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,1200	23,50	2,82
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	2841126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,80	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,30 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2642132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,20	9,71
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,08	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2			201,56 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,67
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,66
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			30,65 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

