

Construcția capitală a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr.4 „Andrieș,,

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Valoarea de deviz 1 450 763,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilion nr.1				
		1.1. Fundatii				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,00	479,36 469,05	958,72 938,10
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,21	1 756,00 0,00	368,76 0,00
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,00	109,50 63,60	9 635,56 5 596,80
4	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	55,80	21,97 2,49	1 225,70 139,00
5	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	287,26	21,22 1,75	6 096,81 502,42

1	2	3	4	5	6	7
6	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,276	1 611,37 442,55	3 667,48 1 007,24
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,11	1 648,16 238,50	10 070,27 1 457,23
8	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	12,72	173,38 95,40	2 205,34 1 213,49
		Total Fundatii Inclusiv salariu				34 228,64 10 854,28
		1.2. Peretii				
9	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	30,72	3 128,50 466,40	96 107,52 14 327,81
10	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	7,63	2 921,79 298,92	22 293,27 2 280,76
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,60	94,64 53,00	908,59 508,80
12	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	127,00	21,22 1,75	2 695,45 222,12
13	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	1,92	1 783,07 286,20	3 423,50 549,50

1	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	153,60	154,92 84,80	23 796,40 13 025,28
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	153,60	48,03 23,85	7 378,02 3 663,36
		Total Peretii Inclusiv salariu				156 602,76 34 577,63
		1.3. Pardosele				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,32	727,27 52,47	8 232,70 593,96
17	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	113,28	177,67 55,65	20 126,47 6 304,03
18	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	113,28	434,85 47,70	49 259,43 5 403,46
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	184,00	52,66 29,15	9 689,44 5 363,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				87 308,04 17 665,05
		1.4. Acoperisul				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,59	7 020,30 1 192,50	25 202,88 4 281,07

1	2	3	4	5	6	7
21	CE30A aplic	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OSB de 10 mm gr. la constructii obisnuite .Norma OSB 1.0m/1.0m2	m2	128,00	170,34 15,63	21 804,16 2 001,28
22	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata fara bitum	m2	128,00	42,71 1,06	5 466,74 135,68
23	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	128,00	204,01 25,44	26 113,92 3 256,32
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				78 587,70 9 674,35
		1.5. Acces				
24	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,60	27,56 27,56	154,34 154,34
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri	m3	3,60	866,12 42,40	3 118,01 152,64
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,00	150,60 15,90	6 024,00 636,00
27	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosimea de 15 cm Beton B25 adaugator la borduri	m3	1,00	1 617,85 163,77	1 617,85 163,77
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	12,00	278,64 31,59	3 343,66 379,06

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi 60mm color				
29	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm de 60mm gri	m2	12,00	268,49 31,59	3 221,86 379,06
		Total Acces Inclusiv salariu				17 479,71 1 864,86
		Total Pavilion nr.1 Inclusiv salariu				374 206,84 74 636,18
		2. Pavilion nr.2				
		2.1. Fundatii				
30	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,00	479,36 469,05	958,72 938,10
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,21	1 756,00 0,00	368,76 0,00
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,00	109,50 63,60	9 635,56 5 596,80
33	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	55,80	21,97 2,49	1 225,70 139,00
34	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	287,26	21,22 1,75	6 096,81 502,42
35	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si	m3	2,276	1 611,37 442,55	3 667,48 1 007,24

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
36	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6,11	1 648,16 238,50	10 070,27 1 457,23
37	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	12,72	173,38 95,40	2 205,34 1 213,49
		Total Fundatii Inclusiv salariu				34 228,64 10 854,28
		2.2. Peretii				
38	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	30,72	3 128,50 466,40	96 107,52 14 327,81
39	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	7,63	2 921,79 298,92	22 293,27 2 280,76
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,60	94,64 53,00	908,59 508,80
41	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	127,00	21,22 1,75	2 695,45 222,12
42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,92	1 783,07 286,20	3 423,50 549,50
43	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe	m2	153,60	154,92	23 796,40

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			84,80	13 025,28
44	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	153,60	48,03 23,85	7 378,02 3 663,36
		Total Peretii Inclusiv salariu				156 602,76 34 577,63
		2.3. Pardosele				
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,32	727,27 52,47	8 232,70 593,96
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	113,28	177,67 55,65	20 126,47 6 304,03
47	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	113,28	434,85 47,70	49 259,43 5 403,46
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	184,00	52,66 29,15	9 689,44 5 363,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				87 308,04 17 665,05
		2.4. Acoperisul				
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,59	7 020,30 1 192,50	25 202,88 4 281,07
50	CE30A aplic	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OSB de 10 mm gr. la constructii obisnuite .Norma	m2	128,00	170,34 15,63	21 804,16 2 001,28

1	2	3	4	5	6	7
		OSB 1.0m/1.0m2				
51	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata fara bitum	m2	128,00	42,71 1,06	5 466,74 135,68
52	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	128,00	204,01 25,44	26 113,92 3 256,32
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				78 587,70 9 674,35
		2.5. Acces				
53	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,60	27,56 27,56	154,34 154,34
54	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri	m3	3,60	866,12 42,40	3 118,01 152,64
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,00	150,60 15,90	6 024,00 636,00
56	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosimea de 15 cm Beton B25 adaugator la borduri	m3	1,00	1 617,85 163,77	1 617,85 163,77
57	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	12,00	278,64 31,59	3 343,66 379,06

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm placi 60mm color				
58	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm de 60mm gri	m2	12,00	268,49 31,59	3 221,86 379,06
		Total Acces Inclusiv salariu				17 479,71 1 864,86
		Total Pavilion nr.2 Inclusiv salariu				374 206,84 74 636,18
		3. Pavilion nr.3				
		3.1. Fundatii				
59	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,00	479,36 469,05	958,72 938,10
60	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,21	1 756,00 0,00	368,76 0,00
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,00	109,50 63,60	9 635,56 5 596,80
62	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	55,80	21,97 2,49	1 225,70 139,00
63	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	287,26	21,22 1,75	6 096,81 502,42
64	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,276	1 611,37 442,55	3 667,48 1 007,24
65	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	6,11	1 648,16	10 070,27

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)			238,50	1 457,23
66	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	12,72	173,38 95,40	2 205,34 1 213,49
		Total Fundatii Inclusiv salariu				34 228,64 10 854,28
		3.2. Peretii				
67	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	30,72	3 128,50 466,40	96 107,52 14 327,81
68	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	7,63	2 921,79 298,92	22 293,27 2 280,76
69	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,60	94,64 53,00	908,59 508,80
70	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	127,00	21,22 1,75	2 695,45 222,12
71	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,92	1 783,07 286,20	3 423,50 549,50
72	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	153,60	154,92 84,80	23 796,40 13 025,28

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
73	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	153,60	48,03 23,85	7 378,02 3 663,36
		Total Peretii Inclusiv salariu				156 602,76 34 577,63
		3.3. Pardosele				
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,32	727,27 52,47	8 232,70 593,96
75	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	113,28	177,67 55,65	20 126,47 6 304,03
76	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	113,28	434,85 47,70	49 259,43 5 403,46
77	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	184,00	52,66 29,15	9 689,44 5 363,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				87 308,04 17 665,05
		3.4. Acoperisul				
78	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,59	7 020,30 1 192,50	25 202,88 4 281,07
79	CE30A aplic	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din OSB de 10 mm gr. la constructii obisnuite .Norma OSB 1.0m/1.0m2	m2	128,00	170,34 15,63	21 804,16 2 001,28
80	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la	m2	128,00	42,71	5 466,74

1	2	3	4	5	6	7
		terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata fara bitum			1,06	135,68
81	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	128,00	204,01 25,44	26 113,92 3 256,32
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				78 587,70 9 674,35
		3.5. Acces				
82	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,60	27,56 27,56	154,34 154,34
83	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 15 cm, inclusiv sub borduri	m3	3,60	866,12 42,40	3 118,01 152,64
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,00	150,60 15,90	6 024,00 636,00
85	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile grosimea de 15 cm Beton B25 adaugator la borduri	m3	1,00	1 617,85 163,77	1 617,85 163,77
86	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi 60mm color	m2	12,00	278,64 31,59	3 343,66 379,06
87	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	12,00	268,49	3 221,86

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm de 60mm gri			31,59	379,06
		Total Acces Inclusiv salariu				17 479,71 1 864,86
		Total Pavilion nr.3 Inclusiv salariu				374 206,84 74 636,18

		Total	lei	1 122 620,53
		CNAM	24,00 %	53 738,05
		Cheltuieli de transport	1,00 %	8 789,46
		Cheltuieli de regie	1,00 %	11 851,48
		Beneficiu de deviz	1,00 %	11 970,00
		Total	100,00 +	1 208 969,52
		TVA	20,00 %	241 793,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 450 763,42 223 908,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)