

## Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lot 3. Reparatie a invelitorii la acoperisului cladirii statiei de acumulare, CT Sud. str. Grenoble, 9

Valoarea de deviz 89 704,229 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	35,000	9,428	329,966
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	90,000	45,543	4 098,852
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,900	9,078	8,170
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	75,000	21,602	1 620,150
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	170,916	12 818,670
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	90,000	9,577	861,969
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport	m2	20,000	120,243	2 404,864

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Linocrom) Material marunt=1,050				
8	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) Material marunt=1,050	m2	75,000	221,731	16 629,840
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivelent) Material marunt=1,050	m2	15,000	236,173	3 542,598
10	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (f[ara ptet la tabla zincata) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	35,000	460,947	16 133,153

	Total	lei	58 448,232
	Asigurarea sociala	24,00 %	4 157,686
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 575,794
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	787,897
	Cheltuieli de regie	9,50 %	5 552,583
	Beneficiu	6,00 %	4 231,332
	TOTAL	100,00 +	74 753,524
	TVA	20,00 %	14 950,705
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>89 704,229</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a invelitorii  
acoperisurilor la obiectele  
intreprinderii REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lot 3. Reparatie a invelitorii la acoperisului cladirii statiei de acumulare, CT Sud.  
str. Grenoble, 9**

**Valoarea de deviz 89 704,229 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,000	64,84	907,760
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,000	64,84	2 723,280
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,250	64,84	729,450
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51,300	64,84	3 326,292
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,700	64,84	4 195,148
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,126	64,84	8,170
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,800	64,84	5 433,592
					<b>Total manopera</b>	<b>18 969,443</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,255	480,00	122,400
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,150	480,00	1 512,000
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	63,000	38,00	2 394,000
4.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64,890	6,80	441,252
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 066,330	2,60	2 772,458
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,011	3 000,00	33,000
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,218	1 300,00	283,400
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,475	1 700,00	4 207,500
9.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	243,075	60,00	14 584,500
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,200	15,00	273,000
11.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	67,340	180,00	12 121,200
12.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,460	26,00	141,960
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,820	240,00	436,800
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,008	15,00	15,120
15.	4100126202818	Apa	m3	3,750	15,00	56,250
					<b>Total materiale de construcții</b>	<b>43 137,350</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	22,100	35,00	773,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,520	35,00	88,200
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,750	35,00	306,250
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,725	30,00	201,750
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,000	40,00	360,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 894,022</b>

Total	lei	58 448,232
Asigurarea sociala	24,00 %	4 157,686
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 575,794
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	787,897
Cheltuieli de regie	9,50 %	5 552,583
Beneficiu	6,00 %	4 231,332
TOTAL	100,00 +	74 753,524
TVA	20,00 %	14 950,705

**Total deviz:**

**89 704,22  
9**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii  
acoperisurilor la obiectele intreprinderii  
REPETAT**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			45,543
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	35,00	2,100
3	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			9,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	64,84	9,078

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			170,916
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,84	36,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	64,84	18,155
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,190
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
6	RpCE01B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			9,577
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	6,80	4,903
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
7	CE13A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Linocrom) Material marunt=1,050	m2			120,243
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	60,00	72,450
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	38,00	11,970
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,200
8	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			221,731
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	60,00	144,900
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
9	CE13D2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			236,173
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	60,00	151,200
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
10	CE23C	Glafuli și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 31 - 50 cm (fără pteț la tablă zincată) Material marunt (șirma, cuie, dibluri, carbuni, apă tare)=1,040	m			460,947

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	64,84	35,662
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	8,097
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	180,00	346,320
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	26,00	4,056
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	15,00	7,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	240,00	12,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,60	5,949
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	3,497
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.