

**Conectarea la SACET a
ansamblului rezidential cu
incaperi comerciale, prestari
servicii si parcare auto subterana
din str. Calea Orheiului, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 768 411,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conditii ce difera de cele normale k=1,2 Ordinul a Minister k=1,2 manopra k=1,2 utilaj				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6	m	25,00	1 203,52 113,52	30 087,90 2 838,00
2	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*5	m	200,00	741,30 107,84	148 260,00 21 568,80
3	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15	m	350,00	874,11 98,76	305 939,34 34 566,84

1	2	3	4	5	6	7
		m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*5				
4	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4	m	40,00	427,33 98,76	17 093,30 3 950,50
5	TfA02E2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta , avind diametrul de 219 mm	buc	2,00	2 081,18 674,31	4 162,37 1 348,62
6	TfA02D2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta , avind diametrul de 159 mm	buc	18,00	1 369,30 592,57	24 647,43 10 666,34
7	TfA02C2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta , avind diametrul de 133 mm	buc	56,00	1 216,94 514,25	68 148,51 28 797,75
8	TfA02C2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta , avind diametrul de 108 mm	buc	8,00	961,96 514,25	7 695,66 4 113,96
9	TfA02E2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul de 219/159 mm	buc	4,00	1 494,84 674,31	5 979,37 2 697,24
10	TfA02D2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata , avind diametrul de 159/133 mm	buc	4,00	1 156,69 592,57	4 626,77 2 370,30
11	RpIC06B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" d=33,3*3,2 mm	m	5,00	455,48 189,58	2 277,39 947,89
12	TfB01H2	Montarea robinetului sub sudura avind diametrul nominal Dn 150	buc	4,00	5 650,37 305,37	22 601,48 1 221,48
13	RpIC36F	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 140x5-152x6	buc	8,00	465,31 163,47	3 722,48 1 307,75

1	2	3	4	5	6	7
		mm Robinet sferic sudat d=150-4 buc				
14	TfB01G2	Montarea robinetului avind diametrul nominal Dn 125	buc	4,00	3 919,74 249,74	15 678,98 998,98
15	RpIC36E	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm Robinet sferic d=125 mm	buc	8,00	401,24 147,58	3 209,91 1 180,61
16	pret	Montarea robinetului avind diametrul nominal Dn 25	buc	2,00	535,00 0,00	1 070,00 0,00
17	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Robinet sferic d=25-2 buc	buc	2,00	117,96 69,25	235,92 138,49
18	TfA09A2	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg	139,76	26,70 6,81	3 732,04 951,94
19	TfA13C1	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100;	buc	6,00	593,48 385,97	3 560,86 2 315,81
20	TfA13E1	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 200	buc	2,00	728,37 427,97	1 456,73 855,94
21	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m	m	3,80	83,33 21,57	316,66 81,96
22	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3- 15 m cu brida Eclipsa 200/200-2 buc	10 kg	1,154	786,69 217,96	907,85 251,52
23	RpIF03B	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm	m	6,24	48,29 17,03	301,31 106,25
24	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la	10 kg	0,252	786,53 217,96	198,21 54,92

1	2	3	4	5	6	7
		3-15 m cu brida Eclipsa 100/200-2 buc				
25	TfA10A2	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adancime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida Eclipsa 100/150-4 buc	10 kg	0,628	786,69 217,96	494,04 136,88
26	RpIC27A	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitorilor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg T12.16-2 buc,T12,13-6buc, si metal de fixare	buc	155,80	77,35 34,06	12 050,97 5 305,92
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	9,50	16,99 12,49	161,38 118,63
28	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	9,50	52,12 40,68	495,12 386,44
29	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	9,50	174,83 143,04	1 660,84 1 358,83
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	277,00	16,99 12,49	4 705,45 3 458,95
31	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	277,00	84,07 62,44	23 286,28 17 294,77
32	RpIzD05E	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi -50 mm	m2	498,50	324,21 66,98	161 620,42 33 387,93
33	RpIzD18D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi	m2	498,50	225,36 34,06	112 342,88 16 976,92

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductivei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare				
34	RpIzD18D 2	Protectia termoizolatiei la conduce si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductivei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare	m2	498,50	130,20 84,00	64 907,09 41 876,39
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 057 634,92 243 633,57
		1.2. Suporturile fixe. C2				
35	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Acora 14*150	buc	149,00	119,57 42,57	17 815,93 6 342,93
36	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Acora 16*250	buc	12,00	119,57 42,57	1 434,84 510,84
37	RpIC27B	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg	buc	987,84	71,67 28,38	70 801,45 28 034,90
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	49,00	16,99 12,49	832,37 611,87
39	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatorilor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	49,00	60,25 48,81	2 952,43 2 391,87

1	2	3	4	5	6	7
40	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	49,00	174,83 143,04	8 566,43 7 008,72
		Total Suporturile fixe. C2 Inclusiv salariu				102 403,46 44 901,13
		Total Conditii ce difera de cele normale k=1,2 Ordinul a Minister k=1,2 manopra k=1,2 utilaj Inclusiv salariu				1 160 038,38 288 534,70

		Total	lei	1 160 038,38
		Asigurarea soc	24,00 %	69 248,33
		Total	100,00 +	1 229 286,71
		Total	100,00 +	1 229 286,71
		Transport	3,00 %	23 467,02
		Total	100,00 +	1 252 753,73
		Depozit	1,00 %	7 822,34
		Total	100,00 +	1 260 576,07
		Cheltuielile de regie	13,50 %	170 177,77
		Total	100,00 +	1 430 753,84
		Beneficiu de deviz	3,00 %	42 922,62
		Total	100,00 +	1 473 676,45
		Total	100,00 +	1 473 676,45
		TVA	20,00 %	294 735,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 768 411,74 288 534,70

Intocmit

Admin Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

