

**Retele de canalizare din  
str.Lacului, I.Vatamanu, Unirii,  
N.Sulac, L.Istrati,  
Renasterii,Gradinilor in orasul  
Vatra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-12**  
**Retele de canalizare**

Valoarea de deviz 27 111,38 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Retele exterioare de canalizare</b>						
<b>1.1. Lucrari de terasament</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,53	483,30 0,00	256,15 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	2,00	118,78 118,78	237,56 237,56
3	TsC18A1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,09	311,11 0,00	28,00 0,00
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,09	417,78 0,00	37,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Погрузка)				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,55	5,25 0,00	81,60 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	8,85	17,85 17,85	157,99 157,99
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,85	43,46 43,26	384,64 382,86
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,37	189,19 0,00	70,00 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)	100 m3	0,37	975,05 508,03	360,77 187,97
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное в основании траншеи)	m3	2,57	101,74 35,23	261,48 90,53
11	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2	76,00	24,07 17,30	1 829,56 1 314,65

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ pesoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в оснований колодцев до нормативной плотности)	100 m <sup>3</sup>	0,02	991,50 519,00	19,83 10,38
<b>Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>					<b>3 725,18</b>	<b>2 381,94</b>
<b>1.2. Conducte</b>						
13	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 125-160 mm (Трубы PP multistrat KG SN4 Ø160)	m	39,00	111,09 17,30	4 332,48 674,62
<b>Total Conducte Inklusiv salariu</b>					<b>4 332,48</b>	<b>674,62</b>
<b>1.3. Camine</b>						
14	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m <sup>3</sup>	1,36	1 126,04 610,94	1 531,42 830,88
15	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (0.72-0.18(в норме)=0.54 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0,54	1 026,80 259,48	554,47 140,12
16	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦД-10)	buc	2,00	390,90 0,00	781,80 0,00
17	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	4,00	340,91 0,00	1 363,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, (КЦ-10-6)				
18	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (КЦП1-10-2)	buc	2,00	381,82 0,00	763,64 0,00
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, (КЦО-1)	buc	8,00	60,00 0,00	480,00 0,00
20	AcE14B1	Сарас din fonta (Люк тип Т)	buc	2,00	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
21	AcE14B1	Стоимость стремянок	kg	26,00	12,50 0,00	325,00 0,00
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,03	359,67 211,33	10,79 6,34
23	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3	0,43	371,95 80,47	159,94 34,60
24	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2	3,60	89,94 5,12	323,79 18,45
25	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2	10,50	54,09 49,04	567,90 514,90
<b>Total Camine</b>					<b>9 062,39</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 545,29</b>	
<b>1.4. Разборка и восстановление</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<b>щепеночного покрытия L=37.5m. n=0.9 m S=33.75m2</b>						
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щепеночного покрытия дороги)	100 m3	0,05	611,00 0,00	30,55 0,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	3,38	230,55 51,86	779,27 175,29
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щепеночного основания с учётом 50% возврата щебня)	m3	5,40	196,80 57,13	1 062,71 308,48
29	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка строимусора)	100 m3	0,05	611,00 0,00	30,55 0,00
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,32	5,12 0,00	22,10 0,00
<b>Total Разборка и восстановление щепеночного покрытия L=37.5m. n=0.9 m S=33.75m2 Inclusiv salariu</b>						<b>1 925,18 483,77</b>
<i>Total</i>			lei			19 045,23
<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>			22,50 %			1 144,26
<i>Cheltuieli de transport</i>			4,00 %			503,69
<i>Total</i>			100,00 +			20 693,18
<i>Cheltuieli de regie</i>			6,00 %			1 241,59
<i>Total</i>			100,00 +			21 934,77
<i>Beneficiu de deviz</i>			3,00 %			658,05
<b>Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu</b>						<b>22 592,82 5 085,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			22 592,82
		TVA	20,00 %			4 518,56
						<b>27 111,38</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>5 085,62</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)