

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Примраия с. Конгазчик**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Примария с. Конгазчик
3. Obiectul achizițiilor Ремонт участка дороги в с. Конгазчик

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт участка дороги, переулок от дома № 23 ул. С.Лазо вниз в сторону ул. И. Митула 1.1. Основание дороги S-600 m2				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	6,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,378		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,450		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,922		
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	67,500		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,566		
4	TsD7A1	<p>Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%</p> <p>(Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)</p>	100 m3	0,450		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,282		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,916		
5	DA12C	<p>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire</p> <p>(Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) h-10 cm</p>	m3	60,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,520		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,080		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,300		
		Total Основание дороги S-600 m2				
		Inclusiv salariu				
		1.2. Дорожные бордюры БР.100x30x15 см				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,215		

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,441		
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	32,280		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,749		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 16-32 мм. h-5 см.	m3	7,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,151		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,106		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,359		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,301		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,563		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,036		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15	m	410,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	180,400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 197,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,280		

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800285 .1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	412,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,460		
		Total Дорожные бордюры БР.100х30х15 см Inclusiv salariu				
		1.3. Покрытие из плитки вибропрессованной формы "катушка" h-6см				
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная форма "катушка" h-6см	m2	600,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	348,120		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,480		
	2661112800655 .1	Placi din beton, pentru trotuare h-6cm	m2	609,000		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 722,000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,680		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,000		
		Total Покрытие из плитки вибропрессованной формы "катушка" h-6см Inclusiv salariu				
		Total Ремонт участка дороги, переулок от дома № 23 ул. С.Лазо вниз в сторону ул. И. Митула Inclusiv salariu				