



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări capitale de amenajare a curții IP Gimnaziul Grigore Vieru mun. Orhei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	281,000
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000
3	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (buc. L-1m)	buc	43,000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	263,000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.7cm	m3	58,000
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2	832,000



Formular Nr.1A

**Lucrări capitale de amenajare a
curtii IP Gimnaziul Grigore**

Vieru mun. Orhei

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI DESFASURAT

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	281,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,9200
		<i>Total</i>		
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,3000
		<i>Total</i>		
3	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (buc. L-1m)	buc	43,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,9000
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	43,3010
		<i>Total</i>		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	263,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,5600
	7129020012800	Pavator	h-om	47,3400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,6240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	268,2600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7890
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	264,3150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7890
		<i>Total</i>		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.7cm	m3	58,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,4200

	2	3	4	5
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,7000
	4100126202818	Apa	m3	5,8000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,3600
		<i>Total</i>		
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat gr. 60 mm)	m2	832,000
	7129020012800	Pavator	h-om	842,3168
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,2912
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 331,20 00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 964,8 000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	844,4800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,1600
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	63,2320
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,6400