

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1542034698744 (conform SIA RSAP) din 12.11.2018

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), Lei	Preț unitar (cu TVA), Lei	Suma (fără TVA), Lei	Suma (Cu TVA), Lei	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
# 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Bunuri/servicii</u>								
	<u>Lotul 1 Bloc administrativ</u>								
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш -кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д.,включая повторное использование листов).	m2	410,00	41,82	50,18	17144,23	20573,08		
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий изэлементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использованияматериалов).	m2	410,00	10,83	12,99	4439,81	5327,77		
3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкиен тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3категории).	t	12,00	25,95	31,14	311,36	373,64		

4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t	12,00	16,72	20,06	200,64	240,77		
5	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100m 2	4,10	138,96	166,75	569,74	683,69		
6	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2	410,00	64,76	77,72	26553,12	31863,74		
7	Montarea carpiilor cu tratament antiseptic	m3	2,50	5937,59	7125,11	14843,98	17812,77		
8	Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых окон)	buc	3,00	1800,65	2160,78	5401,95	6482,34		
9	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки	100m 2	4,10	697,50	837,00	2859,75	3431,70		
10	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2	410,00	26,95	32,34	11047,70	13257,24		
11	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).	m	500,00	30,58	36,69	15287,70	18345,24		
12	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого или гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на поверхности более 40 м2)	m2	410,00	184,47	221,37	75633,02	90759,62		
13	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate. (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	kg	84,00	31,56	37,87	2651,09	3181,31		
14	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без	m2	69,60	483,30	579,96	33637,65	40365,18		

	видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м).								
15	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые подлине более 20 м).	m	88,00	152,49	182,99	13419,30	16103,16		
16	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv colturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые подлине более 20 м).	m	68,00	155,66	186,79	10585,04	12702,05		
17	Asigurarea sociala si medicala					22194,76	26633,71		
18	Cheltuieli de transport					10775,56	12930,67		
19	Cheltuieli de regie					18728,95	22474,74		
20	Beneficiu de deviz					8588,56	10306,27		
	<u>Total lot 1</u>			9799,78	11759,74	294873,89	353848,67		
	<u>Lotul 2 Sala de ședință</u>								
1	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш -кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища,	m2	251,00	41,82	50,18	10495,62	12594,74		

	тростника и т.д.,включая повторное использование листов).								
2	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий изэлементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использованияматериалов).	m2	251,00	10,83	12,99	2718,03	3261,63		
3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкиеи тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3категории).	t	7,00	25,95	31,14	181,63	217,95		
4	Transportarea ramintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t	7,00	16,72	20,06	117,04	140,45		
5	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100m 2	2,51	138,96	166,75	348,79	418,54		
6	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанныххвойных досок)	m2	251,00	64,76	77,71	16255,01	19506,01		
7	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,30	5937,59	7125,11	7718,87	9262,64		
8	Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон)	buc	1,00	1800,65	2160,78	1800,65	2160,78		
9	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций)-обрешетки	100m 2	2,51	697,57	837,08	1750,89	2101,07		
10	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate .(Антиконденсатная пленка)	m2	251,00	26,95	32,34	6763,34	8116,01		
11	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревяннуюобшивку).	m	300,00	30,58	36,69	9172,62	11007,14		
12	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	251,00	184,47	221,37	46302,13	55562,55		

	suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля изпрофилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого илигофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,наповерхности более 40 м2)								
13	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	kg	56,00	31,56	37,87	1767,39	2120,87		
14	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с однойстороны, средней шириной 0,4м).	m2	51,00	483,30	579,96	24648,28	29577,94		
15	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stururile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительныепатрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые подлине более 20 м).	m	54,00	152,49	182,99	8234,55	9881,46		
16	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prinpetrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusivcoturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточныетрубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее,чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями изоцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые подлине более 20 м).	m	51,00	155,66	186,79	7938,78	9526,53		
17	Asigurarea sociala si medicala					13931,55	16717,86		
18	Cheltuieli de transport					6685,48	8022,58		

19	Cheltuieli de regie					11678,15	14013,78		
20	Beneficiu de deviz					5355,26	6426,31		
	<u>Total lot 2</u>			9799,84	11759,81	183864,06	220636,87		
	TOTAL					<u>478737,95</u>	<u>574485,54</u>		

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: **Maxim OSOIANU**

În calitate de: **Administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **„Velemax Engineering” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, Piața Unirii Principatelor 3**

Data: **26 noiembrie 2018**