

**Lucrări de reparația a bazinului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2000**

Valoarea de deviz 20 185,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,000	35,39 34,04	707,80 680,80
2	RpCJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	20,000	26,38 25,90	527,60 518,00
3	RpIzC05B2	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, constructie pe terenuri cu ape freatice, executata cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de bitum tip H 80/90 la pereti drepti.	m2	20,000	105,56 12,21	2 111,16 244,20
4	RpCM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25x25 cm, din marmura concasata sau imitatie de marmura, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp	m2	20,000	379,95 137,64	7 599,00 2 752,80

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCM29A	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi mozaicate	m2	20,000	69,04 66,97	1 380,86 1 339,40
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>12 326,42 5 535,20</b>

		Total	lei	12 326,42
		CNAM	22,50 %	1 245,42
		Cheltuieli de transport	7,00 %	473,18
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 036,53
		Beneficiu de deviz	6,00 %	739,58
		Total	100,00 +	16 821,13
		TVA	20,00 %	3 364,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>20 185,36 5 867,31</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)