

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4
Наружная канализация

Valoarea de deviz 19 797,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	1. Траншея и трубопровод Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под траншеею 50,53x1,0x0,6м	100 m3	0,370	1 667,892 0,000	617,120 0,000
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу и сверху трубы по 10см. 60,89x0,3x0,6м	m3	10,960	186,704 66,309	2 046,279 726,747
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми	m	60,890	77,241 17,298	4 703,196 1 053,275



1	2	3	4	5	6	7
		прокладками, вне зданий, диаметр 160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00				
4	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	m3	25,570	33,444 33,444	855,155 855,155
5	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc	2,000	67,672 20,758	135,345 41,515
6	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc	3,000	76,673 20,758	230,018 62,273
		Total	Lei			8 587,113
		Total Траншея и трубопровод Inklusiv salariu				8 587,113 2 738,965
		2. Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под кольца колодцев	100 m3	0,110	1 668,545 0,000	183,540 0,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня t=10см. под	m3	0,640	378,730 57,119	242,387 36,556

1	2	3	4	5	6	7
		основание колодцев)				
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонное основание под колодцы толщ. 10см	m3	0,640	1 126,080 296,948	720,691 190,047
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Наружная гидроизоляция ж/б колец	m2	3,280	38,073 2,303	124,880 7,553
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах	m3	0,480	1 681,477 611,196	807,109 293,374
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	2,000	2 494,500 0,000	4 989,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
13	TsH190B	колодцы на 2 кольца - 2шт Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) обратная засыпка пазух колодца с послойной трамбовкой	m3	1,000	33,443 33,443	33,443 33,443
		<i>Total</i>	Lei			7 101,050
		Total Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт Inclusiv salariu				7 101,050 560,973

		Total ,	Lei	15 688,16
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	742,49
		Транспорт материалов	5 %	548,16
		Итого		16 978,81
		Накладные расходы	10 %	1 697,89
		Итого		18 676,70
		Сметная прибыль	6 %	1 120,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 797,30
				3 299,94



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Реконструкция бывшей начальной
школы под социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Траншея и трубопровод				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под траншею 50,53x1,0x0,6м	100 m3			1 667,892 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	380,00	1 667,89
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу и сверху трубы по 10см. 60,89x0,3x0,6м	m3			186,704 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	80,00	104,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	35,00	5,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00	m			77,241 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216700500r160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160mm	m	1,0400	56,00	58,53
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	12,00	1,39
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	m3			33,444 33,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
5	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации,	buc			67,672 20,758

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Тройник ПВХ d 160x160x160мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2523156721037p 160	Тройник ПВХ d 160x160x160мм canalizare	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	30,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
6	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc			76,673 20,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2523156721037y p160	Угол-переход ПВХ d160x110мм	buc	1,0000	54,00	54,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	30,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
		2. Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под кольца колодцев	100 m3			1 668,545 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	380,00	1 668,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня t=10см. под основание колодцев)	m3			378,730 57,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	262,50	301,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,51
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонное основание под колодцы толщ. 10см	m3			1 126,080 296,948
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,57	457,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	80,00	62,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalato de mal 7-30 mm	m3	0,7050	262,50	187,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	19,00	5,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			38,073 2,303

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Наружная гидроизоляция ж/б колец				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	12,00	13,56
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	120,00	0,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	14,00	4,76
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,30	15,81
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1300	12,00	1,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах	m3			1 681,477 611,196
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	980,00	132,71
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	115,00	13,90
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	830,00	8,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	262,50	60,16
	2664102101126	Var	kg	0,1100	0,00	0,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	0,00	0,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	420,00	854,88
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) колодцы на 2 кольца - 2шт	buc			2 494,500 0,000
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	430,00	430,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	760,00	760,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,0000	12,30	184,50
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве) обратная засыпка пазух колодца с послойной трамбовкой	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44

APROBAT:

Intocmit
SRI AMBORIO
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Наружная канализация

Valoarea de deviz 19 797,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,040	57,66	175,286
2.	7129020012800	Pavator	h-om	12,604	57,66	726,747
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,131	57,66	7,553
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800	57,66	103,788
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,723	57,66	1 252,548
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,045	57,66	925,154
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,256	57,66	14,761
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,632	57,66	94,101
Total manopera						3 299,94

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,110	262,50	28,875
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,736	262,50	193,200
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,458	262,50	120,225
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,867	80,00	1 189,360
5.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,002	0,00	0,000
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,058	115,00	6,670
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,706	12,00	44,472
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	120,00	0,240
9.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,115	5,00	0,575
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,576	9,30	51,857
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300	30,00	9,000
12.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,037	12,00	84,444
13.	2521216700500r160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160mm	m	63,642	56,00	3 563,952
14.	2523156721037r p160	Тройник ПВХ d 160x160x160mm canalizare	buc	2,000	45,00	90,000
15.	2523156721037y n160	Угол-переход ПВХ d160x110mm	buc	3,000	54,00	162,000
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,435	1,57	292,703
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,115	14,00	15,610
18.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,000	350,00	700,000
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	430,00	860,000
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24	buc	2,000	350,00	700,000

		m3)				
21.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	420,00	840,000
22.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,065	980,00	63,700
23.	2664102101126	Var	kg	0,054	0,00	0,000
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,005	830,00	4,150
25.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	30,000	12,30	369,000
26.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,039	0,00	0,000
27.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,000	760,00	1 520,000
28.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,543	19,00	48,317
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,188	19,00	3,572
30.	4100126202818	Apa	m3	0,064	19,00	1,216
		Total materiale de construcții				10 963,15

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,269	25,00	6,725
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,134	35,00	4,690
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,036
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,677	35,00	58,695
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,107	380,00	800,660
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,384	12,00	4,608
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,061	25,00	1,525
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,208	12,00	2,496
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,426	12,00	5,112
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,977	420,00	410,340
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,160	420,00	67,200
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,252	250,00	63,000
		Total utilaje de construcții				1 425,07

Total	Lei	15 688,16
Соцфонд и медстрах	22,5 %	742,49
Транспорт материалов	5 %	548,16
Итого		16 978,81
Накладные расходы	10 %	1 697,89
Итого		18 676,70
Сметная прибыль	6 %	1 120,60

Total deviz:

19 797,30

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Оборудование и мебель

Valoarea de deviz 156 251 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика (общая)				
1	Pret de piata	Шкаф ввода	buc	1,000	254,00 0,00	254,00 0,00
2	Pret de piata	Щит освещения на 12 ячеек	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
3	Pret de piata	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc	1,000	21,00 0,00	21,00 0,00
4	Pret de piata	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	18,000	21,00 0,00	378,00 0,00
5	Pret de piata	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	6,000	21,00 0,00	126,00 0,00
6	Pret de piata	УЗО 3P-6-16	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
7	Pret de piata	УЗО 1P-6-16	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 459,00
		Total Электрика (общая) Inclusiv salariu				2 459,00
		2. Кухня				
8	Pret de piata	Плита газовая	buc	1,000	3 680,00 0,00	3 680,00 0,00
9	Pret de piata	Электрошкаф	buc	1,000	12 600,00 0,00	12 600,00 0,00
10	Pret de piata	Столешницы разделочные	buc	3,000	2 560,00 0,00	7 680,00 0,00
11	Pret de	Набор кухонной посуды	buc	1,000	5 600,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
12	Pret de piata	Шкаф для посуды	buc	1,000	2 130,00	2 130,00
					0,00	0,00
13	Pret de piata	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
					0,00	0,00
14	Pret de piata	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,000	4 120,00	4 120,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			37 110,00
		Total Кухня Inclusiv salariu				37 110,00
		3. Столы				
15	Pret de piata	Столы пластиковые	buc	10,000	610,00	6 100,00
					0,00	0,00
16	Pret de piata	Стулья пластиковые	buc	40,000	68,00	2 720,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 820,00
		Total Столы Inclusiv salariu				8 820,00
		4. Комната отдыха (в жилом блоке)				
17	Pret de piata	Диван	buc	2,000	4 100,00	8 200,00
					0,00	0,00
18	Pret de piata	Стулья мягкие	buc	15,000	240,00	3 600,00
					0,00	0,00
19	Pret de piata	Телевизор	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
					0,00	0,00
20	Pret de piata	Журнальный столик	buc	1,000	50,00	50,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 950,00
		Total Комната отдыха (в жилом блоке) Inclusiv salariu				15 950,00
		5. Жилые помещения				
21	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc	12,000	960,00	11 520,00
					0,00	0,00
22	Pret de piata	Кровать	buc	12,000	980,00	11 760,00
					0,00	0,00
23	Pret de piata	Тумба прикроватная	buc	12,000	296,00	3 552,00
					0,00	0,00
24	Pret de piata	Табурет	buc	12,000	70,00	840,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			27 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Жилые помещения Inclusiv salariu				27 672,00
		6. Кабинет администрации				
25	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
26	Pret de piata	Шкаф для документов	buc	1,000	1 960,00 0,00	1 960,00 0,00
27	Pret de piata	Компьютерный стол	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
28	Pret de piata	Офисное кресло	buc	2,000	540,00 0,00	1 080,00 0,00
29	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc	2,000	5 320,00 0,00	10 640,00 0,00
30	Pret de piata	Принтер (A4)	buc	1,000	3 950,00 0,00	3 950,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 930,00
		Total Кабинет администрации Inclusiv salariu				21 930,00
		7. Мед. кабинет				
31	Pret de piata	Шкаф аптечный	buc	1,000	2 960,00 0,00	2 960,00 0,00
32	Pret de piata	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
33	Pret de piata	Кушетка медицинская	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
34	Pret de piata	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,000	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
35	Pret de piata	Бактерицидная лампа	buc	1,000	740,00 0,00	740,00 0,00
36	Pret de piata	Ростомер напольный	buc	1,000	830,00 0,00	830,00 0,00
37	Pret de piata	Весы электронные	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
38	Pret de piata	Ширма на колёсиках	buc	1,000	590,00 0,00	590,00 0,00
39	Pret de piata	Бикса 3-х литр	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
40	Pret de piata	Бикса 6-ти литр	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
41	Pret de piata	Холодильник для медикаментов	buc	1,000	2 890,00 0,00	2 890,00 0,00
42	Pret de piata	Компьютерный стол/письменный	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43	Pret de piata	Офисное кресло	buc	1,000	540,00	540,00
					0,00	0,00
44	Pret de piata	Стулья	buc	2,000	240,00	480,00
					0,00	0,00
45	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc	1,000	5 320,00	5 320,00
					0,00	0,00
46	Pret de piata	Принтер (A4)	buc	1,000	3 950,00	3 950,00
					0,00	0,00
47	Pret de piata	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
					0,00	0,00
48	Pret de piata	Инвалидное кресло	buc	1,000	1 940,00	1 940,00
					0,00	0,00
49	Pret de piata	Ходунки усиленные IS-6001	buc	3,000	490,00	1 470,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			33 560,00
		Total Мед. кабинет Inclisiv salariu				33 560,00
		8. Оборудование для с/у				
50	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
					0,00	0,00
51	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л	buc	5,000	1 320,00	6 600,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 750,00
		Total Оборудование для с/у Inclisiv salariu				8 750,00

		Total	Lei	156 251
		Total deviz: Inclisiv salariu		156 251



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр" с. Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика (общая)				
1	Pret de piata	Шкаф ввода	buc			254,00
	0001	Щит освещения на 12 ячеек	buc	1,0000	254,00	254,00
2	Pret de piata	Щит освещения на 12 ячеек	buc			240,00
	0002	Щит освещения на 12 ячеек	buc	1,0000	240,00	240,00
3	Pret de piata	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc			21,00
	0003	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc	1,0000	21,00	21,00
4	Pret de piata	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc			21,00
	0004	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	1,0000	21,00	21,00
5	Pret de piata	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc			21,00
	0005	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	1,0000	21,00	21,00
6	Pret de piata	УЗО 3P-6-16	buc			240,00
	0006	УЗО 3P-6-16	buc	1,0000	240,00	240,00
7	Pret de piata	УЗО 1P-6-16	buc			240,00
	0007	УЗО 1P-6-16	buc	1,0000	240,00	240,00
		2. Кухня				
8	Pret de piata	Плита газовая	buc			3 680,00
	0008	Плита газовая	buc	1,0000	3 680,00	3 680,00
9	Pret de piata	Электрошкаф	buc			12 600,00
	0009	Электрошкаф	buc	1,0000	12 600,00	12 600,00
10	Pret de piata	Столешницы	buc			2 560,00
	00010	Столешницы	buc	1,0000	2 560,00	2 560,00
11	Pret de piata	Набор кухонной посуды	buc			5 600,00
	00011	Набор кухонной посуды	buc	1,0000	5 600,00	5 600,00
12	Pret de piata	Шкаф для посуды	buc			2 130,00
	00012	Шкаф для посуды	buc	1,0000	2 130,00	2 130,00
13	Pret de piata	Шкаф для спец.одежды персонала	buc			1 300,00
	00013	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
14	Pret de piata	Холодильник с морозильной камерой	buc			4 120,00

1	2	3	4	5	6	7
	00014	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,0000	4 120,00	0,00 4 120,00
		3. Столы				
15	Pret de piata	Столы пластиковые	buc			610,00 0,00
	00015	Столы пластиковые	buc	1,0000	610,00	610,00
16	Pret de piata	Стулья пластиковые	buc			68,00 0,00
	00016	Стулья пластиковые	buc	1,0000	68,00	68,00
		4. Комната отдыха (в жилом блоке)				
17	Pret de piata	Диван	buc			4 100,00 0,00
	00017	диван	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
18	Pret de piata	Стулья мягкие	buc			240,00 0,00
	00018	Стулья мягкие	buc	1,0000	240,00	240,00
19	Pret de piata	Телевизор	buc			4 100,00 0,00
	00019	Телевизор	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
20	Pret de piata	Журнальный столик	buc			50,00 0,00
	00020	Журнальный столик	buc	1,0000	50,00	50,00
		5. Жилые помещения				
21	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc			960,00 0,00
	00021	Шкаф для одежды	buc	1,0000	960,00	960,00
22	Pret de piata	Кровать	buc			980,00 0,00
	00022	Кровать	buc	1,0000	980,00	980,00
23	Pret de piata	Тумба прикроватная	buc			296,00 0,00
	00023	Тумба прикроватная	buc	1,0000	296,00	296,00
24	Pret de piata	Табурет	buc			70,00 0,00
	00024	Табурет	buc	1,0000	70,00	70,00
		6. Кабинет администрации				
25	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc			1 300,00 0,00
	00025	Шкаф для одежды	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
26	Pret de piata	Шкаф для документов	buc			1 960,00 0,00
	00026	Шкаф для документов	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
27	Pret de piata	Компьютерный стол	buc			1 500,00 0,00
	00027	Компьютерный стол	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
28	Pret de piata	Офисное кресло	buc			540,00 0,00
	00028	Офисное кресло	buc	1,0000	540,00	540,00
29	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc			5 320,00 0,00
	00029	Компьютер/ноутбук	buc	1,0000	5 320,00	5 320,00

1	2	3	4	5	6	7
30	Pret de piata	Принтер (A4)	buc			3 950,00
	00030	Принтер (A4)	buc	1,0000	3 950,00	0,00
		7. Мед. кабинет				3 950,00
31	Pret de piata	Шкаф аптечный	buc			2 960,00
	00031	Шкаф аптечный	buc	1,0000	2 960,00	0,00
32	Pret de piata	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc			1 400,00
	00032	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,0000	1 400,00	0,00
33	Pret de piata	Кушетка медицинская	buc			1 200,00
	00033	Кушетка медицинская	buc	1,0000	1 200,00	0,00
34	Pret de piata	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc			2 300,00
	00034	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,0000	2 300,00	0,00
35	Pret de piata	Бактерицидная лампа	buc			740,00
	00035	Бактерицидная лампа	buc	1,0000	740,00	0,00
36	Pret de piata	Ростомер напольный	buc			830,00
	00036	Ростомер напольный	buc	1,0000	830,00	0,00
37	Pret de piata	Весы электронные	buc			240,00
	00037	Весы электронные	buc	1,0000	240,00	0,00
38	Pret de piata	Ширма на колёсиках	buc			590,00
	00038	Ширма на колёсиках	buc	1,0000	590,00	0,00
39	Pret de piata	Бикса 3-х литр	buc			250,00
	00039	Бикса 3-х литр	buc	1,0000	250,00	0,00
40	Pret de piata	Бикса 6-ти литр	buc			310,00
	00040	Бикса 6-ти литр	buc	1,0000	310,00	0,00
41	Pret de piata	Холодильник для медикаментов	buc			2 890,00
	00041	Холодильник для медикаментов	buc	1,0000	2 890,00	0,00
42	Pret de piata	Компьютерный стол/письменный	buc			1 500,00
	00042	Компьютерный стол/письменный	buc	1,0000	1 500,00	0,00
43	Pret de piata	Офисное кресло	buc			540,00
	00043	Офисное кресло	buc	1,0000	540,00	0,00
44	Pret de piata	Стулья	buc			240,00
	00044	Стулья	buc	1,0000	240,00	0,00
45	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc			5 320,00
	00045	Компьютер/ноутбук	buc	1,0000	5 320,00	0,00
46	Pret de piata	Принтер (A4)	buc			3 950,00
	00046	Принтер (A4)	buc	1,0000	3 950,00	0,00
47	Pret de piata	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc			3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	00047	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,0000	3 150,00	0,00
48	Pret de piata	Инвалидное кресло	buc			3 150,00
	00048	Инвалидное кресло	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
49	Pret de piata	Ходунки усиленные IS-6001	buc			0,00
	00049	Ходунки усиленные IS-6001	buc	1,0000	490,00	490,00
		8. Оборудование для с/у				
50	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л	buc			2 150,00
	00050	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л	buc	1,0000	2 150,00	0,00
51	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л	buc			2 150,00
	00051	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00

APROBAT:

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Оборудование и мебель


Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 156 251 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	0001	Щит освещения на 12 ячеек	buc	1,000	254,00	254,00
2.	00010	Столы разделочные	buc	3,000	2 560,00	7 680,00
3.	00011	Набор кухонной посуды	buc	1,000	5 600,00	5 600,00
4.	00012	Шкаф для посуды	buc	1,000	2 130,00	2 130,00
5.	00013	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
6.	00014	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,000	4 120,00	4 120,00
7.	00015	Столы пластиковые	buc	10,000	610,00	6 100,00
8.	00016	Стулья пластиковые	buc	40,000	68,00	2 720,00
9.	00017	диван	buc	2,000	4 100,00	8 200,00
10.	00018	Стулья мягкие	buc	15,000	240,00	3 600,00
11.	00019	Телевизор	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
12.	0002	Щит освещения на 12 ячеек	buc	3,000	240,00	720,00
13.	00020	Журнальный столик	buc	1,000	50,00	50,00
14.	00021	Шкаф для одежды	buc	12,000	960,00	11 520,00
15.	00022	Кровать	buc	12,000	980,00	11 760,00
16.	00023	Тумба прикроватная	buc	12,000	296,00	3 552,00
17.	00024	Табурет	buc	12,000	70,00	840,00
18.	00025	Шкаф для одежды	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
19.	00026	Шкаф для документов	buc	1,000	1 960,00	1 960,00
20.	00027	Компьютерный стол	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
21.	00028	Офисное кресло	buc	2,000	540,00	1 080,00
22.	00029	Компьютер/ноутбук	buc	2,000	5 320,00	10 640,00
23.	0003	Автомат трёхполюсный ЗР-С-63	buc	1,000	21,00	21,00
24.	00030	Принтер (А4)	buc	1,000	3 950,00	3 950,00
25.	00031	Шкаф аптечный	buc	1,000	2 960,00	2 960,00
26.	00032	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
27.	00033	Кушетка медицинская	buc	1,000	1 200,00	1 200,00



28.	00034	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,000	2 300,00	2 300,00
29.	00035	Бактерицидная лампа	buc	1,000	740,00	740,00
30.	00036	Ростомер напольный	buc	1,000	830,00	830,00
31.	00037	Весы электронные	buc	1,000	240,00	240,00
32.	00038	Ширма на колёсиках	buc	1,000	590,00	590,00
33.	00039	Бикса 3-х литр	buc	1,000	250,00	250,00
34.	0004	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	18,000	21,00	378,00
35.	00040	Бикса 6-ти литр	buc	1,000	310,00	310,00
36.	00041	Холодильник для медикаментов	buc	1,000	2 890,00	2 890,00
37.	00042	Компьютерный стол/письменный	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
38.	00043	Офисное кресло	buc	1,000	540,00	540,00
39.	00044	Стулья	buc	2,000	240,00	480,00
40.	00045	Компьютер/ноутбук	buc	1,000	5 320,00	5 320,00
41.	00046	Принтер (A4)	buc	1,000	3 950,00	3 950,00
42.	00047	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
43.	00048	Инвалидное кресло	buc	1,000	1 940,00	1 940,00
44.	00049	Ходунки усиленные IS-6001	buc	3,000	490,00	1 470,00
45.	0005	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	6,000	21,00	126,00
46.	00050	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
47.	00051	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л	buc	5,000	1 320,00	6 600,00
48.	0006	УЗО 3P-6-16	buc	1,000	240,00	240,00
49.	0007	УЗО 1P-6-16	buc	3,000	240,00	720,00
50.	0008	Плита газовая	buc	1,000	3 680,00	3 680,00
51.	0009	Электрошкаф	buc	1,000	12 600,00	12 600,00
		Total materiale de construcții				156 251
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	156 251
-------	-----	---------

Total deviz:

156 251

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

