

**Капитальный ремонт кровли
детского сада №1 г.
Вулканешты.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Ремонт

Valoarea de deviz 643 828,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	642,5000	6,900	4 433,250
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка стропильной системы, прогонов, стоек, и подкосов из древесины)	m2	642,5000	11,700	7 517,250
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	642,5000	22,600	14 520,500
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических	m3	8,0000	122,500	980,000

1	2	3	4	5	6	7
		или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
5	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	34,9600	13,500	471,960
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	34,9600	15,200	531,400
		<i>Total</i>	Lei			28 454,360
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				28 454,360 26 284,710
		2. Монолитный пояс и опорные подушки				
7	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	300,0000	15,600	4 680,000
8	RpCR01Aп рим	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Прочистка полосы ж.б. пояса, уборка мусора, устройство насечек, обработка поверхности бетоноконтактом перед укладкой бетона на пояс)	m2	59,6000	14,348	855,141
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	102,3200	58,644	6 000,420

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 12 мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	724,8000	13,803	10 004,052
11	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 6 мм включительно, для монолитного пояса и опорных подушек балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	280,8000	14,462	4 061,070
12	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 12 мм-анкера длиной 450мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	63,0000	13,803	869,558
13	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	19,0000	1 294,386	24 593,334

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса B15)				
		<i>Total</i>	Lei			51 063,575
		Total Монолитный пояс и опорные подушки Inclusiv salariu				51 063,575 10 498,602
		3. Кровля				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-мауэрлатов, стойки сечением 120*120 мм)	m3	3,6300	4 799,500	17 422,184
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил подкосов с антисептированием)	m3	15,0800	5 373,370	81 030,420
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-кобылки, затяжки, связи сечением 40*120, 40*100мм)	m3	0,9800	4 799,500	4 703,510
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка соединительных элементов и болтов на каркас кровли, не достающих по норме)	kg	170,6000	28,827	4 917,817
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) -	m2	686,6000	20,581	14 130,915

1	2	3	4	5	6	7
		антиконденсатная пленка				
19	цена рыночная	Прижимная рейка сечением 50*25мм*326м	m3	1,1500	3 468,000	3 988,200
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: реек, стропил, кобылок, затяжек, стоек и т.д.)	m3	20,8400	231,800	4 830,712
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм включая подшивку карнизных свесов)	m2	686,6000	10,650	7 312,290
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки - (100+30)*2*2400 м.п.)=624 м2	100 m2	6,2400	802,500	5 007,602
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2	6,2400	462,700	2 887,248
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка кирпичных пазух из обожженного кирпича и растворе M50 под расшивку)	m3	2,0560	2 007,335	4 127,081
25	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок - 0,90м3)	buc	5,0000	1 100,590	5 502,950
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri	m2	100,5000	50,020	5 027,010

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска подшивки свесов, кобылок и жалюзийных решеток слуховых окон эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) - цвет согласовать				
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами = 76м.п.)	m2	686,6000	200,852	137 905,326
28	CE19A	Снегодержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Снегодержатели , длина одной штуки =2,0м, всего 50штук)	m	100,0000	95,500	9 550,000
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125 мм - цвет согласно проекту)	m	120,0000	278,727	33 447,240
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки - 12шт)	m	82,0000	314,700	25 805,400
		Total	Lei			367 595,905
		Total Кровля Inclusiv salariu				367 595,905 61 233,378
		4. Пожарная лестница на кровлю				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарной лестницы из профиля 32*4мм=50,02кг, 25*3=26,8кг, полоса 40*4=43,43кг, 80*4=11,3кг и распорный болт M12 дл.0,2м=20шт)	kg	131,5500	67,932	8 936,520
32	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	0,1320	1 185,962	156,547
		<i>Total</i>	Lei			9 093,067
		Total Пожарная лестница на кровлю Inclusiv salariu				9 093,067 2 180,610

		Total	Lei	456 206,91
		Социальное и Медицинское Страхование	22,5 %	22 544,39
		Транспорт	5 %	17 295,32
		Итого		496 046,62
		Накладные расходы	4 %	19 841,87
		Итого		515 888,49
		Сметная прибыль	4 %	20 635,54
		Итого		536 524,03
		НДС	20 %	107 304,80
		643 828,83		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт кровли
детского сада №1 г.
Вулканешты.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Ремонт**

Valoarea de deviz 643 828,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,8109	30,00	834,327
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,1000	30,00	513,000
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,4414	30,00	1 243,242
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	494,5300	30,00	14 835,900
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	450,1369	30,00	13 504,107
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	137,3200	30,00	4 119,600
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,1800	30,00	1 535,400
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,0900	30,00	3 332,700
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	983,9400	30,00	29 518,200
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	64,4595	30,00	1 933,785
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,7320	30,00	471,960
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	870,0863	30,00	26 102,589
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,3655	30,00	250,965
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,7175	30,00	2 001,525
		Total manopera				100 197,30

Material:

1.	1212121212121	apa	m3	49,9200	16,00	798,720
2.	123	Прижимная планка м 50*25мм	m3	1,1730	3 400,00	3 988,200
3.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,5960	0,00	0,000
4.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,1920	0,00	0,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6322	1,00	5,632
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	3 400,00	1 020,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1023	3 400,00	347,820
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,5532	3 400,00	1 880,880
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,5164	3 400,00	42 555,760
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000	3 400,00	1 020,000
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	3 400,00	1 700,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1023	3 400,00	347,820
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0461	3 400,00	156,740

14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,1921	3 400,00	17 653,140
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	2,4128	3 400,00	8 203,520
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 400,00	3,400
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,3016	72,00	957,715
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	72,8680	25,00	1 821,700
19.	23203226000361	Gudron	kg	11,8938	25,00	297,345
20.	2413217300010	Cleme	buc	41,8200	46,00	1 923,720
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	43,4329	25,00	1 085,822
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,3155	42,00	55,251
23.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,0900	38,00	687,420
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	283,1480	24,00	6 795,552
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,0600	27,00	325,620
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	17,0850	23,00	392,955
27.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	2,0064	39,00	78,250
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,4085	29,00	359,846
29.	2462106110602	Natriu fluor	kg	56,1600	22,00	1 235,520
30.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,0465	11,20	403,721
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm-кирпич обожженный	buc	810,0640	4,05	3 280,759
32.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla-коньковые элементы длиной 1м/1шт	buc	72,0930	62,00	4 469,766
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,5775	1,65	10,853
34.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	23,8400	0,00	0,000
35.	26521021006961	Betonocontact	kg	23,8400	21,00	500,640
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,9600	0,00	0,000
37.	2663102100000	Beton	m3	20,2540	1 165,00	23 595,910
38.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,4934	950,00	468,730
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,7200	46,00	1 137,120
40.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,9800	0,00	0,000
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	52,8636	5,00	264,318
42.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000	122,00	305,000
43.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	57,6549	9,00	518,894
44.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - антикондесантная пленка	m2	813,2777	10,00	8 132,777
45.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv (ендовые примыкания)	kg	360,4650	20,00	7 209,300
46.	2710403642c	Tabla- снегодержатель длина одной штуки= 2,0м, всего 50 штук	kg	100,0000	70,00	7 000,000
47.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - металочерепица	m2	829,0695	111,00	92 026,714
48.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,8372	66,00	1 903,255
49.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\Phi 125$ mm	m	87,8220	130,00	11 416,860
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,7800	130,00	16 871,400
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	66,0504	12,50	825,630
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	287,8200	12,50	3 597,750

53.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	807,4950	12,50	10 093,688
54.	27107035047-60	Otel cornier - соединительные элементы МС и болты М12	kg	177,7788	12,50	2 222,235
55.	271070351962	Profil - лестницы	kg	132,8655	30,00	3 985,965
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,1160	15,00	76,740
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,4188	15,00	51,282
58.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,2508	20,00	5,016
59.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	8,00	160,000
60.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	5,00	25,000
61.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	588,7140	20,50	12 068,637
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,9500	15,00	1 274,250
63.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,3155	38,00	49,989
64.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,5750	30,00	1 037,250
65.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	20,9100	80,00	1 672,800
66.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,0000	0,50	618,000
67.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,3155	55,00	72,352
68.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	129,4060	15,00	1 941,090
69.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	33,2700	32,00	1 064,640
70.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,7200	110,00	2 719,200
71.	2875274000502	Cot burlan	buc	41,8200	110,00	4 600,200
72.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,9100	110,00	2 300,100
73.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,9100	110,00	2 300,100
74.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,7200	110,00	2 719,200
75.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,0400	45,00	7 786,800
76.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0696	12,00	36,835
77.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 488,3700	1,00	6 488,370
78.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 486,3760	0,10	848,638
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1428	16,00	50,285
80.	4100126202818	Apa	m3	0,9600	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				345 906,41

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1248	250,00	31,200
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,8120	250,00	703,000
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,9000	100,00	190,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,1635	50,00	1 308,175
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,8500	50,00	642,500
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8224	50,00	41,120
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,5775	50,00	328,875
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,0603	50,00	53,015
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,8395	150,00	1 775,925
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,9600	50,00	1 898,000
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,9618	50,00	98,090
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,8000	50,00	190,000
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,5775	50,00	328,875
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	8,1565	50,00	407,825
15.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	50,00	40,000
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,6480	75,00	1 023,600
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0464	250,00	511,600
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6570	200,00	531,400

		Total utilaje de construcții				10 103,20
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	Lei	456 206,91
Социальное и Медицинское Страхование	22,5 %	22 544,39
Транспорт	5 %	17 295,32
Итого		496 046,62
Накладные расходы	4 %	19 841,87
Итого		515 888,49
Сметная прибыль	4 %	20 635,54
Итого		536 524,03
НДС	20 %	107 304,80
Total deviz:		643 828,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г. Вулканешты. **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			6,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	30,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor	m2			11,700

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка стропильной системы, прогонов, стоек, и подкосов из древесины)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	30,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,00	3,30
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			22,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			122,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
5	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	30,00	13,50
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		2. Монолитный пояс и опорные подушки				
7	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			15,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	30,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	30,00	14,10
8	RpCR01Априм	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Прочистка полосы ж.б. пояса, уборка мусора, устройство насечек, обработка поверхности бетоноконтактом перед укладкой бетона на пояс)	m2			14,348
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	30,00	4,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	0,00	0,00
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	0,00	0,00
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	16,00	0,05
	26521021006961	Betonocontact	kg	0,4000	21,00	8,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2			58,644

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	30,00	30,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	72,00	9,36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 400,00	3,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 400,00	3,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 12 мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			13,803
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	30,00	0,99
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
11	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 6 мм включительно, для монолитного пояса и опорных подушек балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			14,462
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	30,00	1,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
12	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А1, диаметром 12 мм-анкера длиной 450мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			13,803
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	30,00	0,99
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
13	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса В15)	m3			1 294,386
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	30,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 165,00	1 241,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	16,00	2,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	50,00	10,00
		3. Кровля				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-мауэрлатов, стойки сечением 120*120 мм)	m3			4 799,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	607,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,00	67,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 400,00	34,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 400,00	3 162,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 400,00	408,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,50	69,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил подкосов с антисептированием)	m3			5 373,370
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,00	650,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,00	72,30
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 400,00	544,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 400,00	204,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 400,00	2 822,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,50	54,75
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,00	30,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,50	779,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-кобылки, затяжки, связи сечением 40*120, 40*100мм)	m3			4 799,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	607,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	30,00	67,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 400,00	34,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 400,00	3 162,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 400,00	408,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,50	69,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка соединительных элементов и болтов на каркас кровли, не достающих по норме)	kg			28,827
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	30,00	9,00
	27107035047-60	Otel cornier - соединительные элементы МС и болты М12	kg	1,0400	12,50	13,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	50,00	0,50
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) -	m2			20,581

1	2	3	4	5	6	7
		антиконденсатная пленка				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - антикондесантная пленка	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
19	цена рыночная	Прижимная рейка сечением 50*25мм*326м	m3			3 468,000
	123	Прижимная планка м 50*25мм	m3	1,0200	3 400,00	3 468,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: реек, стропил, кобылок, затяжек, стоек и т.д.)	m3			231,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,00	25,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	24,00	160,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
21	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм включая подшивку карнизных свесов)	m2			10,650
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	30,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 400,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчет по поверхности обрешетки -(100+30)*2*2400 м.п.)=624 м2	100 m2			802,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	30,00	94,80
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	25,00	150,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	24,00	552,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	50,00	5,70
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам) - обрешетки	100 m2			462,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	30,00	131,70
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	22,00	198,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	16,00	128,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка кирпичных пазух из обожженного кирпича и растворе М50 под расшивку)	m3			2 007,335
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	30,00	134,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	30,00	27,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm- кирпич обожженный	buc	394,0000	4,05	1 595,70
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	950,00	227,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 400,00	1,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	50,00	20,00
25	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок - 0,90м3)	buc			1 100,590
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	30,00	179,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	30,00	18,99
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	8,00	32,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	5,00	5,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 400,00	204,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a	m3	0,0600	3 400,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
		III a				
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 400,00	340,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	122,00	61,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска подшивки свесов, кобылок и жалюзийных решеток слуховых окон эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) - цвет согласовать	m2			50,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,00	30,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	27,00	3,24
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	29,00	3,48
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	23,00	3,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами = 76м.п.)	m2			200,852
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocherpiца	m2	1,1500	111,00	134,03
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv (ендовые примыкания)	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla- коньковые элементы длиной 1м/1шт	buc	0,1000	62,00	6,51
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	66,00	2,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	11,20	0,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
28	CE19A	Снегодержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Снегодержатели , длина одно йштуки =2,0м, всего 50штук)	m			95,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	30,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2710403642c	Tabla- снегодержатель длина одной штуки= 2,0м, всего 50 штук	kg	1,0000	70,00	70,00
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125 мм - цвет согласно проекту)	m			278,727
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	130,00	140,59
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	46,00	9,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	110,00	22,66
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки - 12шт)	m			314,700
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Φ125mm	m	1,0500	130,00	139,23
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	110,00	28,05
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	46,00	23,46
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		4. Пожарная лестница на кровлю				
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарной лестницы из профиля 32*4мм=50,02кг, 25*3=26,8кг, полоса 40*4=43,43кг, 80*4=11,3кг и распорный болт M12 дл.0,2м=20шт)	kg			67,932
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4900	30,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	30,00	1,50
	271070351962	Profil - лестницы	kg	1,0100	30,00	30,30
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	38,00	0,38
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	42,00	0,42
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	1,65	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	150,00	13,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
32	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			1 185,962
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5000	30,00	375,00
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	15,2000	39,00	592,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6400	29,00	76,56
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	20,00	38,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6000	1,00	4,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.