

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice nationale
cu imbracaminte rutiera din
macadam amplasate teritorial on
raioanele Soroca, Floresti,
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte
rutiera din macadam amplasate teritorial on raioanele Soroca, Floresti, Soldanesti**

Valoarea de deviz 8 213 054,45 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Soroca 1.1. G 12 G11-Plopi-Horodiste- Teleseuca-Grigorauca-R14, km 32,730- km 35,400 (selectiv) 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 2000 m.l.)	100 m3	4,6800	1 082,69 0,00	5 067,00 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostamente - 2000 m.l.)	100 m3	10,8000	1 083,06 0,00	11 697,00 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,8000	1 033,10 0,00	11 157,50 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	60,0000	56,70 0,00	3 402,00 0,00

		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului)				
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	160,0000	243,65 160,14	38 983,33 25 622,69
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	120,0000	1 212,39 303,94	145 487,11 36 473,11
Total Lucrari de pregatire						215 793,94
Incluziv salariu						62 095,80
		1.1.2. Imbracamintea rutiera				
7	DA12B	Strat ddin amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu aternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate din piatra sparta de 1,422) h=18 cm	m3	2 160,00 00	376,92 32,68	814 140,72 70 593,12
8	DA21C	Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma:cu ciment, din volumul: 4%(columul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment=1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) K=1,59	100 m3	30,7200	15 203,38 62,64	467 047,88 1 924,32
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material,cu exceptia apei) Rezistenta la compresiune a amestecului cu ciment >40 kgf/cm2	m3	2 160,00 00	88,56 32,68	191 283,12 70 593,12

10	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2)	t	7,2000	8 330,00 0,00	59 976,00 0,00
Total Imbracamintea rutiera						1 532 447,72
Incluziv salariu						143 110,56
Total G 12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigoraucă-R14, km 32,730- km 35,400 (selectiv)						1 748 241,66
Incluziv salariu						205 206,36
Total Raionul Soroca						1 748 241,66
Incluziv salariu						205 206,36
		2. Raionul Floresti 2.1. G37 R14-Slobozia Cremene-Varancau-Temeleuti-G38 (km 14.800 - km 15.480) 2.1.1. Lucrari de pregatire				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 680 m.l)	100 m3	1,5900	1 083,00 0,00	1 721,97 0,00
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostamente- 680 m.l)	100 m3	4,0800	1 083,00 0,00	4 418,64 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,0800	1 033,30 0,00	4 215,88 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	27,2000	56,70 0,00	1 542,24 0,00

		catg. II (Nivelarea taluzului)				
15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	54,4000	243,65 160,14	13 254,33 8 711,71
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,8000	79,20 0,00	3 231,36 0,00
Total Lucrari de pregatire						28 384,42
Incluziv salariu						8 711,71
		2.1.2. Imbracamintea rutiera				
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA25 (SM EN 13242+A1)	100m2	40,8000	6 193,88 269,08	252 710,38 10 978,54
Total Imbracamintea rutiera						252 710,38
Incluziv salariu						10 978,54
Total G37 R14-Slobozia Cremene-Varancau-Temeleuti-G38 (km 14.800 - km 15.480)						281 094,80
Incluziv salariu						19 690,25
		2.2. G39 R14-Unchitesti-Tipordei -R19 (km. 1.000 - km 2.970)				
		2.2.1. Lucrari de pregatire				
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea santului 1970 m.l)	100 m3	4,6100	1 083,00 0,00	4 992,63 0,00
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament-1970 m.l)	100 m3	14,1800	1 083,00 0,00	15 356,94 0,00

20	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	14,1800	1 033,30 0,00	14 652,21 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului)	100m2	78,8000	56,70 0,00	4 467,96 0,00
22	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	157,6000	243,65 160,14	38 398,58 25 238,35
23	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	118,2000	1 212,39 303,94	143 304,81 35 926,02
Total Lucrari de pregatire						221 173,12
Incluziv salariu						61 164,36
		2.2.2. Imbracamintea rutiera				
24	DA12B	Strat din amestec de agregate 0-63 mm, GA 85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor), norma amestecului din agregate din piatra sparta de 1,422) h=18cm	m3	2 127,60 00	376,92 32,68	801 928,61 69 534,22
25	DA21C	Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment din volumul :4% (volumul e calculat cu coef de compactare 1,422) (Kciment=1.59) CEM II/A-LL 32,5 R (M-400) K=1,59	100 m3	30,2500	15 203,38 62,64	459 902,26 1 894,88
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	2 127,60 00	88,56 32,68	188 413,87 69 534,22

		cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara material,cu exceptia apei). Rezistenta la compresiune a amestecului cu ciment >40 kgf/cm2				
27	DI107	Amorsarea cu emulsie suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.00006 t/ m2)	t	7,0900	8 330,00 0,00	59 059,70 0,00
Total Imbracamintea rutiera						1 509 304,44
Incluziv salariu						140 963,32
Total G39 R14- Unchitesti-Tipordei -R19 (km. 1.000 - km 2.970)						1 730 477,57
Incluziv salariu						202 127,68
		2.3. G39 R14- Uchitesti-Tipordei- R19 (km.19.500 - km 20.200) 2.3.1. Lucrari de pregatire				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 700 m.l)	100 m3	1,6400	1 083,00 0,00	1 776,12 0,00
29	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostament-700 m.l)	100 m3	4,2000	1 083,00 0,00	4 548,60 0,00
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,2000	1 033,30 0,00	4 339,86 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	28,0000	56,70 0,00	1 587,60 0,00

		catg. II (Nivelarea taluzului)				
32	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	56,0000	243,65 160,14	13 644,16 8 967,94
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	42,0000	79,20 0,00	3 326,40 0,00
Total Lucrari de pregatire						29 222,74
Incluziv salariu						8 967,94
		2.3.2. Imbracamintea rutiera				
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA25 (SM EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,0000	6 208,88 269,08	260 773,04 11 301,44
Total Imbracamintea rutiera						260 773,04
Incluziv salariu						11 301,44
Total G39 R14- Uchitesti-Tipordei-R19 (km.19.500 - km 20.200)						289 995,78
Incluziv salariu						20 269,38
		2.4. G39 R14 - Unchitesti - Tipordei -R19 (km 21.300 - km. 21.950)				
		2.4.1. Lucrari de pregatire				
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 650 m.l)	100 m3	1,5200	1 083,00 0,00	1 646,16 0,00
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostamente-650 m.l)	100 m3	3,9000	1 083,00 0,00	4 223,70 0,00

37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,9000	1 033,30 0,00	4 029,87 0,00
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului)	100m2	26,0000	56,70 0,00	1 474,20 0,00
39	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	52,0000	243,65 160,14	12 669,58 8 327,37
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	39,0000	79,20 0,00	3 088,80 0,00
Total Lucrari de pregatire						27 132,31
Incluziv salariu						8 327,37
		2.4.2. Imbracamintea rutiera				
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA25 (SM EN 13242+A1) prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,0000	6 208,88 269,08	242 146,39 10 494,19
Total Imbracamintea rutiera						242 146,39
Incluziv salariu						10 494,19
Total G39 R14 - Unchitesti - Tipordei -R19 (km 21.300 - km. 21.950)						269 278,70
Incluziv salariu						18 821,56
Total Raionul Floresti						2 570 846,85
Incluziv salariu						260 908,88
		3. Raionul Soldanesti				

		3.1. R19 R9-Cunicea-Camenca (km 7.700- km 8.150)				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 450 m.l)	100 m3	1,0500	1 083,00 0,00	1 137,15 0,00
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutare pe acostament - 450 m.l.)	100 m3	3,2400	1 083,00 0,00	3 508,92 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,2400	1 033,30 0,00	3 347,90 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea taluzului)	100m2	18,0000	56,70 0,00	1 020,60 0,00
46	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	36,0000	243,65 160,14	8 771,25 5 765,10
47	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	27,0000	1 212,39 303,94	32 734,60 8 206,45
48	DA12B	Strat din amestec de agregate 0-63 mm,GA85 pentru drumuri,cu asternere mecanica (fara compactor), (norma amestecului din agregate e 1,422) h=18 cm	m3	486,0000	376,92 32,68	183 181,66 15 883,45
49	DA21C	Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma cu ciment, din volumul 4% (Kciment=1,59) K=1,59	100 m3	6,9100	15 203,37 62,64	105 055,30 432,85
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	486,0000	88,56	43 038,70

		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4% (fara materiale, cu exceptia apei)			32,68	15 883,45
51	DI107	Amorsarea cu emulsie suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0,0006 t/m2)	t	1,6200	8 330,00 0,00	13 494,60 0,00
Total R19 R9-Cunicea-Camenca (km 7.700- km 8.150)						395 290,68
Incluziv salariu						46 171,30
		3.2. R19 R9-Cunicea-Camenca (km. 8.900- km 9.150)				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 250 m.l)	100 m3	0,5900	1 083,00 0,00	638,97 0,00
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzului cu stramutare pe acostamente -250 m.l)	100 m3	1,8000	1 083,00 0,00	1 949,40 0,00
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 033,30 0,00	1 859,94 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	56,70 0,00	567,00 0,00
56	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,0000	243,65 160,14	4 872,92 3 202,84

57	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	15,0000	1 212,39 303,94	18 185,89 4 559,14
58	DA12B	Strat de amestec de agregate 0-63 mm, GA85 pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor),(norma amestecului 1.422) h=18 cm	m3	270,0000	376,92 32,68	101 767,59 8 824,14
59	DA21C	Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18 cm, cu componente pulverulente su dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma cu ciment K=1,59	100 m3	3,8400	15 203,40 62,64	58 381,04 240,54
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din amestec optimal 0-63 cu ciment 4%(Fara materiale,cu exceptia apei)	m3	270,0000	88,56 32,68	23 910,39 8 824,14
61	DI107	Amorsarea cu emulsie suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006 t/m2)	t	0,9000	8 330,00 0,00	7 497,00 0,00
Total R19 R9-Cunicea-Camenca (km. 8.900- km 9.150)						219 630,13
Incluziv salariu						25 650,79
		3.3. G40 R19-Japca-Sestaci-Soldanesti-G41 (km 27.100 - km 28.000)				
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Saparea santului 900 m.l.)	100 m3	2,1100	1 083,00 0,00	2 285,13 0,00
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	6,4800	1 083,00 0,00	7 017,84 0,00

		in teren catg. II (Taierea taluzului su stramutare pe acostamente - 900 m.l)				
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,4800	1 033,30 0,00	6 695,80 0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,0000	56,70 0,00	2 041,20 0,00
66	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	72,0000	243,65 160,14	17 542,50 11 530,21
67	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	54,0000	1 212,39 303,94	65 469,20 16 412,90
68	DA12B	Strat de amestec de agregate 0-63 mm, GA85 (SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica (fara compactor),(norma amestecului de agregate din piatra sparna 1,422) h=18 cm	m3	972,0000	376,92 32,68	366 363,32 31 766,90
69	DA21C	Tratarea stratului de agregate in amestecuri optimale h-18cm cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea cu reciclator suspendat,cu 1 parcurs pe o urma,cu ciment:4% (Kciment=1,59) K=1,59	100 m3	13,8200	15 203,38 62,64	210 110,75 865,69
70	DI107	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de imbracaminte rutiera (0.0006)	t	3,2400	8 330,00 0,00	26 989,20 0,00
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Compactarea stratului din	m3	972,0000	88,56 32,68	86 077,40 31 766,90

		amestec optimal 0-63 cu cimenemt) (fara materiale , cu exceptia apei)				
Total G40 R19-Japca- Sestaci-Soldanesti-G41 (km 27.100 - km 28.000)						790 592,34
Incluziv salariu						92 342,61
Total Raionul Soldanesti						1 405 513,16
Incluziv salariu						164 164,71

Прямые затраты	Lei.	5 724 601,67
Asigurari sociale	24,00 %	151 267,19
Total	100,00 +	5 875 868,85
Regia	12,00 %	705 104,26
Total	100,00 +	6 580 973,12
Benefic	4,00 %	263 238,92
Total	100,00 +	6 844 212,04
TVA	20,00 %	1 368 842,41

Total deviz: **8 213 054,4**
Incluziv salariu **5**
630 279,94

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)