

**Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional  
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
s. Lozova, str. Tineretului**

**Valoarea de deviz 1 289 994,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	283,500	57,66	16 346,610
2.	7129020012800	Pavator	h-om	43,200	57,66	2 490,912
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,700	57,66	7 420,842
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,836	57,66	2 931,204
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,600	57,66	16 813,656
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,400	57,66	11 036,124
		<b>Total manopera</b>				<b>57 039,35</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	138,060	1 080,65	149 194,539
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	109,980	1 320,83	145 264,883
3.	1212121212121	Apa	m3	58,881	22,50	1 324,816
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	457,200	294,20	134 508,240
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	51,060	292,15	14 917,179
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,020	0,00	0,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,459	280,00	3 488,492
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,220	3 500,00	7 770,000
9.	23203226000401	Bitum	t	1,133	9 200,00	10 423,600
10.	2663102100000	Beton	m3	61,200	1 275,00	78 030,000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	133,673	1 275,00	170 433,585
12.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,087	0,00	0,000
13.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	75,402	25,00	1 885,055
14.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,908	16,50	14,990
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,590	16,50	521,235
16.	4100126202818	Apa	m3	4,440	22,50	99,900
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>717 876,51</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,648	174,13	3 247,176
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,324	180,00	1 678,320
3.	2922140007000	Macara	h-ut	26,450	230,00	6 083,592

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,330	323,27	106,679
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	83,900	420,00	35 238,000
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	590,940	8,60	5 082,084
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,923	315,00	4 385,745
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,923	315,00	4 385,745
9.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	78,480	315,00	24 721,200
10.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	17,010	85,60	1 456,056
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,923	750,00	10 442,250
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,706	200,00	1 141,200
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>97 968,05</b>

Cheltuieli directe	lei	872 883,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 833,85
Total	100,00 +	12 833,85
Cheltuieli de regie	14,50 %	128 429,08
Total	100,00 +	1 014 146,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	60 848,81
Total	100,00 +	1 074 995,65
TVA	20,00 %	214 999,13

**Total deviz:**

**1 289 994,78**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional din  
raionul Straseni in anul 2019**
**Investitor Consiliul raional Straseni**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. s. Lozova, str. Tineretului</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,200
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoiroire	m3			483,403
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	294,20	373,634
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	22,50	1,125
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	315,00	68,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,981
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,348
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 080,65	127,517
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,50	0,264
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	315,00	2,079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	315,00	2,079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,536
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,158
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,50	0,181
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,669
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,669
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 682,795
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 275,00	1 352,648
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	280,00	27,686
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	22,50	7,300
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,50	0,119
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	25,00	14,961
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	8,60	40,334
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	85,60	11,556
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,200
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			498,175 ----- 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	420,00	399,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			506,240 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	292,15	335,973
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	174,13	73,135
9	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 715,329 ----- 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 275,00	1 300,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,393

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № s. Lozova, str. Tineretului

Valoarea de deviz 1 289 994,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. s. Lozova, str. Tineretului</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	18,000	1 516,200 0,000	27 291,600 0,000
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	360,000	483,403 21,334	174 025,152 7 680,312
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	9 572,981 0,000	10 530,279 0,000
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	140,348 3,460	164 207,511 4 047,732
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	134,536 2,883	157 407,728 3 373,110
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	126,000	1 682,795 221,991	212 032,144 27 970,866
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m	4,000	498,175 99,175	1 992,701 396,701

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,400	506,240 57,083	22 477,078 2 534,503
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	60,000	1 715,329 183,935	102 919,716 11 036,124
		<b>Total s. Lozova, str. Tineretului Inclusiv salariu</b>				<b>872 883,909 57 039,348</b>

		Cheltuieli directe	lei	872 883,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 833,85
		Total	100,00 +	12 833,85
		Cheltuieli de regie	14,50 %	128 429,08
		Total	100,00 +	1 014 146,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %	60 848,81
		Total	100,00 +	1 074 995,65
		TVA	20,00 %	214 999,13
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 289 994,78 57 039,35</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)