

**Lucraride reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 2 038 402,92 lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida blocuri de calcar sau BCA	m2	178,000	39,97 39,05	7 113,88 6 950,12
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,200	14,76 14,76	977,31 977,31
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,000	7,47 6,51	3 674,06 3 201,74
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	9,23 9,23	46,13 46,13
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	492,000	9,11 7,99	4 480,44 3 929,40
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	670,000	9,11 7,99	6 101,42 5 351,02
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	83,000	9,11 7,99	755,85 662,89
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-la pereu	m3	9,200	151,14 124,56	1 390,47 1 145,93

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,000	32,83 32,83	4 596,73 4 596,73
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	140,000	12,72 0,00	1 780,80 0,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				30 917,09 26 861,27
		1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur ,Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	906,30 180,14	389,71 77,46
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	1 101,38 227,65	1 447,21 299,13
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,870	19,40 2,13	424,20 46,50
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	8,200	135,54 50,29	1 111,39 412,35
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,066	27 334,55 5 101,67	1 804,08 336,71
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,500	759,95 115,07	6 459,58 978,06
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,000	16,54 2,15	1 571,44 204,66

1	2	3	4	5	6	7
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,400	71,53 50,29	4 535,14 3 188,13
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	4,14 0,89	262,27 56,26
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	50,25 36,09	3 186,09 2 287,95
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	63,400	17,42 5,92	1 104,55 375,07
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,400	25,32 21,28	1 605,57 1 349,28
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,400	4,14 0,89	262,27 56,26
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	63,400	30,37 16,27	1 925,27 1 031,45
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,800	59,45 45,26	998,77 760,32
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,800	17,42 5,92	292,69 99,39
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,800	25,32 21,28	425,45 357,53
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,800	4,14	69,50

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,89	14,91
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	16,800	30,37 16,27	510,17 273,32
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	0,840	307,98 29,30	258,70 24,61
31	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,800	98,45 23,66	1 653,98 397,55
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	15,80 1,41	394,94 35,26
33	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	16,800	48,18 17,75	809,37 298,16
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,800	186,06 32,54	3 125,83 546,63
		Total Tambur ,Dezbracator Inclusiv salariu				34 628,17 13 506,95
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,430	906,30 180,14	389,71 77,46
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,136	1 101,24 227,65	1 251,01 258,61
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	19,130	19,40 2,13	371,03 40,66

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,100	135,69 50,29	963,38 357,03
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	27 336,58 5 101,56	5 439,98 1 015,21
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,440	760,83 115,06	1 095,59 165,68
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,54 2,15	2 034,61 264,98
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	71,53 50,29	5 865,62 4 123,45
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,14 0,89	339,23 72,77
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000	50,25 36,09	4 120,79 2 959,18
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,000	17,42 5,92	1 428,61 485,11
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,000	25,32 21,28	2 076,63 1 745,13
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	4,14 0,89	339,23 72,77
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	82,000	30,37	2 490,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti			16,27	1 334,06
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,940	59,45 45,26	2 969,00 2 260,15
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	49,940	17,42 5,92	870,06 295,45
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,940	25,32 21,28	1 264,71 1 062,82
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,940	4,14 0,89	206,59 44,31
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,940	30,37 16,27	1 516,52 812,47
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la-pardoseli	m3	2,500	307,96 29,28	769,91 73,21
55	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,940	98,45 23,66	4 916,59 1 181,78
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,000	15,80 1,41	1 421,77 126,92
57	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,940	48,17 17,75	2 405,69 886,34
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	49,940	192,80 38,45	9 628,26 1 920,39

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				54 174,62 21 635,94
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,900	758,30 115,07	682,47 103,56
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,000	16,54 2,15	2 067,69 269,29
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,600	71,53 50,29	5 908,54 4 153,62
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	4,14 0,89	341,70 73,30
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,600	50,25 36,09	4 150,95 2 980,84
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	82,600	17,42 5,92	1 439,06 488,66
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,600	25,32 21,28	2 091,82 1 757,89
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	4,14 0,89	341,70 73,30
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	82,600	30,37 16,27	2 508,31 1 343,82

1	2	3	4	5	6	7
		manual -la pereti				
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	47,490	59,45 45,26	2 823,36 2 149,28
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	47,490	17,42 5,92	827,35 280,95
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,490	25,32 21,28	1 202,64 1 010,67
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,490	4,14 0,89	196,46 42,15
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	47,490	30,37 16,27	1 442,15 772,63
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,370	307,91 29,28	729,74 69,39
74	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,490	98,45 23,66	4 675,42 1 123,81
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	15,80 1,41	1 342,78 119,87
76	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,490	48,17 17,75	2 287,82 842,86
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	47,490	192,80 38,45	9 155,93 1 826,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
		Total Dormitor Inclusiv salariu				44 215,89 19 482,04
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,000	16,54 2,15	1 356,40 176,65
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,000	71,53 50,29	3 862,73 2 715,45
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,14 0,89	119,96 25,73
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,000	50,25 36,09	1 457,35 1 046,54
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	29,000	17,42 5,92	505,24 171,56
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,000	25,32 21,28	734,42 617,18
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	4,14 0,89	119,96 25,73
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	29,000	30,37 16,27	880,64 471,80
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	25,400	222,38 72,47	5 648,50 1 840,77

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900	59,45 45,26	648,03 493,31
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	10,900	17,42 5,92	189,89 64,48
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,900	25,32 21,28	276,03 231,97
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,900	4,14 0,89	45,09 9,67
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	10,900	30,37 16,27	331,01 177,33
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,545	308,09 29,30	167,91 15,97
93	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,900	98,46 23,66	1 073,21 257,93
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	15,80 1,41	315,95 28,21
95	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,900	48,18 17,75	525,12 193,46
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	10,900	220,77 73,95	2 406,35 806,06

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				20 663,79 9 369,80
		1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei				
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,54 2,15	413,54 53,86
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	71,53 50,29	1 151,68 809,60
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	4,14 0,89	34,34 7,37
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300	50,25 36,09	417,10 299,53
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,300	17,42 5,92	144,59 49,10
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,300	25,32 21,28	210,18 176,64
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	4,14 0,89	34,34 7,37
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	8,300	30,37 16,27	252,05 135,03
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	7,800	222,38 72,47	1 734,56 565,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	59,45 45,26	190,25 144,82
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	3,200	17,42 5,92	55,75 18,93
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,200	25,32 21,28	81,04 68,11
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,200	4,14 0,89	13,24 2,84
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,200	30,37 16,27	97,17 52,06
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,160	307,88 29,19	49,26 4,67
112	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,200	98,46 23,67	315,06 75,73
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	15,80 1,41	94,79 8,46
114	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,200	48,15 17,75	154,08 56,79
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	3,200	220,77 73,95	706,45 236,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 149,47 2 772,82
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1 Inclusiv salariu				159 831,94 66 767,55
		1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2 1.3.1. Tambur ,Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,610	906,23 180,05	552,80 109,83
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,620	1 101,16 227,65	1 783,88 368,79
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,100	19,39 2,12	525,59 57,58
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	10,100	135,75 50,29	1 371,08 507,89
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	27 341,53 5 101,53	3 390,35 632,59
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,600	760,17 115,07	5 777,28 874,50
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	79,020	71,53	5 652,52

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			50,29	3 973,60
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	4,14 0,89	326,91 70,13
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,020	50,25 36,09	3 971,03 2 851,63
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	79,020	17,42 5,92	1 376,69 467,48
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,020	25,32 21,28	2 001,15 1 681,70
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	4,14 0,89	326,91 70,13
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	79,020	30,37 16,27	2 399,60 1 285,58
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,800	59,45 45,26	1 593,29 1 212,90
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	26,800	17,42 5,92	466,91 158,55
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	25,32 21,28	678,70 570,35
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	4,14 0,89	110,87 23,78

1	2	3	4	5	6	7
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	26,800	30,37 16,27	813,84 436,01
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	1,340	307,97 29,29	412,68 39,25
136	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,800	98,45 23,66	2 638,50 634,19
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,000	15,80 1,41	742,48 66,28
138	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,800	48,18 17,75	1 291,11 475,65
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,800	186,06 32,54	4 986,37 872,01
		Total Tambur ,Dezbracator Inclusiv salariu				45 175,52 17 698,92
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,420	906,26 180,07	380,63 75,63
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,120	1 101,28 227,64	1 233,43 254,96
142	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,700	19,39 2,12	362,67 39,73

1	2	3	4	5	6	7
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,000	135,90 50,29	951,28 352,01
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,200	27 336,45 5 101,65	5 467,29 1 020,33
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,200	71,53 50,29	5 593,81 3 932,37
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	4,14 0,89	323,51 69,39
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	50,25 36,09	3 929,84 2 822,05
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	78,200	17,42 5,92	1 362,39 462,63
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,200	25,32 21,28	1 980,38 1 664,26
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	4,14 0,89	323,51 69,39
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	78,200	30,37 16,27	2 374,70 1 272,24
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	59,610	59,45	3 543,88

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			45,26	2 697,78
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	59,610	17,42 5,92	1 038,52 352,65
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,610	25,33 21,28	1 509,64 1 268,64
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,610	4,14 0,89	246,58 52,89
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,610	30,37 16,27	1 810,16 969,78
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris lapardoseli	m3	2,980	307,97 29,28	917,74 87,26
159	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,610	98,45 23,66	5 868,86 1 410,58
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,000	15,80 1,41	1 642,92 146,66
161	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,610	48,17 17,75	2 871,65 1 057,96
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,610	192,80 38,45	11 492,59 2 292,21
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				57 210,96 22 629,92

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	16,54 2,15	2 034,61 264,98
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,000	71,53 50,29	5 794,09 4 073,16
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,14 0,89	335,08 71,88
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	50,25 36,09	4 070,55 2 923,10
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,000	17,42 5,92	1 411,18 479,20
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,000	25,32 21,28	2 051,29 1 723,84
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	4,14 0,89	335,08 71,88
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	81,000	30,37 16,27	2 459,73 1 317,79
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	48,430	59,45 45,26	2 879,23 2 191,82
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	48,430	17,42 5,92	843,74 286,51
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,430	25,32	1 226,48

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			21,28	1 030,71
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,430	4,14 0,89	200,34 42,98
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	48,430	30,37 16,27	1 470,68 787,92
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,420	307,96 29,29	745,26 70,87
177	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	48,430	98,45 23,66	4 768,09 1 146,05
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	15,80 1,41	1 342,78 119,87
179	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,430	48,17 17,75	2 333,01 859,53
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,430	192,80 38,45	9 337,18 1 862,30
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 638,40 19 324,39
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,000	16,54 2,15	1 124,83 146,50
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	71,53 50,29	3 218,94 2 262,87

1	2	3	4	5	6	7
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	4,14 0,89	103,41 22,18
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	50,25 36,09	1 256,34 902,19
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	25,000	17,42 5,92	435,54 147,90
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,000	25,32 21,28	633,11 532,05
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	4,14 0,89	103,41 22,18
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	25,000	30,37 16,27	759,18 406,73
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,000	222,38 72,47	4 447,64 1 449,42
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,800	59,45 45,26	642,07 488,78
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	10,800	17,42 5,92	188,15 63,89

1	2	3	4	5	6	7
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,800	25,32 21,28	273,51 229,85
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,800	4,14 0,89	44,67 9,58
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual latavan	m2	10,800	30,37 16,27	327,98 175,71
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,545	308,09 29,30	167,91 15,97
196	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,800	98,45 23,66	1 063,27 255,57
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	15,80 1,41	315,95 28,21
198	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,800	48,18 17,75	520,34 191,68
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,800	220,77 73,95	2 384,27 798,66
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				18 010,52 8 149,92
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,000	16,54 2,15	396,99 51,70
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,850	71,53 50,29	1 133,69 797,03

1	2	3	4	5	6	7
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	4,14 0,89	33,92 7,28
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200	50,25 36,09	412,09 295,92
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,200	17,42 5,92	142,85 48,51
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,200	25,32 21,28	207,66 174,52
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	4,14 0,89	33,92 7,28
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	8,200	30,37 16,27	249,01 133,41
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	7,650	222,39 72,47	1 701,30 554,42
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,040	59,45 45,26	180,72 137,58
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	3,040	17,42 5,91	52,96 17,98

1	2	3	4	5	6	7
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,040	25,32 21,28	76,98 64,69
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,040	4,13 0,88	12,57 2,69
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,040	30,37 16,27	92,32 49,46
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,150	307,20 29,20	46,08 4,38
215	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,040	98,45 23,66	299,28 71,94
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	15,80 1,41	94,79 8,46
217	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,040	48,18 17,75	146,48 53,95
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,040	220,76 73,95	671,11 224,81
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				5 984,72 2 706,01
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2 Inclusiv salariu				170 020,12 70 509,16
		1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3 1.4.1. Tambur ,Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,900	906,03 180,07	815,43 162,06

1	2	3	4	5	6	7
		beton clasa C 3.5				
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,400	1 101,24 227,65	2 642,98 546,36
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,000	19,39 2,12	775,79 84,99
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	15,000	135,90 50,29	2 038,44 754,29
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	27 338,38 5 101,65	7 107,98 1 326,43
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,400	760,20 115,07	5 625,51 851,49
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,000	16,54 2,15	2 481,23 323,15
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	71,53 50,29	7 246,19 5 093,98
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	4,14 0,89	419,06 89,89
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	50,25 36,09	5 090,69 3 655,67
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	101,300	17,42 5,92	1 764,84 599,29

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti				
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,300	25,32 21,28	2 565,37 2 155,87
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	4,14 0,89	419,06 89,89
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	101,300	30,37 16,27	3 076,19 1 648,05
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	35,800	59,45 45,26	2 128,34 1 620,21
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	35,800	17,42 5,92	623,71 211,79
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,800	25,32 21,28	906,63 761,90
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,800	4,14 0,89	148,10 31,77
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	35,800	30,37 16,27	1 087,15 582,43
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pardoseli	m3	1,790	307,91 29,28	551,15 52,42
239	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi	m2	35,800	98,45 23,66	3 524,57 847,17

1	2	3	4	5	6	7
		(refaceri totale)				
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,000	15,80 1,41	995,25 88,85
241	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,800	48,17 17,75	1 724,66 635,38
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,800	186,06 32,54	6 661,06 1 164,86
		Total Tambur ,Dezbracator Inclusiv salariu				60 419,38 23 378,19
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,460	906,17 180,07	416,84 82,83
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,230	1 101,07 227,64	1 354,32 280,00
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,400	19,39 2,12	395,64 43,33
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile	m2	7,700	135,51 50,29	1 043,44 387,20
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,200	27 336,45 5 101,65	5 467,29 1 020,33
248	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in	m3	0,940	758,26 115,04	712,76 108,14

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)				
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,000	16,54 2,15	2 894,77 377,01
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,200	71,53 50,29	8 383,56 5 893,52
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	4,14 0,89	484,84 104,00
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,200	50,25 36,09	5 889,73 4 229,47
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,200	17,42 5,92	2 041,86 693,36
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,200	25,32 21,28	2 968,04 2 494,25
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	4,14 0,89	484,84 104,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	117,200	30,37 16,27	3 559,01 1 906,73
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,830	59,45 45,26	4 805,46 3 658,16
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,830	17,42 5,92	1 408,20 478,19

1	2	3	4	5	6	7
		(tavan)				
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,830	25,32 21,28	2 046,98 1 720,21
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,830	4,14 0,89	334,38 71,73
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,830	30,37 16,27	2 454,59 1 315,04
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la-pardoseli	m3	4,000	307,96 29,29	1 231,86 117,14
263	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,830	98,45 23,66	7 957,93 1 912,76
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,000	15,80 1,41	2 211,64 197,43
265	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,830	48,17 17,75	3 893,85 1 434,57
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,830	192,80 38,45	15 583,80 3 108,21
		Total Sala de grupa Inclusiv salariu				78 025,63 31 737,61
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	16,54 2,15	1 984,98 258,52
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3	m2	82,300	71,53 50,29	5 887,07 4 138,54

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	4,14 0,89	340,47 73,03
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,300	50,25 36,09	4 135,88 2 970,01
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	82,300	17,42 5,92	1 433,84 486,89
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,300	25,32 21,28	2 084,21 1 751,51
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	4,14 0,89	340,47 73,03
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	82,300	30,37 16,27	2 499,22 1 338,94
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	47,520	59,45 45,26	2 825,15 2 150,64
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	47,520	17,42 5,92	827,89 281,13
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,520	25,32 21,28	1 203,44 1 011,32
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,520	4,14 0,89	196,60 42,18
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	47,520	30,37	1 443,04

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan			16,27	773,10
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	2,370	307,91 29,28	729,74 69,39
281	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,520	98,45 23,66	4 678,43 1 124,52
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	83,000	15,80 1,41	1 311,19 117,05
283	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,520	48,17 17,75	2 289,19 843,38
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,520	192,80 38,45	9 161,79 1 827,34
		Total Dormitor Inclusiv salariu				43 372,60 19 330,52
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,54 2,15	1 240,61 161,57
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	71,53 50,29	3 648,13 2 564,58
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	4,14 0,89	118,31 25,38
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	28,600	50,25 36,09	1 437,25 1 032,11

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-la pereti	m2	28,600	17,42 5,92	498,28 169,20
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,600	25,33 21,28	724,31 608,67
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	4,14 0,89	118,31 25,38
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	28,600	30,37 16,27	868,49 465,29
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,100	222,38 72,47	4 914,64 1 601,61
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	59,45 45,26	755,03 574,77
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	12,700	17,42 5,92	221,26 75,13
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,700	25,33 21,28	321,63 270,28
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	4,14 0,89	52,54 11,27

1	2	3	4	5	6	7
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual latavan	m2	12,700	30,37 16,27	385,65 206,62
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	307,97 29,28	184,78 17,57
300	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,700	98,46 23,66	1 250,42 300,53
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	15,80 1,41	394,94 35,26
302	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,700	48,17 17,75	611,73 225,40
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	220,77 73,95	2 803,72 939,17
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				20 550,03 9 309,79
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	16,54 2,15	413,54 53,86
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,400	71,53 50,29	1 244,67 874,98
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,14 0,89	37,23 7,99
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	9,000	50,25 36,09	452,28 324,79

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	17,42 5,92	156,80 53,24
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000	25,33 21,28	227,93 191,54
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,14 0,89	37,23 7,99
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	9,000	30,37 16,27	273,30 146,42
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,400	222,38 72,47	1 868,00 608,75
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	59,45 45,26	214,02 162,93
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	3,600	17,42 5,92	62,72 21,30
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	25,33 21,28	91,19 76,62
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	4,14 0,89	14,89 3,19

1	2	3	4	5	6	7
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,600	30,37 16,27	109,32 58,57
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,180	308,00 29,28	55,44 5,27
319	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,600	98,45 23,66	354,43 85,19
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,300	15,80 1,41	99,53 8,89
321	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,600	48,17 17,75	173,40 63,90
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,600	220,77 73,95	794,76 266,22
		Total Zona pentru distribuirea hranei Inclusiv salariu				6 680,68 3 021,64
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	16,54 2,15	1 240,61 161,57
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,800	71,53 50,29	3 562,30 2 504,25
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	4,14 0,89	206,02 44,19
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	49,800	50,25 36,09	2 502,63 1 797,16

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,800	17,42 5,92	867,62 294,62
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,800	25,32 21,28	1 261,18 1 059,85
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	4,14 0,89	206,02 44,19
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -la pereti	m2	49,800	30,37 16,27	1 512,29 810,20
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,490	59,45 45,26	1 039,82 791,56
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	17,490	17,42 5,92	304,69 103,47
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,490	25,32 21,28	442,90 372,21
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,490	4,14 0,89	72,36 15,53
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	17,490	30,37 16,27	531,13 284,56
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,870	307,82 29,28	267,80 25,47
337	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de	m2	17,490	98,45 23,66	1 721,84 413,86

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	30,000	15,80 1,41	473,93 42,31
339	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,490	48,18 17,75	842,63 310,41
340	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,490	192,79 38,45	3 371,98 672,53
		Total Incapere auxiliara Inclusiv salariu				20 427,75 9 747,94
		Total Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3 Inclusiv salariu				229 476,07 96 525,69
		1.5. Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,000	1 116,77 214,88	5 583,84 1 074,38
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm	kg	63,000	17,13 1,75	1 078,93 110,31
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	197,500	18,15 1,75	3 584,78 345,79
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, 125 buc ,L=0.8	kg	39,500	18,15 1,75	716,93 69,14
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,000	18,61 1,18	3 274,63 207,83

1	2	3	4	5	6	7
346	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 22 mm inclusiv	kg	137,100	19,63 1,18	2 691,39 161,90
347	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	78,000	55,25 28,10	4 309,19 2 191,88
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	0,150	18 577,73 2 165,93	2 786,66 324,89
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	0,192	14 498,44 2 166,04	2 783,70 415,88
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,000	44,37 44,37	7 986,60 7 986,60
		Total Consolidarea golurilor de usa și fereastră și a fisurilor Inclusiv salariu				34 796,65 12 888,60
		1.6. Schimbarea usilor și ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp	m ²	3,420	1 287,65 16,56	4 403,76 56,65
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,000	136,80 13,77	683,99 68,84
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,000	136,02 15,40	680,08 76,98
354	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la	m ²	14,400	1 563,95 23,96	22 520,91 345,02

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-prerte despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	13,000	888,19 23,66	11 546,50 307,63
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	21,000	1 288,89 69,62	27 066,78 1 462,01
		Total Schimbarea usilor si ferestrelor Inclusiv salariu				66 902,02 2 317,13
		1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,360	212,11 0,00	76,36 0,00
358	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,400	85,13 85,13	459,68 459,68
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,200	192,29 18,04	1 384,52 129,92
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	9,17 9,17	201,74 201,74

1	2	3	4	5	6	7
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,000	24,18 22,18	532,07 488,07
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,000	90,58 40,94	1 358,67 614,08
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,000	85,78 85,78	17 156,40 17 156,40
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,000	40,38 10,35	1 049,77 269,18
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,000	39,76 9,76	4 771,03 1 171,37
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	20,16 7,39	1 007,75 369,75
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,000	26,06 6,51	859,90 214,75
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	38,03 7,39	114,10 22,18
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	60,43 9,47	3 927,83 615,26
370	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	21,000	28,53	599,19

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			8,28	173,93
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000	41,10 10,65	657,58 170,38
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	3,000	92,95 56,20	278,86 168,61
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	775,03 68,03	775,03 68,03
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,000	680,99 54,72	8 171,86 656,68
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	638,88 45,85	1 916,63 137,55
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	448,81 48,81	6 732,11 732,11
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 373,51 124,24	12 361,61 1 118,12
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	1 732,59 54,72	5 197,78 164,17
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu	buc	3,000	169,77	509,31

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"			10,65	31,95
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,000	63,14 47,28	1 010,22 756,50
		Total Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire Inklusiv salariu				71 110,00 25 890,41
		1.8. Lucrari cde reparatie exterioare 1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)	m2	730,000	21,54 21,30	15 722,44 15 547,24
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,000	5,68 5,32	4 149,62 3 886,82
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (С РАСТВОРОМ ОГНЕБИОЗАЩИТА)-se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului	m3	0,870	6 377,77 1 321,39	5 548,66 1 149,61
384	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68m3 la constructii obisnuite)	m2	672,100	47,51 8,73	31 932,86 5 864,80
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7m Sipci 100x32 mm	m2	87,900	85,96 62,62	7 555,92 5 504,27
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	9,440	258,81 25,14	2 443,14 237,35
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,600	2 572,38 307,63	19 550,10 2 338,00
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	672,100	13,51	9 079,40

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			7,40	4 970,18
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	206,44 34,02	156 897,82 25 852,92
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul -la stresina	m2	87,900	56,41 29,58	4 958,44 2 600,08
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,000	136,02 15,40	14 689,81 1 662,85
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150mm	m	130,000	140,79 8,87	18 302,44 1 153,62
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm	m	110,000	111,64 10,35	12 280,95 1 138,83
		Total Acoperis Inclusiv salariu				303 111,60 71 906,57
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	12,74 3,55	8 282,53 2 307,24
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,000	16,54 2,15	14 225,71 1 852,72
396	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,000	71,53 50,29	41 417,03 29 115,60
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,000	24,31 19,52	8 607,12 6 911,07
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	650,000	12,74	8 282,53

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			3,55	2 307,24
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,000	87,30 36,09	50 546,47 20 894,72
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si privazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,000	68,23 20,11	4 844,64 1 428,12
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	40,70 22,18	24 420,00 13 311,00
		Total Fatade Inclusiv salariu				160 626,03 78 127,71
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	83,000	12,74 3,55	1 057,62 294,62
403	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu	m2	83,000	71,53 50,29	5 937,16 4 173,74
404	CI22B	Placaj din piatra artificiala (la soclu) fixate de adeziv dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,000	192,95 48,81	16 400,88 4 148,60
		Total Soclu Inclusiv salariu				23 395,66 8 616,96
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	14,000	91,70 91,70	1 283,77 1 283,77
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri	m2	20,000	60,47 35,50	1 209,32 709,92
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,660	307,96 29,28	511,21 48,60
408	CC03C	Montare plase sudate la praguri	kg	50,000	15,97 1,17	798,54 58,29

1	2	3	4	5	6	7
409	CA02C	Beton simplu turnat la praguri preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,350	1 240,05 176,00	20 274,78 2 877,62
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv,	m2	45,000	400,66 192,27	18 029,88 8 652,15
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	130,000	26,31 11,83	3 419,88 1 537,61
		Total Praguri Inclusiv salariu				45 527,38 15 167,96
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	19,300	91,70 91,70	1 769,77 1 769,77
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,420	307,96 29,29	1 977,12 188,01
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,500	176,32 30,88	22 656,84 3 968,27
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,000	71,58 8,87	7 945,39 985,02
		Total Pereu Inclusiv salariu				34 349,12 6 911,07
		Total Lucrari cde reparatie exterioare Inclusiv salariu				567 009,79 180 730,27
		1.9. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau	m2	341,500	20,41 20,41	6 970,08 6 970,08

1	2	3	4	5	6	7
		mortare asfaltice				
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu	m3	63,200	22,78 22,78	1 439,48 1 439,48
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,000	307,96 29,28	6 467,25 614,97
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,500	176,32 30,88	74 318,62 13 016,56
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,000	71,58 8,87	27 844,61 3 451,98
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				117 040,04 25 493,07
		1.10. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,000	5,92 5,92	2 336,82 2 336,82
		Total Retele electrice interioare Inklusiv salariu				2 336,82 2 336,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 449 440,54
		<i>Asigurarae sociala si medicala</i>	22,50 %			114 821,99
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			18 203,46
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			1 582 465,99
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			31 649,32
		<i>Total</i>	100,00 +			1 614 115,31
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			32 282,31
		<i>Total</i>	100,00 +			1 646 397,62
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 646 397,62 650 397,70
		2. Lucrari de montare -Retele electrice interioare				
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant,	m	395,000	23,29	9 201,37

1	2	3	4	5	6	7
		usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-grofa			19,82	7 828,35
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolar - cutie pentru intreruptoarele automate	buc	3,000	623,58 57,98	1 870,73 173,93
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, BA47-29/3/C16A-9 buc., BA47-29/3/c25A-3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc	12,000	90,75 24,55	1 089,02 294,62
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	395,000	13,95 4,14	5 509,73 1 635,77
426	590-4002	Cablu VVGng-3x1.5	m	225,000	8,00 0,00	1 800,00 0,00
427	590-406	Cablu VVGng-3x2.5	m	100,000	12,50 0,00	1 250,00 0,00
428	590-408	Cablu VVGng-3x5	m	70,000	32,00 0,00	2 240,00 0,00
429	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,000	330,56 44,96	15 536,40 2 113,20
430	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc	9,000	325,53 39,93	2 929,80 359,40
431	507-0109	Lampa LB -18	buc	188,000	10,00 0,00	1 880,00 0,00
432	507-0107	Lampa LB -18 B215-235-60	buc	9,000	25,00 0,00	225,00 0,00
433	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,000	47,42 13,02	711,37 195,23

1	2	3	4	5	6	7
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	48,63 11,83	729,40 177,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 972,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 875,05
		<i>Transportarea materialilor</i>	2,00 %			643,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			45 616,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	22,00 %			2 811,16
		<i>Total</i>	100,00 +			48 427,88
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			968,55
		<i>Total</i>	100,00 +			49 396,43
		Total Lucrari de montare -Rețele electrice interioare Inclusiv salariu				52 271,48 18 775,97

		Cheltuieli directe	lei			1 698 669,10
		Total capitole	100,00 +			1 698 669,10
		TVA	20,00 %			339 733,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 038 402,92 669 173,67

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Salcuta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)