

Obiectivul: Lucrari de reparatii la Gradinita din com.Tohatin**Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 01**

Obiectul: Casa scarii				
Devizul: Lucrari de desfaceri si demontari				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, inclusiv cele de hidrant).	m2	2,93
1.1.2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12cm grosime.	m2	0,40
1.1.3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (pereti, treptele scarii).	m2	148,00
1.1.4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton existente.	m	22,30
1.1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie.	m2	20,10
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (partial).	m2	24,00
1.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane (partea inferioara a scarii).	m2	14,00
1.1.8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	20,10
1.1.9	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice.	kg	94,00
1.1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor).	m2	1,20
1.1.11	TrB05B1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m.	t	2,00
1.1.12	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	2,00
1.1.13	Tsl50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	2,00

Obiectul: Casa scarii				
Devizul: Lucrari de reparatii generale				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,95
1.2.2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	27,10
1.2.3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	2,00
1.2.4	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp (usi de hidrant-2buc.).	m2	0,93
1.2.5	RpCP35A	Inlocuirea pervazurilor la ferestre, din mase plastice (b=150mm).	m	2,70
1.2.6	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti, de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	24,00
1.2.7	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	19,80
1.2.8	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton cu executarea carcasi metalice simple, cu înălțimea pînă la 4 m (tavan suspendat la parter / partea superioara a golurilor la intrare in grupe).	m2	8,50
1.2.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat (suprafata treptelor / contratreptelor scarii existente).	m2	12,40
1.2.10	RpCE25A	Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor, cu ochiuri de 50x50 mm	m2	11,80
1.2.11	RpCK13B	Reconstructia treptelor scarii existente, din beton cu adaos de aditiv plastifiant, grosime medie 8 cm grosime (inaltarea fiecarei trepte).	m2	11,80
1.2.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat a peretilor si tavanelor.	m2	130,70
1.2.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (partea inferioara a scarii)	m2	14,00
1.2.14	CI06C	Placaj din placi ceramice tip clincher, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv special (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	116,70
1.2.15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	30,80
1.2.16	RpCM20A	Elemente liniare din placi de gresie ceramica (trepte, contratrepte), montate cu adezivi, avind latimi variabile (textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	12,40
1.2.17	CK18C	Montarea profilelor de colt din aluminiu cu cauciuc (40x20mm), la trepte.	m	30,90

1.2.18	CH06B	Balustrada INOX, inaltime 1.1m, doua maini curente (maturi h=1.1m, copii h=0.75m), modelul de coordonat cu beneficiarul.	m	9,00
1.2.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,30
1.2.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	42,30
1.2.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	42,30
1.2.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul) .	m2	42,30
1.2.23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor).	m2	1,20
1.2.24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile.	m2	5,00

Obiectul: Casa scarii

Devizul: Instalatii electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip.	buc	2,00
1.3.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	4,00
1.3.3	RpEG15A	Inlocuirea pe santier a usitei de vizitare la tablou electric (usa metalica cu incuietoare, 660x660mm) .	buc	1,00
1.3.4	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	11,00
1.3.5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm.	m	41,00
1.3.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp.	m	34,00
1.3.7	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp.	m	7,00
1.3.8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat.	buc	1,00
1.3.9	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu.	buc	1,00
1.3.10	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor cap-scara.	buc	2,00
1.3.11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W).	buc	3,00

Obiectul: Grupa 1

Devizul: Lucrari de desfaceri si demontari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	9,50
2.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (compartimentari grup-sanitar).	m2	6,00
2.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie.	m2	9,50
2.1.4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie.	m2	91,00
2.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	223,70
2.1.6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie).	m2	4,06
2.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane.	m2	1,70
2.1.8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum).	m2	115,70
2.1.9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	115,70
2.1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor).	m2	6,20
2.1.11	RpSE06A	Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	1,00
2.1.12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm.	m	3,60
2.1.13	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm.	m	1,80
2.1.14	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	15,00
2.1.15	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	15,00
2.1.16	Tsl50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	15,00

Obiectul: Grupa 1

Devizul: Lucrari de reparatii generale

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.2.1	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	118,30

2.2.2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	116,70
2.2.3	CG01A1 (K=2.0)	Strat suplimentar de mortar M100 de 1cm grosime pentru pardoseli (diferenta in plus la norma CG01A)	m2	116,70
2.2.4	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2	2,60
2.2.5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2	9,50
2.2.6	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupuri sanitare).	m2	6,00
2.2.7	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	3,80
2.2.8	RpCP35A	Inlocuirea pervazurilor la ferestre, din mase plastice (b=350mm).	m	12,50
2.2.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	223,70
2.2.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	223,70
2.2.11	CF51B (K=3)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus de 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	223,70
2.2.12	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	15,80
2.2.13	CK26D	Profile de colt din aluminiu	m	75,00
2.2.14	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10 cm, montati pe structura metalica.	m2	6,30
2.2.15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton hidrofug cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	2,10
2.2.16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton hidrofug cu executarea carcasi metalice simple, cu înălțimea pînă la 4 m (ghene).	m2	11,20
2.2.17	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi) fixate de adeziv special (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	9,30
2.2.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	252,80
2.2.19	CK52B	Plafone suspendate casetate din plăci modul 60x60cm pe carcasă metalică cu utilizarea suspendării cu brățară și tijă, în încăpere cu înălțime pînă la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.	m2	115,60
2.2.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	252,80
2.2.21	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33).	m2	116,70
2.2.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul).	m2	252,80
2.2.23	CK31A	Căptușeli cu placi de PAL melaminat(18mm), montate pe suport din lemn, inclusiv ușa (dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h).	m2	3,60
2.2.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm.	buc	7,00

Obiectul: Grupa 1

Devizul: Instalatii termice si sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.3.1	RpIA22A	Montarea unui boiler existent, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul).	buc	1,00
2.3.2	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm.	m	2,00
2.3.3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 50 mm.	m	4,00

2.3.4	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (cot dn 50 x 45°).	buc	2,00
2.3.5	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (ramificatie dubla dn 110 / 50 x 45°).	buc	1,00
2.3.6	RpSC42A	Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezervorului de apa pentru WC.	buc	3,00
2.3.7	SB28A	Sifon pentru lavoar din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00
2.3.8	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor).	m2	6,20

Obiectul: Grupa 1

Devizul: Instalatii electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	-----------------------------	------------------	------	-------

1	2	3	4	5
2.4.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	18,00
2.4.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	9,00
2.4.3	RpEP23A	Demontarea intreruptorului automat (cu pastrarea intreruptorului).	buc	1,00
2.4.4	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	19,00
2.4.5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm.	m	103,00
2.4.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp.	m	61,00
2.4.7	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp.	m	42,00
2.4.8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat.	buc	12,00
2.4.9	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu.	buc	5,00
2.4.10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastabil 48W).	buc	15,00
2.4.11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W).	buc	1,00
2.4.12	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rotund D=24cm, complet echipate (panou led aplicat 18W).	buc	1,00
2.4.13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat existente (exclusiv corpul de iluminat).	buc	2,00
2.4.14	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor automate - intreruptor monopolar pana la 25 A (exclusiv intreruptorul).	buc	1,00

Obiectul: Grupa 1

Devizul: Instalatii de curenti slabi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.5.1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	2,00
2.5.2	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm.	m	32,00
2.5.3	RpEI24A	Cablu de date, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor (cablu FTP cat.6).	m	32,00
2.5.4	RpEE03A	Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala.	buc	1,00

Obiectul: Grupa 3

Devizul: Lucrari de desfaceri si demontari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	6,80
3.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre, compartimentari grup-sanitar).	m2	18,90
3.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie.	m2	4,20
3.1.4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie.	m2	185,70
3.1.5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.	m2	201,80
3.1.6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (ghene ventilatie).	m2	2,50
3.1.7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum).	m2	115,50
3.1.8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	115,50
3.1.9	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor).	m2	6,20
3.1.10	RpSE06A	Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	1,00
3.1.11	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	15,00
3.1.12	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	15,00
3.1.13	TsI50C10	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	15,00

Obiectul: Grupa 3				
Devizul: Lucrari de reparatii generale				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.2.1	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	117,10
3.2.2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	115,50
3.2.3	CG01A1 (K=2.0)	Strat suplimentar de mortar M100 de 1cm grosime pentru pardoseli (diferenta in plus la norma CG01A)	m2	115,50
3.2.4	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	2,60
3.2.5	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, fara prag, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	4,20
3.2.6	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupuri sanitare).	m2	5,70
3.2.7	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	3,20
3.2.8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	12,00
3.2.9	RpCP35A	Inlocuirea pervazurilor la ferestre, din mase plastice (b=350mm).	m	12,60
3.2.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	189,70
3.2.11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,70
3.2.12	CF51B (K=3)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus de 3,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	189,70
3.2.13	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	17,00
3.2.14	CK26D	Profile de colt din aluminiu	m	80,00
3.2.15	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10 cm, montati pe structura metalica.	m2	6,20
3.2.16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de gips-carton hidrofug cu executarea carcusei metalice simple, cu înălțimea pînă la 4 m (ghene).	m2	2,50
3.2.17	CK31A	Trap in pardoseala, din PAL 18mm	m2	1,00
3.2.18	CK18C	Montarea profilelor de colt din aluminiu 25x25mm, in jurul trapului din pardoseala.	m	8,00
3.2.19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi) fixate de adeziv special (marimea, textura si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul).	m2	4,20
3.2.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	221,70
3.2.21	CK52B	Plafoane suspendate casetate din plăci modul 60x60cm pe carcasă metalică cu utilizarea suspendării cu brățară și tijă, în încăpere cu înălțime pînă la 4 m. Placi ignifuge (clasa A1) si rezistenta la umiditate RH90%.	m2	114,50
3.2.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	221,70
3.2.23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa de trafic 33).	m2	115,50
3.2.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul).	m2	221,70
3.2.25	CK31A	Căptușeli cu placi de PAL melaminat(18mm), montate pe suport din lemn, inclusiv ușa (dulap obiecte de curatenie 500x500x1800h).	m2	3,60
3.2.26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, 250x250mm.	buc	5,00

Obiectul: Grupa 3				
Devizul: Instalatii termice si sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.3.1	RpIA22A	Montarea unui boiler existent, racordat la instalatia de apa rece si calda (exclusiv boilerul).	buc	1,00
3.3.2	RpSC42A	Inlocuirea mecanismului pentru alimentarea si golirea rezervorului de apa pentru WC.	buc	3,00
3.3.3	SB28A	Sifon pentru lavoar din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,00
3.3.4	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor).	m2	6,20

Obiectul: Grupa 3				
Devizul: Instalatii electrice				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.4.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	16,00
3.4.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize).	buc	9,00
3.4.3	RpEP23A	Demontarea intreruptorului automat (cu pastrarea intreruptorului).	buc	1,00
3.4.4	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	18,00
3.4.5	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm.	m	98,00
3.4.6	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp.	m	56,00
3.4.7	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp.	m	42,00
3.4.8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat.	buc	10,00
3.4.9	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu.	buc	4,00
3.4.10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led incastribil 48W).	buc	16,00
3.4.11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, rectangular 60x60cm, complet echipate (panou led aplicat 48W).	buc	1,00
3.4.12	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor automate - intreruptor monopolar pana la 25 A (exclusiv intreruptorul).	buc	1,00

Obiectul: Grupa 3				
Devizul: Instalatii de curenti slabi				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.5.1	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	2,00
3.5.2	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC, cu diametrul pina la 16 mm.	m	36,00
3.5.3	RpEI24A	Cablu de date, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor (cablu FTP cat.6).	m	36,00
3.5.4	RpEE03A	Montarea prizelor de date RJ-45, montate ingropat sub tencuiala.	buc	1,00

Întocmit: _____

(functia, semnatura, numele, prenumele)