

Lucrari de reparatie a incaperilor in incinta gradinitei de copii sat.Danceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a incaperilor in incinta gradinitei de copii sat.Danceni

Valoarea de deviz 362 018,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de cnstructie 1.1. Incaperi Lingerie ,Splatorie 1.1.1. Tavanul				
1	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	15,800	206,95 93,40	3 269,81 1 475,72
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,800	4,51 1,56	71,26 24,65
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,030	23,51 10,40	94,75 41,91
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros 3mm	m2	15,800	103,38 79,56	1 633,33 1 257,05
5	CF53Bk=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-15,800	41,67 32,24	-658,42 -509,39

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,800	4,51 1,56	71,26 24,65
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Stroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,800	65,55 30,95	1 035,63 488,96
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,800	47,67 28,60	753,15 451,88
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 270,77 3 255,43
		1.1.2. Pereti interiori				
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,400	81,78 81,60	1 422,97 1 419,84
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	30,000	14,82 13,74	444,60 412,20
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	17,400	228,47 119,00	3 975,38 2 070,60
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	93,65 62,00	2 809,50 1 860,00
13	CF02A5 K mater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru	m2	30,000	36,78 18,58	1 103,34 557,40

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm grosimeKmater.=2				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	47,400	4,51 1,56	213,77 73,94
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,400	87,24 63,44	4 135,08 3 007,06
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,400	23,51 10,40	1 114,42 492,96
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	47,400	19,98 6,24	946,93 295,78
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400	47,67 28,60	2 259,46 1 355,64
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				18 425,46 11 545,42
		1.1.3. Pardoseli				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,800	25,86 23,46	408,59 370,67
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,800	16,62 15,30	262,60 241,74
21	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros.50mm	100m2	0,160	2 666,90 340,50	426,70 54,48
22	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	15,800	167,09 11,44	2 639,98 180,75

1	2	3	4	5	6	7
23	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,800	166,86 42,86	2 636,39 677,19
24	CG22A4 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,	m2	-15,800	32,48 10,40	-513,22 -164,32
25	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=15.8 m2x1.74kg=	kg	27,500	28,67 1,55	788,42 42,63
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gros.2.0cm)	m2	15,800	84,02 36,20	1 327,52 571,96
27	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=-2	m2	-15,800	28,22 12,40	-445,88 -195,92
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleBetoncontact	m2	15,800	4,51 1,56	71,26 24,65
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,800	411,78 150,22	6 506,12 2 373,48
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,800	75,80 25,80	1 273,48 433,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 381,97 4 610,74
		Total Incaperi Lingerie ,Splatorie Inclusiv salariu				40 078,20 19 411,58
		1.2. Incaperi Camera pentru personal				
		1.2.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
31	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	5,600	206,95 93,40	1 158,92 523,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	5,600	4,51 1,56	25,26 8,74
33	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,680	23,51 10,40	39,50 17,47
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros 3mm	m2	5,600	103,38 79,56	578,90 445,54
35	CF53Bk=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-5,600	41,67 32,24	-233,36 -180,54
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	5,600	4,51 1,56	25,26 8,74
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Stroc pe suprafetele tavanelor	m2	5,600	65,55 30,95	367,06 173,30
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,600	47,67 28,60	266,94 160,16
		Total Tavanul Inclusiv salariu				2 228,47 1 156,44
		1.2.2. Pereti interiori				
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120	81,78 81,60	664,05 662,59
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	27,840	14,82 13,74	412,59 382,52
41	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	27,840	93,65 62,00	2 607,23 1 726,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
42	CF02A5 K mater.=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosimeKmater.=2	m2	27,840	36,78 18,58	1 023,92 517,27
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	27,840	4,51 1,56	125,56 43,43
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,840	87,24 63,44	2 428,71 1 766,17
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,840	23,51 10,40	654,55 289,54
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,840	19,98 6,24	556,17 173,72
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,840	47,67 28,60	1 327,08 796,22
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				9 799,82 6 357,54
		1.2.3. Pardoseli				
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,200	25,86 23,46	160,33 145,45
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,200	16,62 15,30	103,04 94,86
50	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros.50mm	100m2	0,062	2 666,89 340,48	165,35 21,11

1	2	3	4	5	6	7
51	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=15.8 m2x1.74kg=	kg	10,800	28,67 1,55	309,64 16,74
52	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200	166,86 42,86	1 034,53 265,73
53	CG22A4 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,	m2	-6,200	32,48 10,40	-201,39 -64,48
54	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	6,200	46,01 13,00	285,27 80,60
55	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=-2	m2	-6,200	28,22 12,40	-174,96 -76,88
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleBetoncontact	m2	6,200	4,51 1,56	27,96 9,67
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,200	411,78 150,22	2 553,04 931,36
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,000	75,80 25,80	758,02 258,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 020,83 1 682,17
		Total Incaperi Camera pentru personal				17 049,12 9 196,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Izolator				
		1.3.1. Tavanul				
59	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	12,000	206,95 93,40	2 483,40 1 120,80
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,000	4,51 1,56	54,12 18,72
61	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,400	23,51 10,40	56,43 24,96
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros 3mm	m2	12,000	103,38 79,56	1 240,51 954,72
63	CF53Bk=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-12,000	41,67 32,24	-500,06 -386,88
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,000	4,51 1,56	54,12 18,72
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Stroc pe suprafetele tavanelor	m2	12,000	65,55 30,95	786,55 371,36
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	47,67 28,60	572,02 343,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 747,08 2 465,60
		1.3.2. Pereti interiori				
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,200	81,78 81,60	179,92 179,52
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000	17,63 16,00	705,20 640,00

1	2	3	4	5	6	7
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	9,380	14,82 13,74	139,01 128,88
70	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9,380	93,65 62,00	878,43 581,56
71	CF02A5 K mater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosimeKmater.=2	m2	9,380	36,78 18,58	344,97 174,28
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	46,860	4,51 1,56	211,34 73,10
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,860	87,24 63,44	4 087,97 2 972,80
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,860	23,51 10,40	1 101,73 487,34
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	46,860	19,98 6,24	936,15 292,41
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,860	47,67 28,60	2 233,72 1 340,20
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				10 818,45 6 870,09
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	12,000	25,86	310,32

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			23,46	281,52
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000	16,62 15,30	199,44 183,60
79	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros.50mm	100m2	0,120	2 666,90 340,50	320,03 40,86
80	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=12 m2x1.74kg=	kg	20,880	28,67 1,55	598,62 32,36
81	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,000	166,86 42,86	2 002,32 514,32
82	CG22A4 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,	m2	-12,000	32,48 10,40	-389,78 -124,80
83	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,000	46,01 13,00	552,14 156,00
84	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=-2	m2	-12,000	28,22 12,40	-338,64 -148,80
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleBetoncontact	m2	12,000	4,51 1,56	54,12 18,72
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000	411,78 150,22	4 941,36 1 802,64

1	2	3	4	5	6	7
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000	75,80 25,80	1 061,23 361,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 311,17 3 117,62
		Total Izolator Inclusiv salariu				24 876,69 12 453,32
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
88	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	28,000	206,95 93,40	5 794,60 2 615,20
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	28,000	4,51 1,56	126,28 43,68
90	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	23,51 10,40	65,83 29,12
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros 3mm	m2	28,000	103,38 79,56	2 894,51 2 227,68
92	CF53Bk=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-28,000	41,67 32,24	-1 166,82 -902,72
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	28,000	4,51 1,56	126,28 43,68
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Stroc pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	65,55 30,95	1 835,29 866,52
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000	47,67 28,60	1 334,70 800,80
		Total Tavanul Inclusiv salariu				11 010,68 5 723,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Pereti interiori				
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120	81,78 81,60	664,05 662,59
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	98,000	14,82 13,74	1 452,36 1 346,52
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	98,000	93,65 62,00	9 177,70 6 076,00
99	CF02A5 K mater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosimeKmater.=2	m2	98,000	36,78 18,58	3 604,24 1 820,84
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	98,000	4,51 1,56	441,98 152,88
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,000	87,24 63,44	8 549,32 6 217,12
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,000	23,51 10,40	2 304,08 1 019,20
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	98,000	19,98 6,24	1 957,80 611,52
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,000	47,67 28,60	4 671,46 2 802,80
		Total Pereti interiori				32 823,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 709,47
		1.4.3. Pardoseli				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	25,86 23,46	724,08 656,88
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000	16,62 15,30	465,36 428,40
107	TsC53Bk=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros.50mm	100m2	0,280	5 333,80 681,00	1 493,46 190,68
108	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=28 m2x1.74kg=	kg	48,720	28,67 1,55	1 396,79 75,52
109	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,000	166,86 42,86	4 672,08 1 200,08
110	CG22A4 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,	m2	-24,000	32,48 10,40	-779,57 -249,60
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gros 2.0cm)	m2	28,000	84,02 36,20	2 352,56 1 013,60
112	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=-2	m2	-28,000	28,22 12,40	-790,16 -347,20
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleBetoncontact	m2	28,000	4,51 1,56	126,28 43,68
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	411,78 150,22	11 529,84 4 206,16
115	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	40,000	75,80	3 032,10

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv			25,80	1 032,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				24 222,84 8 250,20
		Total Coridor Inclusiv salariu				68 056,52 34 683,62
		1.5. Timplarie (usi).Dimesiunile se vor preciza la fata locului				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,180	21,42 21,42	260,90 260,90
117	CK25D	Bloc de usa din PVC, cu supralumina,interioara RAL9007 cu geam termoplan din sticla grosime 5,0mm in partea superioara, inclusiv broasca cu 5 chei si miner S=1400x2100mm-1buc.	m2	2,940	2 949,32 47,12	8 671,00 138,53
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv S=900x2100-6buc	m2	11,140	2 635,56 41,96	29 360,14 467,43
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv S=800x2100-1buc	m2	1,680	2 635,56 41,96	4 427,74 70,49
		Total Timplarie (usi).Dimesiunile se vor preciza la fata locului Inclusiv salariu				42 719,78 937,36
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
120	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	3,920	206,95 93,40	811,24 366,13
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	3,920	4,51 1,56	17,68 6,12

1	2	3	4	5	6	7
122	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,600	23,51 10,40	37,62 16,64
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros 3mm	m2	3,920	103,38 79,56	405,23 311,88
124	CF53Bk=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-3,920	41,67 32,24	-163,35 -126,38
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	3,920	4,51 1,56	17,68 6,12
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Stroc pe suprafetele tavanelor	m2	3,920	65,55 30,95	256,94 121,31
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,920	47,67 28,60	186,86 112,11
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,920	79,39 43,90	311,20 172,09
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 881,38 986,00
		1.6.2. Pereti interiori				
129	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120	81,78 81,60	664,05 662,59
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	25,520	14,82 13,74	378,21 350,64
131	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	25,520	93,65 62,00	2 389,95 1 582,24

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
132	CF02A5 K mater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosimeKmater.=2	m2	25,520	36,78 18,58	938,58 474,16
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	25,520	4,51 1,56	115,10 39,81
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,520	422,18 127,00	10 774,03 3 241,04
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				15 259,91 6 350,49
		1.6.3. Pardoseli				
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,480	25,86 23,46	115,85 105,10
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,480	16,62 15,30	74,46 68,54
137	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta gros.50mm	100m2	0,048	2 666,92 340,52	128,01 16,34
138	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi	m2	4,480	167,10 11,44	748,60 51,25

1	2	3	4	5	6	7
		Hidroizol pe Praimer de bitum)				
139	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=4.48 m2x1.74kg=	kg	7,800	28,67 1,55	223,63 12,09
140	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,480	166,86 42,86	747,53 192,01
141	CG22A4 k=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,	m2	-4,480	32,48 10,40	-145,52 -46,59
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin(gros.2cm)	m2	4,480	84,02 36,20	376,42 162,18
143	CG01A1k=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm k=-2	m2	-4,480	28,22 12,40	-126,42 -55,55
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleBetoncontact	m2	4,480	4,51 1,56	20,20 6,99
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,480	411,78 150,22	1 844,77 672,99
146	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400	75,80 25,80	636,74 216,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 644,22 1 402,07
		1.6.4. Retele de apa si canalizare				
147	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20,	m	9,000	17,29 2,77	155,56 24,95

1	2	3	4	5	6	7
148	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 15	m	8,000	15,28 2,77	122,23 22,18
149	AcA52A	Teava din polietilena Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,800	56,40 2,77	45,12 2,22
150	ID05B	Robinet reversibil avind diametrul, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	1,000	182,33 39,00	182,33 39,00
151	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul 15mm	buc	1,000	111,36 9,36	111,36 9,36
152	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	436,50 54,60	436,50 54,60
153	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	201,60 43,16	201,60 43,16
154	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m	8,000	138,75 45,76	1 110,04 366,08
155	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	53,02 13,00	212,06 52,00
156	AcA08A	Conectarea tevei d-110 mm. la retea de canalizare	m	0,800	99,55 15,60	79,64 12,48
157	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	86,47 23,92	172,94 47,84
158	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	38,39 22,88	76,79 45,76
159	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	3,750	41,96 11,96	157,35 44,85

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti,				
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				3 063,52 764,47
		1.6.5. Lucrari diverse				
160	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	22,400	49,00 49,00	1 097,60 1 097,60
161	TrI1AF08A 1	Incarcarea -deseuri in autocamioane	t	22,400	70,00 70,00	1 568,00 1 568,00
162	TsI51A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,400	15,32 0,00	343,16 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 008,77 2 665,60
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				27 857,79 12 168,64
		<i>Total</i>	lei			220 638,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			21 324,16
		<i>Transportara</i>	2,00 %			2 614,87
		<i>Total</i>	100,00 +			244 577,13
		<i>Cheltueli de rgie</i>	2,00 %			4 891,54
		<i>Total</i>	100,00 +			249 468,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			3 742,03
		Total Lucrari de cnstructie Inclusiv salariu				253 210,70 88 850,66
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Lucrari de montare				
163	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(lavuar cu sifon si baterie)	buc	1,000	190,04 96,20	190,04 96,20
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	317,90 244,40	317,90 244,40

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
165	IA17A	Boiler avind capacitatea 30 l,	buc	1,000	255,40 119,60	255,40 119,60
166	SE59A1	Uscator de mini	buc	1,000	25,44 23,40	25,44 23,40
167	SE59A1	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,000	25,44 23,40	25,44 23,40
168	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	79,80 39,00	79,80 39,00
		<i>Total</i>	lei			894,02
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			131,04
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			6,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			327,60
		<i>Total</i>	100,00 +			1 359,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			20,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 379,96 546,00
		2.2. Cost utilaje				
169	Pret de piata	Lavuar	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
170	Pret de piata	Vas pentru coselet, complet echipat	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
171	Pret de piata	Boiler capacitate de 30L	buc	1,000	1 980,00 0,00	1 980,00 0,00
172	Pret de piata	Uscator de mini	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
173	Pret de piata	Distribuator automat sapun lichid	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
174	Pret de piata	Oglinda cu marginile slefuite	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total Cost utilaje Inclusiv salariu				6 530,00
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				7 909,96 546,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de reparati				
		3.1.1. Tevi si accesorii				
175	RpEA01B	Tava din PVC d-16 mm (Gofra)	m	164,000	29,26 23,40	4 797,96 3 837,60
176	Pret de piata	Elemente de fixare: d16mm	buc	56,000	0,50 0,00	28,00 0,00
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				4 825,96 3 837,60
		<i>Total</i>	lei			4 825,96
		<i>Asigurarea socila</i>	24,00 %			921,02
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			19,77
		<i>Total</i>	100,00 +			5 766,75
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			115,33
		<i>Total</i>	100,00 +			5 882,09
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			88,23
		Total Lucrari de reparati Inclusiv salariu				5 970,32 3 837,60
		3.2. Lucrde montare				
		3.2.1. Echipamente de iluminat				
177	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V	100 buc	0,140	6 633,13 4 591,60	928,64 642,82
178	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	100 buc	0,020	6 686,70 4 591,60	133,73 91,83
179	RpEB01A	Cablu 3x1.5mm2	m	98,000	19,53 3,64	1 913,89 356,72
180	RpEB01A	Cablu 3x2.5mm2	m	82,000	27,46 3,64	2 251,76 298,48
181	RpEE01B	Montarea interupatoarelor cu o clapa, pentru montare incorporata IP20	buc	5,000	63,45 19,76	317,25 98,80

1	2	3	4	5	6	7
182	RpEE01B	Montarea interupatoarelor cu 2 clapa, pentru montare incorporata IP20	buc	3,000	68,50 19,76	205,50 59,28
183	RpEE03A	Priza pentru montare incorporata cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	11,000	82,57 16,12	908,26 177,32
184	RpEE03A	Priza pentru montare aparenta cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	6,000	72,37 16,12	434,21 96,72
185	RpEA07A	Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm IP20	buc	220,000	44,73 39,52	9 840,91 8 694,40
186	RpEA07A	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	4,000	50,03 39,52	200,13 158,08
		Total Echipamente de iluminat Inclusiv salariu				17 134,02 10 674,46
		3.2.2. Cost utilaj				
187	7011	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V	buc	14,000	500,00 0,00	7 000,00 0,00
188	7011	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		Total Cost utilaj Inclusiv salariu				7 700,00
		<i>Total</i>	lei			24 834,02
		<i>Asigurarea socila</i>	24,00 %			2 561,87
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			279,01
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			6 404,67
		<i>Total</i>	100,00 +			34 079,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			511,19
		Total Lucrde montare				34 590,76

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 674,46
		Total Lucrari electrice				40 561,08
		Inclusiv salariu				14 512,06

		Total	lei	301 681,80
		Tva	20,00 %	60 336,36
		Total deviz:		362 018,16
		Inclusiv salariu		103 908,72

Intocmit

Euromontaj CTI SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)