

**Lucrari de confectionare si montare a usilor
interioare si a ferestrelor.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de confectionare si montare a usilor interioare si a ferestrelor.

Valoarea de deviz 38 483,91 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,954 | 56,50 | 562,401 |
| 2. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,011 | 56,50 | 283,122 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,372 | 56,50 | 77,519 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,931 | 56,50 | 222,102 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,035 | 56,50 | 453,978 |
| Total manopera | | | | | | 1 599,12 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 1. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 5,490 | 1 200,00 | 6 588,000 |
| 2. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,260 | 1 550,00 | 20 553,000 |
| 3. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 35,685 | 2,50 | 89,213 |
| 4. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,802 | 75,00 | 510,150 |
| 5. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,049 | 75,00 | 78,675 |
| 6. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,382 | 140,00 | 333,480 |
| 7. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 12,133 | 8,00 | 97,064 |
| 8. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 12,298 | 8,00 | 98,384 |
| 9. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 4,667 | 8,00 | 37,336 |
| 10. | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 2,700 | 51,00 | 137,700 |
| 11. | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,956 | 11,00 | 87,516 |
| 12. | 2743123549026 | Glafuri din tabla prevopsita la 200 mm pentru ferestre | m | 2,700 | 63,00 | 170,100 |
| 13. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 80,040 | 0,50 | 40,020 |
| 14. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,260 | 5,00 | 66,300 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 28 886,93 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,168 | 45,00 | 7,560 |
| 2. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,897 | 45,00 | 40,365 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,320 | 45,00 | 14,400 |
| 4. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,582 | 45,00 | 26,190 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,477 | 400,00 | 190,800 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 279,32 |

Total:

| | | |
|---|----------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei | 30 765,37 |
| Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 % | 24,00 % | 383,79 |
| Transport (II3+Asigur) * 1 % | 1,00 % | 288,87 |
| Total II3+Asigur+Transp | 100,00 + | 31 438,03 |
| Celtuei de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 % | 1,00 % | 314,38 |
| Total II3+Asigur+Transp+Celtue | 100,00 + | 31 752,41 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 % | 1,00 % | 317,52 |
| Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi | 100,00 + | 32 069,93 |
| TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 6 413,98 |

Total deviz:

38 483,91

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIP Compania "Teleradio-Moldova", mun. Chisinau, str. Miorita, 1.
Lucrari de confectionare si montare a usilor interioare si a ferestrelor.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de confectionare si montare a usilor interioare si a ferestrelor.

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | | 1.Lucrari de constructie. | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 23,729 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 56,50 | 11,864 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 56,50 | 11,864 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | | | 1 672,262 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 56,50 | 41,246 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 56,50 | 4,518 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 75,00 | 37,500 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 140,00 | 24,496 |
| | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 11,00 | 6,600 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,902 |
| 3 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | | | 1 684,197 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 | 56,50 | 45,760 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 56,50 | 5,650 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 75,00 | 41,261 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 140,00 | 27,020 |
| | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 11,00 | 6,600 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 5,00 | 5,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,905 |
| 4 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe sticla LOW-E 24 mm Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului, sticlei cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | | | 1 369,174 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4635 | 56,50 | 82,692 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 2,50 | 16,250 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,2100 | 8,00 | 17,680 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,2400 | 8,00 | 17,921 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,8500 | 8,00 | 6,801 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1910 | 75,00 | 14,331 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0306 | 45,00 | 1,377 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 | 45,00 | 7,352 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|------|--------|--------|---------|
| | 2952271004 212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 | 45,00 | 4,770 |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150 mm | m | | | 59,535 |
| | | | | | | 5,085 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 56,50 | 4,520 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 56,50 | 0,565 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 51,00 | 51,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| 6 | CK26B | Glafuri din tabla prevopsita la 200mm montate la ferestre | m | | | 88,050 |
| | | | | | | 22,600 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 56,50 | 18,080 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 56,50 | 4,520 |
| | 2743123549026 | Glafuri din tabla prevopsita la 200 mm pentru ferestre | m | 1,0000 | 63,00 | 63,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,450 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | | | 127,200 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 400,00 | 127,200 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de confectionare si montare a usilor
interioare si a ferestrelor.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de confectionare si montare a usilor interioare si a ferestrelor.

Valoarea de deviz 38 483,91 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|----|--------|---------------------|-----------------------|
| | | 1.Lucrari de constructie. | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 18,720 | 23,729 23,729 | 444,204 444,204 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv. Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | 9,830 | 1 672,262 45,763 | 16 438,331 449,853 |
| 3 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | 3,430 | 1 684,197 51,410 | 5 776,795 176,337 |
| 4 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out)cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi,inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe sticla LOW-E 24 mm Inainte de procurare se va coordona cu beneficiarul parametri tehnici a profilului, sticlei cit si accesorii (minere, balamali, lacate s.a) | m2 | 5,490 | 1 369,174 82,692 | 7 516,765 453,978 |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=150 mm | m | 2,700 | 59,535 5,085 | 160,745 13,730 |
| 6 | CK26B | Glafuri din tabla prevopsita la 200mm montate la ferestre | m | 2,700 | 88,050 22,600 | 237,735 61,020 |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 1,500 | 127,200 0,000 | 190,800 0,000 |

Total Timplarie.

30 765,375

Incluziv salariu

1 599,122

| | | |
|---|----------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei | 30 765,37 |
| Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 % | 24,00 % | 383,79 |
| Transport (II3+Asigur) * 1 % | 1,00 % | 288,87 |
| Total II3+Asigur+Transp | 100,00 + | 31 438,03 |
| Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 % | 1,00 % | 314,38 |
| Total II3+Asigur+Transp+Celtue | 100,00 + | 31 752,41 |
| Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 % | 1,00 % | 317,52 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi | 100,00 + | 32 069,93 |
| TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 % | 20,00 % | 6 413,98 |

Total deviz: **38 483,91**
Incluziv salariu **1 599,12**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)