

Реконструкция центральной улицы с. Гайдар

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Этап 1

Valoarea de deviz 2 361 088,83 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea bordurei				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1 035,0000	9,600 9,600	9 936,000 9 936,000
2	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне полос аэропортов)	m	1 005,0000	29,235 4,800	29 381,175 4 824,000
3	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	201,8300	15,000 15,000	3 027,450 3 027,450
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка	t	201,8300	2,855 0,000	576,225 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,8070	<u>111,989</u> 10,799	<u>90,375</u> 8,715
		<i>Total</i>	лей			43 011,225
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				43 011,225 17 796,165
		2. Demolarea structurii rutiere				
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) 10см	m3	7,9900	<u>82,820</u> 48,000	<u>661,733</u> 383,520
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) 25см	m3	19,9600	<u>11,829</u> 4,290	<u>236,109</u> 85,629
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2800	<u>954,000</u> 0,000	<u>267,120</u> 0,000
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	50,3100	<u>1,350</u> 0,000	<u>67,920</u> 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2800	<u>111,979</u> 10,800	<u>31,354</u> 3,024

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	лей			1 264,236
		Total Demolarea structurii rutiere Inclusiv salariu				1 264,236 472,173
		3. Lucrari de terasament				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,2890	409,965 0,000	118,480 0,000
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 м3	0,2890	722,007 0,000	208,660 0,000
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) $k=1,5$	100 м3	0,2890	480,000 0,000	138,720 0,000
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,1660	450,000 0,000	74,700 0,000
15	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	31,4100	1,350	42,405

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)			0,000	0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1660	112,072 10,807	18,604 1,794
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,2890	722,007 0,000	208,660 0,000
18	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=1,5	100 m3	0,2890	480,000 0,000	138,720 0,000
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	28,9500	9,300 9,300	269,235 269,235
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки)	100 m3	0,2890	524,349 264,602	151,537 76,470

1	2	3	4	5	6	7
		каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
21	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Механизированное разрыхление грунта, гусеничным бульдозером (Разрыхлитель) 81-180 лошадиных сил на глубину 30 см, грунт 3 категории)	100m2	1,8000	20,000 0,000	36,000 0,000
22	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) 180м2	100 м3	0,5400	755,111 0,000	407,760 0,000
23	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	1,8000	62,400 0,000	112,320 0,000
		<i>Total</i>	лей			1 925,801
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				1 925,801 347,499
		4. Montarea bordurei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	м3	36,6400	395,650 29,700	14 496,616 1 088,208
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 см, pe fundatie de beton B15)	м	916,0000	128,760 20,400	117 944,160 18 686,400

1	2	3	4	5	6	7
26		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	5,4900	$\frac{1\,200,000}{0,000}$	$\frac{6\,588,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	лей			139 028,776
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				139 028,776 19 774,608
		5. Constructia sistemului rutier				
27	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки каменной мостовой, небитумной, выолненная мехнической метлой установленной на трактор)	m2	3 275,5800	$\frac{0,077}{0,000}$	$\frac{252,219}{0,000}$
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	21,5600	$\frac{342,731}{11,100}$	$\frac{7\,389,276}{239,316}$
29	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate cu 4% ciment (Amestec de piatra sparta M400 fr.20-40mm -70% cu asfalt de la demolare-30% si 4% ciment, 36m3 x 1.22=43,92m3) k=1.22 - coeficient de compactare	m3	43,9200	$\frac{344,660}{11,400}$	$\frac{15\,137,466}{500,688}$
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	79,2000	$\frac{1,160}{0,000}$	$\frac{91,870}{0,000}$
31	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin	m3	36,0000	$\frac{62,085}{26,400}$	$\frac{2\,235,060}{950,400}$

1	2	3	4	5	6	7
		metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta M400 fr.20-40mm cu asfalt de la demolare si ciment, pretul este calculat in norma DZ01A) H=20cm				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65л/м2	t	2,2460	$\frac{11\ 390,098}{0,000}$	$\frac{25\ 582,160}{0,000}$
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	180,0000	$\frac{316,305}{1,800}$	$\frac{56\ 934,990}{324,000}$
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25л/м2	t	0,1500	$\frac{11\ 390,000}{0,000}$	$\frac{1\ 708,500}{0,000}$
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3	m2	3 455,5800	$\frac{169,110}{1,500}$	$\frac{584\ 374,829}{5\ 183,370}$
36		Beton asfaltic de tip SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	6,9100	$\frac{1\ 400,000}{0,000}$	$\frac{9\ 674,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	лей			703 380,370
		Total Constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				703 380,370 7 197,774
		6. Amenajarea zonelor verzi				
37	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	8,2560	$\frac{139,501}{88,200}$	$\frac{1\ 151,723}{728,178}$

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,8260	450,000 0,000	371,700 0,000
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5800	1,915 0,000	221,335 0,000
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 м3	0,8260	722,010 0,000	596,380 0,000
41	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	8,2560	226,000 156,000	1 865,856 1 287,936
42	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	8,2560	41,380 19,800	341,634 163,470
		<i>Total</i>	лей			4 548,628
		Total Amenajarea zonelor verzi Inclusiv salariu				4 548,628 2 179,584
		7. Drumuri laterale				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	м3	40,5500	82,820 48,000	3 358,348 1 946,400
44	DI118	Decaparea mecanizata a	м3	81,1000	11,830	959,419

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)			4,290	347,919
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,2170	954,002 0,000	1 161,020 0,000
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	279,8000	1,350 0,000	377,730 0,000
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,2170	112,007 10,800	136,313 13,143
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	16,9200	395,650 29,700	6 694,398 502,524
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	282,0000	128,760 20,400	36 310,320 5 752,800
50		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,6900	1 200,000 0,000	2 028,000 0,000
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,6220	721,998 0,000	1 171,080 0,000
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	1,4350	450,007 0,000	645,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	271,1200	<u>1,350</u> 0,000	<u>366,010</u> 0,000
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	1,4350	<u>111,992</u> 10,800	<u>160,708</u> 15,498
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 м3	0,1880	<u>722,021</u> 0,000	<u>135,740</u> 0,000
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	м3	18,7500	<u>9,300</u> 9,300	<u>174,375</u> 174,375
57	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного	100 м3	0,1880	<u>524,356</u> 264,606	<u>98,579</u> 49,746

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)				
58	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	81,1000	342,730 11,100	27 795,403 900,210
59	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate cu 4% ciment (Amestec de piatra sparta M400 fr.20-40mm -70% cu asfalt de la demolare-30% si 4% ciment, 36m3 x 1.22=43,92m3) k=1.22 - coeficient de compactare	m3	197,8800	344,660 11,400	68 201,322 2 255,832
60	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	356,8400	1,160 0,000	413,935 0,000
61	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de piatra sparta M400 fr.20-40mm cu asfalt de la demolare si ciment, pretul este calculat in norma DZ01A) H=20cm	m3	162,2000	94,585 26,400	15 341,687 4 282,080
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,5270	11 389,791 0,000	6 002,420 0,000
63	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	811,0000	316,306 1,800	256 523,761 1 459,800
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,2030	11 390,542 0,000	2 312,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3	m2	811,0000	169,111 1,500	137 148,616 1 216,500
66		Beton asfaltic de tip SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H, conform proiectului)	t	1,6300	1 400,000 0,000	2 282,000 0,000
67	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)	m3	5,8000	1 442,508 95,700	8 366,549 555,060
		<i>Total</i>	лей			578 165,773
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				578 165,773 19 471,887
		8. Constructia trotuarului				
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 489,9000	81,672 9,000	121 683,113 13 409,100
69		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-43,2000	1 200,000 0,000	-51 840,000 0,000
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	94,0000	82,820 48,000	7 785,080 4 512,000
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,9400	954,000 0,000	896,760 0,000
72	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	225,6000	1,350 0,000	304,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)				
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,9400	$\frac{112,013}{10,800}$	$\frac{105,292}{10,152}$
74	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	11,7500	$\frac{62,400}{0,000}$	$\frac{733,200}{0,000}$
75	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	3,5250	$\frac{755,104}{0,000}$	$\frac{2\ 661,740}{0,000}$
76	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	м2	1 174,9800	$\frac{63,165}{7,680}$	$\frac{74\ 217,605}{9\ 023,847}$
77	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)	м2	1 174,9800	$\frac{147,278}{17,880}$	$\frac{173\ 048,695}{21\ 008,643}$
		<i>Total</i>	лей			329 596,045
		Total Constructia trotuarului Inklusiv salariu				329 596,045
		9. Executia intrarilor in curti				47 963,742

1	2	3	4	5	6	7
78	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	45,1900	82,820 48,000	3 742,628 2 169,120
79	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,4520	953,982 0,000	431,200 0,000
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	108,4500	1,350 0,000	146,410 0,000
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,4520	111,993 10,799	50,621 4,881
82	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	401,4800	81,672 9,000	32 789,665 3 613,320
83		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-11,6400	1 200,000 0,000	-13 968,000 0,000
84	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	9,0380	251,400 251,400	2 272,152 2 272,152
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	135,5700	506,550 18,000	68 672,970 2 440,260

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)				
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)	m2	903,7700	147,278 17,880	133 105,434 16 159,410
		<i>Total</i>	лей			227 243,080
		Total Executia intrarilor in curti Inklusiv salariu				227 243,080 26 659,143
		10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
87	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	15,0000	552,700 32,700	8 290,500 490,500
88	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoareA900	buc	5,0000	628,800 13,200	3 144,000 66,000
89	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare B900	buc	21,0000	1 328,800 13,200	27 904,800 277,200
90	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare 600x900	buc	1,0000	928,800 13,200	928,800 13,200
91	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea alba)	m2	120,0800	47,940 14,100	5 756,634 1 693,128
92	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (vopsea rosie)	m2	55,8900	47,940 14,100	2 679,366 788,049
		<i>Total</i>	лей			48 704,100

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				48 704,100 3 328,077

		Total	лей			2 076 868,04
		Соц. и мед.страхование	22,5 %			32 667,90
		Транспорт	4 %			73 625,26
		Итого				2 183 161,20
		Накладные расходы	5 %			109 158,05
		Итого				2 292 319,25
		Сметная прибыль	3 %			68 769,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 361 088,83 145 190,66

Intocmit

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)