

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA** – Lucrari de reparatii capitale si intretinerea drumurilor locale raionul Anenii Noi anul 2024
  2. Numărul și data contractului: **Nr. 7070T din 18-04-2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Anenii Noi**
  4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi, Piata 31 August nr. 4**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **15 734 737.08 MDL** **879 940.00**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) **15 734 737.08 MDL** **879 940.00**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - bb) contractată: sase
    - cc) efectiv realizată : patru
    - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din V, VI, XI, XII 2024. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: (semnatura mobilă)

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7070 T

## privind achiziția prin Licitatie publică

18.04.2024

or Anenii Noi

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1710493567070 din data 08.04.2024, între:

**CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI** cu sediul în or. Anenii Noi, Piața 31, August 1989, nr. 4, c/f 1007601006966, tel. 265 2 36 26 reprezentat prin: Președintele raionului – Alexandru MOISEI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SRI "GROUP ONE"**, cu sediul s. Bulboaca, r-l Anenii Noi, tel. 022 317638, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII Nr. 045463 din 28.08.2014 eliberată de Camera de Licințiere RM până la data de 14.04.2020 pentru genurile de activitate: Construcții rutiere, reprezentată prin: Dorin FORTUNA, Manager șef (conducător), în calitate de Contractant (Antreprenor general)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute : **Lucrări de reparație capitală și întreținere a drumurilor publice locale, raionul Anenii Noi, anul 2024. Cod CPV 45233142-6.**

1.2 În conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, graficului de execuție.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate:

- Lucrări de reparații capitale și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2024, până la 15 septembrie 2024;
- Lucrări de reparații curente și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2024, până la 15 decembrie 2024, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor, aprobat de Beneficiar, se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **15 734 737,08 lei** (*Cincisprezece milioane șapte sute treizeci și patru mii șapte sute treizeci și șapte lei 08 bani*) lei MD, inclusiv TVA 2 622 458,18 lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție finală, inclusiv Cartea tehnică (procese verbale a lucrărilor ascunse, scheme de execuție, certificate de conformitate a materialelor utilizate și alte documente) nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

#### **5.**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 14.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.
- 14.6

## 15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL GENERAL

**SRL "GROUP ONE"**

s. Bulboaca, r-l Anenii Noi

Tel. 079410243

Cod fiscal: 1003601003808

Banca BC Energbank SA , fl. Anenii Noi

C/b ENEGMD22505

IBAN MD80EN000000222459931505

### BENEFICIARUL

**CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI**

or. Anenii Noi, Piața 31 August, 4

Telefon: 0265 2 36 26

Cod fiscal:1007601006966

C/b: TREZMD2X

IBAN MD58TRPDAV312120E11606AB în sumă de 11881000,00 lei ✓

IBAN MD45TRPDAV222500E11606AB în sumă de 3614923,48 lei ✓

IBAN MD31TRPDAV312120E11606AC în sumă de 238813,60 lei

## 16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR GENERAL

Director  
Dorin FORTUNĂ



### BENEFICIAR

Președintele raionului  
Alexandru MOISEI



Antreprenor SRL „Group ONE”  
 (denumirea )

Investitor CR Anenii Noi  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi  
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **2 440 773,78 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe MAI an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L479 Beriozchi-Hibovatul Nou- Reparatia drumului 640m/1*6m</b>				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,60	615,60	15 759,36
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00	39,00	585,00
3	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	15,00	54,56	818,40
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (640m/1*6m)	100m2	38,40	79,20	3 041,28
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	38,40	3 389,83	130 169,47
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	2,304	10 450,00	24 076,80
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3 840,00	188,17	722 565,12

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	1,152	10 450,00	12 038,40
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	3 840,00	165,12	634 060,80
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m*640m/l)	m2	640,00	46,23	29 586,88
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 640m/l*1m*0.6m	100 m3	3,84	7 888,00	30 289,92
		<i>Total</i>	lei			1 602 991,43
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 602 991,43 64 517,16</b>
		<b>2. L471 G109-drumul de acces spre s. Telita(210m/l*6m)</b>				
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	72,00	29,12	2 096,93
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,00	285,79	8 573,70
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 260,00	4,50	5 670,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	0,756	10 450,00	7 900,20
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=1260m2; h-5cm)	t	144,90	1 694,45	245 525,37
		<i>Total</i>	lei			269 766,20

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>269 766,20 6 805,91</b>	
		<b>3. L477 R2-Calfa-Roscana- Reparatia drumului (400m/1*6m)</b>					
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20	2 146,50	2 575,80	
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	171,9292	30,40	5 226,65	
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore(h-0,20m*1m) supralargire	m3	35,00	570,36	19 962,60	
		<i>Total</i>	lei			27 765,05	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>27 765,05 1 260,00</b>	

	Total	lei	1 900 522,68
	Fondul social	24 %	17 419,94
	Total		1 917 942,62
	Cheltuieli de regie	5 %	95 897,13
	Total		2 013 839,75
	Beneficiul de deviz	1 %	20 138,40
	Total		2 033 978,15
	TVA	20 %	406 795,63
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>2 440 773,78</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL „Group ONE”**

(denumirea)

Administrator **Dorin FORTUNA**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director de Sanitar Grigore Gusan



scritia constructii  
Yzod. / v. yzodan /

APROBAT:

Investitor  
**CR Anenii Noi**

(denumirea)

Presedinte **Alexandru MOISEL**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic **Mihail Nisteanu**

Antreprenor SRL „Group ONE”  
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi  
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **1 609 286,56 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe Iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. L478 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi-Salcia (Botnarestii Noi)- Reparatia drumului 500m/1*6m</b>					
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00	615,60	12 312,00	
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	13,00	39,00	507,00	
3	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	13,00	54,56	709,28	
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (500m/1*6m)	100m2	30,00	79,20	2 376,00	
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,00	3 389,83	101 694,90	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	1,80	10 450,00	18 810,00	
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	3 000,00	188,17	564 504,00	



8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	0,90	10 450,00	9 405,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	3 000,00	165,12	495 360,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	500,00	46,23	23 114,75
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate) 500m/1*1m*0.6m	100 m3	3,00	7 888,00	23 664,00
		<b>Total</b>	lei			1 252 456,93
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 252 456,93 50 454,00</b>

	Total	lei	1 252 456,93
	Fondul social	24 %	12 108,96
	Total		1 264 565,89
	Cheltuieli de regie	5 %	63 228,30
	Total		1 327 794,19
	Beneficiul de deviz	1 %	13 277,94
	Total		1 341 072,13
	TVA	20 %	268 214,43
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 609 286,56</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL,,Group ONE"**

(denumirea)

**Administrator Dorin PORTUNA**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier: Grigore Gusan




APROBAT:

Investitor  
**CR Anenii Noi**

(denumirea)

**Președinte Alexandru MOISEI**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic: Mihail NISTREANU

sectora constructii  
V. Y. Y. Y. Y.

Antreprenor SRL „Group One”  
 (denumirea)

Investitor CR Anenii Noi  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi  
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **3 491 216,06 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **IUNIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia podetului Socoleni</b>						
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,06	2 470,50	148,23
2	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	2,00	56,40	112,80
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,42	520,71	218,70
4	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea pintenului si arpelor	m3	6,00	1 605,40	9 632,42

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,03				
		<i>Total</i>	lei			10 112,15
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>10 112,15 1 296,48</b>
		<b>2. L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni)- Reparatia drumului S=2100m2</b>				
5	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	21,00	1 631,03	34 251,63
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h-0,15m)	m3	315,00	570,36	179 663,40
7	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment C4)	m3	420,00	922,82	387 584,40
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	1,26	10 450,00	13 167,00
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	2 100,00	223,16	468 627,60
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	0,63	10 450,00	6 583,50
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16	m2	2 100,00	165,12	346 752,00
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	210,00	46,23	9 708,20

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			1 446 337,73	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 446 337,73 54 806,22</b>	
		<b>3. L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi- Floreni (Chirca) 600m/l*6m</b>					
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	480,00	29,12	13 979,52	
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00	285,79	14 289,50	
15	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,00	72,80	2 329,60	
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (520m2)	100m2	31,45	79,20	2 490,84	
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	480,00	4,50	2 160,00	
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2) + acces25m2	t	1,887	10 450,00	19 719,15	
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica +acces25m2 BAD-22.4	m2	3 145,00	188,17	591 788,36	
20	DI10705-7	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2) +acces 25m2	t	1,09	10 450,00	11 390,50	
21	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	3 625,00	165,12	598 560,00	

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16				
22	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la confectionarea peretelui de sprijin Alte utilaje=1,03	m3	1,20	1 605,40	1 926,48
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate)	100 m3	1,00	7 888,00	7 888,00
		<i>Total</i>	lei			1 266 521,95
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 266 521,95 28 900,80</b>

	Total	lei	2 722 971,83
	Fondul social	24 %	20 400,84
	Total		2 743 372,67
	Cheltuieli de regie	5 %	137 168,63
	Total		2 880 541,30
	Beneficiul de deviz	1 %	28 805,41
	Total		2 909 346,72
	TVA	20 %	581 869,35
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>3 491 216,06</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL „Group One”**

Investitor  
**CR Anenii Noi**

(denumirea)

(denumirea)

**Administrator Dorin FORTUNA**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Presedinte Alexandru MOISEI**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier **Gusan**

Responsabil Tehnic **M. Nisteanu**



*sectora constructii  
ofid. N. Grolan*



Antreprenor SRL „Group One”  
 (denumirea )

Investitor CR Anenii Noi  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi  
 anul 2024**

Valoarea lucrarilor executate **3 299 604,44 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **IULIE** an **2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. L478.2 Botnarestii Noi- Botnarestii Vechi- Salcia (Botnarestii Vechi)- Reparatia drumului S=3600m2</b>					
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	36,00	1 631,03	58 717,08	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire(h-0,15m)	m3	540,00	570,36	307 994,40	
3	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (h-0.2m; 4% ciment) C4	m3	720,00	922,82	664 430,40	
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2)	t	2,16	10 450,00	22 572,00	
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22.4	m2	3 600,00	223,16	803 361,60	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.3l/m2)	t	1,08	10 450,00	11 286,00	
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	3 600,00	165,12	594 432,00	

		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0.5m+0.5m)	m2	600,00	46,23	27 737,70
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambleate)	100 m3	6,00	7 888,00	47 328,00
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00	615,60	15 390,00
11	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00	39,00	585,00
12	TsI50A7	Transportarea pamintului (crengi) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	15,00	54,56	818,40
13	RpDA03B	Defundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podet	m3	20,00	337,80	6 756,00
		<i>Total</i>	lei			2 561 408,58
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 561 408,58 130 821,00</b>

	Total	lei	2 561 408,58
	Fondul social	24 %	31 397,04
	Total		2 592 805,62
	Cheltuieli de regie	5 %	129 640,28
	Total		2 722 445,90
	Beneficiul de deviz	1 %	27 224,46
	Total		2 749 670,37
	TVA	20 %	549 934,08
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>3 299 604,44</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL,,Group One"**

(denumirea)

**Administartor Dorin FORTUNA**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de santier Gusan



**APROBAT:**

Investitor  
**CR Anenii Noi**

(denumirea)

**Presedinte Alexandru MOISEI**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic: Mihail Nistreanu



*sect. constructie*  
*Creator A.*

Antreprenor SRL Group One  
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Anenii Noi  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi anul  
 2024**

Valoarea lucrarilor executate 1 184 808,51 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe DECEMBRIE an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor publice locale</b>				
		<b>1.1.</b>				
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,00	2 476,20 38,40	24 762,00 384,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,40	60,00	384,00
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	12,60	580,00	7 308,00
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	1,18	8 500,00	10 030,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	6,40	650,00	4 160,00
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	6,40	450,00	2 880,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>24 762,00 384,00</b>
		<b>1.2.</b>				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km	1 km	40,00	660,00 0,00	26 400,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		x 4 ori)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,00	600,00	26 400,00
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	46,146	3 389,83 334,80	156 427,07 15 449,68
	7129020012800	Pavator	h-om	257,4947	60,00	15 449,68
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	53,0679	310,00	16 451,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	253,803	310,00	78 678,93
	1212121212121	apa	m3	115,365	20,00	2 307,30
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	13,8438	400,00	5 537,52
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,2764	230,00	753,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	98,7524	230,00	22 713,05
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	37,932	100,00	3 793,20
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	17,9046	600,00	10 742,76
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (norma - 1h/ut)	h-ut.	233,00	450,00 0,00	104 850,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	233,00	450,00	104 850,00
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00	18,00 12,00	2 160,00 1 440,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,00	60,00	1 440,00
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	24,00	30,00	720,00
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1 040,00	52,20 10,80	54 288,00 11 232,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,20	60,00	11 232,00
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	187,20	230,00	43 056,00
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00	766,20 766,20	22 986,00 22 986,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	383,10	60,00	22 986,00
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	10,00	39,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
					39,00	390,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,50	60,00	390,00
9	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	10,00	54,56 0,00	545,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,364	400,00	545,60
10	DF55A	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	440 000,00	0,19 0,19	81 840,00 81 840,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 364,00	60,00	81 840,00
11	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	50,00	81,60 81,60	4 080,00 4 080,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,00	60,00	4 080,00
12	TsI50A7	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	50,00	54,56 0,00	2 728,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,82	400,00	2 728,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>456 694,66 137 417,68</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>481 456,66 137 801,68</b>
		<b>2. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
13	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	30,00	740,40 87,60	22 212,00 2 628,00
	7123010010200	Betonist	h-om	9,30	60,00	558,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,50	60,00	2 070,00
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	30,60	540,00	16 524,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,06	1 000,00	3 060,00
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00	924,89 32,40	27 746,85 972,00
	7123011000200	Betonist	h-om	7,80	60,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,40	60,00	504,00
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	30,90	850,00	26 265,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	61,80	1,50	92,70
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	61,80	1,00	61,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,618	25,00	15,45
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	123,60	1,50	185,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123,60	1,00	123,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,236	25,00	30,90
15	RpDA18B	Curatierea prin spalare a indicatoarelor	m2	40,00	53,75 48,60	2 150,00 1 944,00

1	2	3	4	5	6	7
		reflectorizante				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,40	60,00	1 944,00
	2451447316001	Detergent DERO 40% N	kg	3,20	60,00	192,00
	1212121212121	apa	m3	0,20	20,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,00	5,00	10,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>52 108,85 5 544,00</b>
		<b>3. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b>				
16	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,00	59,40 0,00	24 948,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,58	600,00	24 948,00
17	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	130,00	28,50 0,00	3 705,00 0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	1,482	200,00	296,40
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	14,82	230,00	3 408,60
18	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum	140,00	258,00 0,00	36 120,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	60,20	600,00	36 120,00
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	80,00	150,00 0,00	12 000,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	30,00	400,00	12 000,00
20	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	50,00	34,80 34,80	1 740,00 1 740,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,00	60,00	1 740,00
21	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	800,00	244,38 34,38	195 504,00 27 504,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	458,40	60,00	27 504,00
	1111000100018	Antiderapant	m3	240,00	700,00	168 000,00
22	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	1 300,00	55,00 0,00	71 500,00 0,00
	2811237321801	Material antiderapant	t	91,00	700,00	63 700,00
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	13,00	600,00	7 800,00
23	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	20,00	509,00 69,00	10 180,00 1 380,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124030010900	Drumar	h-om	23,00	60,00	1 380,00
	3410520005704	Auto teren	h-ut	22,00	400,00	8 800,00
		<b>Total capitol:</b>				<b>355 697,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>30 624,00</b>

	Total	lei	889 262,52
	Asigurare sociala	24,00 %	41 752,72
	Cheltuieli de regie	5,00 %	46 550,76
	Beneficiu	1,00 %	9 775,66
	TVA	20,00 %	197 468,33
	<b>TOTAL proces-verbal:</b>		<b>1 184 808,51</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>173 969,68</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRLL Group ONE<sup>4</sup>  
(denumirea)

Consiliul Raional Anenii Noi  
(denumirea)

Administrator - Dorcu POPUCIA  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Mihail Nisteanu

sectia constructii  
Yzod. 1 v. yzodan/

Antreprenor SRL Group One  
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Anenii Noi  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale si  
 intretinerea drumurilor publice  
 locale raionul Anenii Noi anul  
 2024**

Valoarea lucrarilor executate **69 474,45 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe DECEMBRIE an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drumul L 489 Zoloteivca - Larga</b>				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,733	3 389,83 334,80	53 332,16 5 267,41
	7129020012800	Pavator	h-om	87,7901	60,00	5 267,41
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	18,0929	310,00	5 608,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	86,5315	310,00	26 824,76
	1212121212121	apa	m3	39,3325	20,00	786,65
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	4,7199	400,00	1 887,96
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,117	230,00	256,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,6686	230,00	7 743,78
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	12,9325	100,00	1 293,25
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	6,1044	600,00	3 662,64
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>53 332,16 5 267,41</b>

	Total	lei	53 332,16
	Asigurare sociala	24,00 %	1 264,18
	Cheltuieli de regie	5,00 %	2 729,82
	Beneficiu	1,00 %	573,26
	TVA	20,00 %	11 579,88

1	2	3	4	5	6	7	
						69 474,45	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					5 267,41

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL e Group ONE

Consiliul Raional Anenii Noi

(denumirea)

(denumirea)

Administrator - Dorin TORTOIA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sectora constructii  
V. J. J. J. J. J.

Nisteanu