



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.132
privind achiziția prin LP ocds-b3wdp1-MD-1604065978397 din 23 noiembrie 2020

Cod CPV: 442210000-5
" 02 "decembrie 2020

Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1604065978397 din **23 noiembrie 2020**, între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor (denumirea autorității contractante)

Hidrometeorologice, cu sediul în Chişinău,
(localitatea)

str. Grenoble 193, telefon: 022 403-413, fax: 022 76-35-95,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600094438 reprezentat prin Ion GARABA,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „CONSPRIMFORT” S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Chişinău str. Mircea cel Bătrîn 16 of.49,
(localitatea)

telefon: telefon 078136759, fax: -,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1507 autorizat pentru activitatea în construcții:

autorizația cu nr. 031002 din 13 aprilie 2009

eliberată de Camera de lincințiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate
reprezentat prin director dl Gheorghe Chiriac în calitate

(numele și funcția conducătorului)

lucrărilor de reparații și construcții,

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute „Lucrări de reparație curentă a Punctului de comandă și a 2 Clădiri de locuit din în U/S Călărăși” conform formularelor nr. 3.5.7, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **940587,11 lei (nouă sute paptuzeci mii cinci sute optzeci și șapte lei 11 bani MD)**, inclusiv 156764,52 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **facturilor fiscale**, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) caietul de sarcini (specificațiile tehnice);
- b) formularele nr.3.5.7 .
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat azi 02 decembrie prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL:

„Conspriafort” SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 16, of.49
Telefon: 078136759
Cod fiscal: 1003600039806

Banca: **BC „Victoriabank”, SA, fil.nr.14**

Cod: **VICBMD2X446**

IBAN: **MD30VI022241400000289MDL**

BENEFICIARUL:

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Adresa poștală: Chișinău, str Grenoble 193

Telefon: 022 403-416, fax. 022 76-95-35

Cod fiscal: 1003600094438

Banca: **Ministerul Finanțelor-Trezoreria Regională**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD17TRPBAA222500A15560AC**

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



-9-

Antreprenor SRL Consprimfort
(denumirea)

Investitor Serviciul Special pentru Influiete Active Asupra Proceselor Hidrometeorologice
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si a anrxei (Cladirea1)

Valoarea lucrarilor executate **120 821,05 lei**

Proces - verbal Nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1. Acoperis, balcon					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	32,64 32,40	2 611,20 2 592,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,800	45,00	1 296,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,800	45,00	1 296,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,600	12,00	19,20	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (masti, etc.)	m2	4,500	18,90 18,90	85,04 85,04	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,945	45,00	42,52	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,945	45,00	42,52	
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	28,800	42,30 42,30	1 218,24 1 218,24	
	7422010060100	Timplar	h-om	13,536	45,00	609,12	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,536	45,00	609,12	
4	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	4,500	55,80 55,80	251,10 251,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,580	45,00	251,10	
5	RpCH06A	Reparatii la elemente de	buc	3,000	96,22	288,66	

1	2	3	4	5	6	7
		sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)			35,10	105,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,650	45,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690	45,00	31,05
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,051	3 500,00	178,50
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,270	15,00	4,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	30,000	106,76 17,10	3 202,80 513,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,000	45,00	405,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	45,00	108,00
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,750	3 500,00	2 625,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,600	15,00	54,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900	12,00	10,80
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,900	714,37 142,20	642,93 127,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,844	45,00	127,98
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,400	35,00	189,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,700	15,00	310,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,036	14,00	0,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,021	57,66	1,21
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,103	12,00	1,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,050	250,00	12,50
8	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2	90,000	20,60 14,40	1 853,59 1 296,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,500	45,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300	45,00	283,50
	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	107,122	5,00	535,61
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	1 117,800	0,01	11,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900	12,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu	6,00 %			5 699,10	
		Total	100,00 +			100 684,20	
		TVA	20,00 %			20 136,85	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					120 821,05
						23 205,89	

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consprimfort

Investitor
Serviciul Special pentru Influenta
Active Asupra Proceselor
Hidrometeorologice

(denumirea)

(denumirea)

Director Gh. Chiriac 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Ion Garaba
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.

Diriginte de santier



L.S.

Responsabil tehnic

N. S. Ioniuc 

-7-

Antreprenor SRL Consprimfort
(denumirea)

Investitor Serviciul Special pentru Influiete Active Asupra Proceselor Hidrometeorologice
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si a anrxei (Cladirea 2)

Valoarea lucrarilor executate **120 821,05 lei**

Proces - verbal Nr.3
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1. Acoperis, balcon					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	32,64 32,40	2 611,20 2 592,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,800	45,00	1 296,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,800	45,00	1 296,00	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,600	12,00	19,20	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (masti, etc.)	m2	4,500	18,90 18,90	85,04 85,04	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,945	45,00	42,52	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,945	45,00	42,52	
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	28,800	42,30 42,30	1 218,24 1 218,24	
	7422010060100	Timplar	h-om	13,536	45,00	609,12	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,536	45,00	609,12	
4	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	4,500	55,80 55,80	251,10 251,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,580	45,00	251,10	
5	RpCH06A	Reparatii la elemente de	buc	3,000	96,22	288,66	

1	2	3	4	5	6	7
		sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletieri, diagonala, coarde)			35,10	105,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,650	45,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690	45,00	31,05
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,051	3 500,00	178,50
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,270	15,00	4,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,045	10,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	12,00	0,36
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	30,000	106,76 17,10	3 202,80 513,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,000	45,00	405,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	45,00	108,00
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,750	3 500,00	2 625,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,600	15,00	54,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900	12,00	10,80
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,900	714,37 142,20	642,93 127,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,844	45,00	127,98
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,400	35,00	189,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,700	15,00	310,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,036	14,00	0,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,021	57,66	1,21
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,103	12,00	1,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,050	250,00	12,50
8	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,035	m2	90,000	20,60 14,40	1 853,59 1 296,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,500	45,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300	45,00	283,50
	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	107,122	5,00	535,61
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	1 117,800	0,01	11,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900	12,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu	6,00 %			5 699,10	
		Total	100,00 +			100 684,20	
		TVA	20,00 %			20 136,85	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					120 821,05
						23 205,89	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consprimfort

Investitor
Serviciul Special pentru Influenta
Active Asupra Proceselor
Hidrometeorologice

(denumirea)

(denumirea)

Director Gh. Chiriac
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Ion Garaba
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier

Responsabil tehnic

Gh. Chiriac

N. Sionkova

