

**Капитальный ремонт IV этажа
здания Общежития
Комратского
Государственного
Университета**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Капитальный ремонт

Valoarea de deviz 1 965 985,58 MDL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru - пред.комнаты - тамбуры 1.1. Тамбур 1.1.1. Пол				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	86,3000	14,925 14,415	1 288,028 1 244,015
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	60,0000	28,024 26,524	1 681,416 1 591,416
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	60,0000	18,818 17,298	1 129,080 1 037,880
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	60,0000	147,464	8 847,816

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) к=2			80,724	4 843,440
5	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	57,2000	337,844 144,150	19 324,659 8 245,380
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	57,2000	79,773 49,011	4 562,993 2 803,429
		<i>Total</i>	МДЛ			36 833,992
		Total Пол				36 833,992

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 765,560
		1.1.2. Потолок				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолка от краски)	m2	58,0000	23,662 13,262	1 372,384 769,184
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей, балок)	m2	43,7000	5,230 1,730	228,542 75,592
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочкм перфорированные из алюминия)	m	24,4000	12,409 5,766	302,769 140,690
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,7000	125,782 88,220	5 496,692 3 855,205
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм)	m2	43,7000	106,757 69,192	4 665,267 3 023,690
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	43,7000	5,230 1,730	228,542 75,592
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных)	m2	43,7000	22,537 11,532	984,858 503,948

1	2	3	4	5	6	7
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	43,7000	38,077 31,713	1 663,950 1 385,858
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	43,7000	5,230 1,730	228,542 75,592
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,7000	51,095 31,713	2 232,851 1 385,858
17	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) короб	m2	30,4000	254,533 147,033	7 737,803 4 469,803
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	30,4000	38,077 31,713	1 157,530 964,075
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	30,4000	5,230 1,730	158,986 52,586

1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,4000	51,095 31,713	1 553,288 964,075
		<i>Total</i>	МДЛ			28 012,004
		Total Потолок Inclusiv salariu				28 012,004 17 741,748
		1.1.3. Стены				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	205,4000	23,662 13,262	4 860,134 2 723,974
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	205,4000	5,230 1,730	1 074,201 355,301
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	205,4000	107,844 70,345	22 151,138 14 448,904
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм) доп. 2,5см	m2	205,4000	298,919 193,738	61 397,913 39 793,703
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	205,4000	5,230 1,730	1 074,201 355,301

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен)				
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия на колонны)	m	40,8000	12,409 5,766	506,271 235,253
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	205,4000	22,537 11,532	4 629,059 2 368,673
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	205,4000	5,230 1,730	1 074,201 355,301
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	205,4000	38,077 31,713	7 820,946 6 513,850
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	205,4000	5,230 1,730	1 074,201 355,301
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	205,4000	51,095 31,713	10 494,913 6 513,850
32	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior,	m2	19,5000	593,887 345,960	11 580,793 6 746,220

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)				
		<i>Total</i>	МДЛ			127 737,971
		Total Стены Inclusiv salariu				127 737,971 80 765,631
		1.1.4. Двери				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери-глухие с наличниками-265мп)	m2	88,0500	24,217 24,217	2 132,324 2 132,324
34	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	88,0500	1 663,755 46,705	146 493,608 4 112,340
		<i>Total</i>	МДЛ			148 625,932
		Total Двери Inclusiv salariu				148 625,932 6 244,664
		1.1.5. Откосы				
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	13,3000	23,662	314,702

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)			13,262	176,382
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угломкм перфорированные из алюминия на колонны)	m	93,1000	12,409 5,766	1 155,240 536,814
37	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами,)	m2	13,3000	254,533 147,033	3 385,289 1 955,539
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,3000	38,077 31,713	506,420 421,783
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,3000	5,230 1,730	69,556 23,006
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,3000	51,095 31,713	679,564 421,783
		<i>Total</i>	МДЛ			6 110,771
		Total Откосы Inclusiv salariu				6 110,771 3 535,307
		<i>Total</i>	МДЛ			347 320,670
		Total Тамбур Inclusiv salariu				347 320,670 128 052,910
		<i>Total</i>	МДЛ			347 320,670
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			30 732,698

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			21 610,109
		<i>Cheltuieli directe</i>				399 663,477
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			39 966,348
		<i>Total</i>				439 629,825
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			8 792,596
		<i>Total</i>				448 422,421
		Total Constructii generale de lucru - пред.комнаты - тамбуры Inclusiv salariu				448 422,421 128 052,910
		2. Constructii generale de lucru - коридор				
		2.1. Демонтажные работы				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери-глухие с наличниками-100мм)	m2	42,2700	24,217 24,217	1 023,662 1 023,662
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	11,5800	24,217 24,217	280,436 280,436
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (балконные дверные и оконные блоки с подоконниками=17,3мп)	m2	27,3000	24,217 24,217	661,130 661,130
44	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлической решетчатой двери)	kg	39,0000	3,711 3,460	144,713 134,924
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	231,5000	23,662 13,262	5 477,707 3 070,107
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	378,0000	16,548 15,568	6 255,220 5 884,780
47	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in	m3	5,8000	782,330	4 537,514

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)			778,410	4 514,778
		<i>Total</i>	МДЛ			18 380,382
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				18 380,382 15 569,817
		2.2. Полы коридора				
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума с плинтусами-193м	m2	255,5000	28,024 26,524	7 160,030 6 776,780
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора местами толщиной до 2см)	m2	247,0000	18,818 17,298	4 648,046 4 272,606
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой "Бетоноконтакт" -расход 0,3кг/м2)	m2	247,0000	8,230 1,730	2 032,761 427,261
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	247,0000	73,732 40,362	18 211,755 9 969,414
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) к=6 до общей	m2	247,0000	12,410 6,919	3 065,264 1 709,042

1	2	3	4	5	6	7
		толщины до 6см				
53	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов высотой не менее 6см из керамических плиток на клею)	m	193,2000	50,772 28,830	9 809,201 5 569,956
		<i>Total</i>	МДЛ			44 927,057
		Total Полы коридора Inclusiv salariu				44 927,057 28 725,059
		2.3. Внутренняя отделка				
		2.3.1. Потолки				
54	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	209,0000	262,376 126,852	54 836,563 26 512,068
55	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	126,0000	220,780 115,320	27 818,280 14 530,320
56	СК26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочкм перфорированные из алюминия)	m	81,6000	12,409 5,766	1 012,542 470,506
57	CF57А	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	126,0000	38,077 31,713	4 797,659 3 995,838
58	CN53А	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой "Бетоноконтат" -расход	m2	126,0000	8,230 1,730	1 036,955 217,955

1	2	3	4	5	6	7
		0,3кг/м2)				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	126,0000	31,882 16,500	4 017,132 2 079,000
		<i>Total</i>	МДЛ			93 519,131
		Total Потолки Inclusiv salariu				93 519,131 47 805,687
		2.3.2. Стены				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) - фортан	m3	3,0000	937,195 214,495	2 811,585 643,485
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	378,0000	5,230 1,730	1 976,864 653,864
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	236,2500	23,116 2,595	5 461,088 613,001
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным	m2	378,0000	217,827 132,618	82 338,523 50 129,604

1	2	3	4	5	6	7
		раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
64	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) к=5	m2	378,0000	61,570 37,479	23 273,573 14 167,062
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	378,0000	5,230 1,730	1 976,864 653,864
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	378,0000	107,844 70,345	40 764,994 26 590,486
67	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия на колонны)	m	190,0000	12,409 5,766	2 357,634 1 095,540
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	349,2000	5,230 1,730	1 826,246 604,046
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	349,2000	38,077 31,713	13 296,369 11 074,179
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	349,2000	5,230	1 826,246

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,730	604,046
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	349,2000	31,882 16,500	11 133,194 5 761,800
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	52,8000	175,033 147,033	9 241,742 7 763,342
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	52,8000	38,077 31,713	2 010,448 1 674,447
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	52,8000	5,230 1,730	276,133 91,333
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,8000	31,882 16,500	1 683,370 871,200
		<i>Total</i>	МДЛ			202 254,873
		Total Стены				202 254,873

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				122 991,299
		<i>Total</i>	МДЛ			295 774,004
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				295 774,004 170 796,986
		2.4. Оконные и дверные блоки				
76	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-глухие	m2	41,1200	1 663,755 46,705	68 413,597 1 920,493
77	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -остекленные	m2	12,0300	1 675,151 52,471	20 152,064 631,221
		<i>Total</i>	МДЛ			88 565,661
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				88 565,661 2 551,714
		2.5. Прочие работы				
78	РрIB11А	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов -14секций)	m2	4,2000	9,226 9,226	38,748 38,748

1	2	3	4	5	6	7
79	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие стальных радиаторов)	buc	3,0000	10,379 10,379	31,136 31,136
80	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм) 500*1500	buc	6,0000	1 165,878 46,128	6 995,268 276,768
		<i>Total</i>	МДЛ			7 065,152
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				7 065,152 346,652
		<i>Total</i>	МДЛ			454 712,256
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			52 317,655
		<i>Cheltuieli de transport</i>	6,5 %			15 188,890
		<i>Cheltuieli directe</i>				522 218,801
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			75 721,726
		<i>Total</i>				597 940,527
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			35 876,431
		<i>Total</i>				633 816,958
		Total Constructii generale de lucru - коридор Inclusiv salariu				633 816,958 217 990,228
		3. Сан.узел в комнатах				
		3.1. Пол				
81	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	80,0000	14,925 14,415	1 194,000 1 153,200
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	28,1000	46,675 44,975	1 311,562 1 263,792
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	28,1000	147,464	4 143,726

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) к=2			80,724	2 268,344
84	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	22,5000	79,773 49,011	1 794,886 1 102,748
85	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстиляющий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2)	m2	28,1000	337,844 144,150	9 493,408 4 050,615
		<i>Total</i>	МДЛ			17 937,582
		Total Пол				17 937,582

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 838,699
		3.2. Потолок				
86	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от краски)	m2	27,2000	23,662 13,262	643,601 360,721
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей, балок)	m2	27,2000	5,230 1,730	142,251 47,051
88	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочкм перфорированные из алюминия)	m	27,2000	12,409 5,766	337,515 156,836
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	27,2000	125,782 88,220	3 421,282 2 399,579
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	27,2000	5,230 1,730	142,251 47,051
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	27,2000	22,537 11,532	613,001 313,670
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	27,2000	38,077 31,713	1 035,685 862,593
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,2000	5,230	142,251

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)			1,730	47,051
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	27,2000	31,882 16,500	867,190 448,800
95		багет	m	93,2000	5,000 0,000	466,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			7 811,027
		Total Потолок Inclusiv salariu				7 811,027 4 683,352
		3.3. Стены				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	212,3000	23,662 13,262	5 023,400 2 815,480
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	212,3000	5,230 1,730	1 110,287 367,237
98	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая	m2	212,3000	217,827 132,618	46 244,625 28 154,801

1	2	3	4	5	6	7
		установку стальной арматуры и сетки)				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	212,3000	5,230 1,730	1 110,287 367,237
100	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)	m2	212,3000	427,927 180,000	90 848,802 38 214,000
101		вент.решетка 15*25см	buc	19,0000	120,000 0,000	2 280,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			146 617,401
		Total Стены Inclusiv salariu				146 617,401 69 918,755
		3.4. Откосы				
102	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	4,6000	23,662 13,262	108,844 61,004
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,6000	5,230 1,730	24,057 7,957
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,6000	107,844 70,345	496,082 323,588

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	4,6000	22,537 11,532	103,669 53,047
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,6000	5,230 1,730	24,057 7,957
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,6000	38,077 31,713	175,153 145,880
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,6000	5,230 1,730	24,057 7,957
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,6000	31,882 16,500	146,657 75,900
		<i>Total</i>	МДЛ			1 102,576
		Total Откосы Inclusiv salariu				1 102,576 683,290
		3.5. Сан.технические работы				
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000	54,777	1 040,763

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)			54,777	1 040,763
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	19,0000	63,426 63,426	1 205,094 1 205,094
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 25 мм)	m	19,0000	3,460 3,460	65,732 65,732
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 50 мм)	m	55,0000	3,460 3,460	190,278 190,278
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	71,4000	45,551 45,551	3 252,370 3 252,370
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник пс тумбой)	buc	19,0000	758,790 55,500	14 417,010 1 054,500

1	2	3	4	5	6	7
116	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	19,0000	1 021,070 126,000	19 400,330 2 394,000
117	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 600x600 мм, на бетонные стены)	buc	19,0000	497,682 40,362	9 455,958 766,878
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	19,0000	419,500 49,500	7 970,500 940,500
119	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	19,0000	62,973 17,298	1 196,487 328,662
120	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными	m	47,0000	108,936 19,028	5 119,983 894,307

1	2	3	4	5	6	7
		стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)				
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	19,0000	50,625 14,415	961,875 273,885
122	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	71,4000	54,801 18,451	3 912,806 1 317,416
123	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	19,0000	51,645 16,145	981,251 306,751
		<i>Total</i>	МДЛ			69 170,437
		Total Сан.технические работы Inclusiv salariu				69 170,437 14 031,136
		<i>Total</i>	МДЛ			242 639,023
		<i>Соц. и мед.страхование</i>	24 %			23 797,256
		<i>Транспортные расходы</i>	10 %			12 881,801
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			40 501,121
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			19 189,151

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сан.узел в комнатах Inclusiv salariu				339 008,352 99 155,232
		4. Электромонтажные работы				
		4.1. Constructii generale de lucru				
124	РрЕJ08Ам од	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	2 055,0000	3,160 3,000	6 493,800 6 165,000
		<i>Total</i>	МДЛ			6 493,800
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 479,600
		<i>Cheltuieli directe</i>				7 973,400
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			398,670
		<i>Total</i>				8 372,070
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			251,162
		<i>Total</i>				8 623,232
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				8 623,232 6 165,000
		4.2. Montaj				
		4.2.1. Демонтажные работы				
125	РрЕВ12А	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmr la 1-2-3-4-5x2,5 mmr (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	2 000,0000	4,613 4,613	9 225,600 9 225,600
126	РрЕГ17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических)	buc	8,0000	339,041 339,041	2 712,326 2 712,326

1	2	3	4	5	6	7
		(из панелей, шкафов, ячеек))				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	105,0000	12,685 12,685	1 331,946 1 331,946
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных розеток)	buc	35,0000	3,460 3,460	121,086 121,086
		<i>Total</i>	МДЛ			13 390,958
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				13 390,958 13 390,958
		4.2.2. ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1Р31)в составе ЩРН-Пм-36)				
129	08-03-572-4	Монтаж распределительного щита навесного исполнения ЩРН-Пм-36- стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000	817,253 201,233	817,253 201,233
130	08-03-525-3	Монтаж выключателя на вводе марки ВН32 ЗР 100- стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000	397,920 202,963	397,920 202,963
131	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 25А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25 А ВА47-29/3/С25,0 хар-ка С	buc	2,0000	145,900 89,950	291,800 179,899
132	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А ВА47-29/3/С16 хар-ка С	buc	2,0000	145,900 89,950	291,800 179,899
133	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10А, устанавливаемый на конструкции на стене или	buc	1,0000	145,900 89,950	145,900 89,950

1	2	3	4	5	6	7
		колонне, на ток,10 А ВА47-29/3/С10 хар-ка С				
134	Цена поста-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	23,000 0,000	23,000 0,000
135	Цена поста-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	23,000 0,000	23,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			1 990,673
		Total ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1Р31)в составе ЩРН-Пм-36) Inklusiv salariu				1 990,673 853,944
		4.2.3. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) в составе:				
136	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-12з-136УХЛЗ	buc	1,0000	391,931 133,771	391,931 133,771
137	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (~3) (ВН 32 3Р-63А)	buc	1,0000	65,299 64,579	65,299 64,579
138	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсного (~1), 6А, характеристика (В) ВА47-29/1/ В6,0	buc	2,0000	158,300 89,950	316,600 179,899
139	Цена поста-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	23,000 0,000	23,000 0,000
140	Цена поста-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	23,000 0,000	23,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			819,830
		Total ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) в составе: Inklusiv salariu				819,830 378,249
		4.2.4. ЩО1, ЩО2- Щит распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1Р31)				
141	08-03-572-	Монтаж щита ЩРВ-36з-	buc	2,0000	391,931	783,862

1	2	3	4	5	6	7
	8	136УХЛЗ			133,771	267,542
142	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 63А,400В (ВН 32 3Р-63А)	buc	2,0000	65,299	130,598
					64,579	129,158
143	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10,0А (В)	buc	15,0000	158,300	2 374,500
					89,950	1 349,244
144	Цена поста-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-8-У2-С	buc	2,0000	23,000	46,000
					0,000	0,000
145	Цена поста-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-8-У2-Ж	buc	2,0000	23,000	46,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			3 380,960
		Total ЩО1, ЩО2- Щит распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1Р31) Inklusiv salariu				3 380,960 1 745,944
		4.2.5. РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1Р31)				
146	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-36з-136УХЛЗ	buc	2,0000	391,931	783,862
					133,771	267,542
147	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки 100А, 400В (ВН 32 3Р-100А)	buc	2,0000	65,299	130,598
					64,579	129,158
148	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30МА (АД12 2Р 16А 30МА)	buc	17,0000	247,933	4 214,854
					133,771	2 274,110
149	Цена поста-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	2,0000	18,000	36,000
					0,000	0,000
150	Цена поста-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	2,0000	16,000	32,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			5 197,314

1	2	3	4	5	6	7
		Total РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1Р31) Inclusiv salariu				5 197,314 2 670,810
		4.2.6. КМ-Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54				
151	08-03-529-1	Монтаж контактора малогабаритного в защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54- стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000	454,623 197,197	909,246 394,394
		<i>Total</i>	МДЛ			909,246
		Total КМ-Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54 Inclusiv salariu				909,246 394,394
		4.2.7. SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2				
152	08-03-532-4	Монтаж -пост управления кнопочный двухштифтовый "Стоп", "Пуск", устанавливаемый на конструкции на стене или колонне марка ПKE212-2- стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000	181,179 103,788	362,357 207,576
		<i>Total</i>	МДЛ			362,357
		Total SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2 Inclusiv salariu				362,357 207,576
		4.2.8. Кабельные изделия				
153	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ3 1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	13,0000	196,190 168,300	2 550,470 2 187,900

1	2	3	4	5	6	7
154	08-02-412-9	Прокладка провода ПВЗ 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	24,1000	83,590 68,700	2 014,519 1 655,670
155	цена рыночная	Провод ПВЗ-066 1x1.5mm2	m	3 710,0000	5,000 0,000	18 550,000 0,000
156	08-02-412-1	Прокладка провода ПВЗ 1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	7,7500	196,190 168,300	1 520,472 1 304,325
157	08-02-412-9	Прокладка провода ПВЗ 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	17,8500	83,590 68,700	1 492,082 1 226,295
158	цена рыночная	Провод ПВЗ-0,66 1x2.5mm2	m	2 560,0000	5,000 0,000	12 800,000 0,000
159	08-02-412-3	Прокладка провода ПВЗ 1*10,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m	1,7000	301,104 235,800	511,877 400,860
160	08-02-412-10	Прокладка провода ПВЗ 1*10мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m	7,6000	230,944 168,300	1 755,172 1 279,080
161	цена рыночная	Провод ПВЗ-0,66 1x10,0mm2	m	930,0000	14,000 0,000	13 020,000 0,000
162	08-02-412-4	Прокладка провода ПВЗ 1*25,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m	0,2000	408,170 336,000	81,634 67,200
163	08-02-412-10	Прокладка провода ПВЗ 1*25мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,	100 m	0,9000	229,914 168,300	206,923 151,470

1	2	3	4	5	6	7
		мм2, до: 35				
164	цена рыночная	Провод ПВ3-0,66 1x25,0mm2	m	110,0000	30,000 0,000	3 300,000 0,000
165	цена рыночная	Коробка проходная распределительная 250*250	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
166	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная полиэтиленовая, не поддерживает горение с наружным диаметром 25мм(внутренний 18,3мм)	100 m	23,4000	663,203 501,000	15 518,956 11 723,400
167	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная полиэтиленовая, не поддерживает горение Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m	2 340,0000	3,000 0,000	7 020,000 0,000
168	08-02-410-1	Установка -труба гладкая жесткая с наружным диаметром 40мм (внутренний диаметр 37,5мм)	100 m	2,2000	663,085 501,000	1 458,787 1 102,200
169	цена рыночная	Труба гладкая жесткая ПВХ с наружным диаметром 40мм (внутренний диаметр 37,5мм)	m	220,0000	4,000 0,000	880,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			82 730,892
		Total Кабельные изделия Inklusiv salariu				82 730,892 21 098,400
		4.2.9. Электроосветительное оборудование				
170	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (IP20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,7400	12 235,086 8 010,000	9 053,964 5 927,400
171	цена рыночная	Светильник потолочный встраиваемый OPL/S LED 300 (IP20) с светодиодной матрицей 30Вт	buc	36,0000	280,000 0,000	10 080,000 0,000
172	цена рыночная	Светильник потолочный со светодиодной матрицей 28Вт RKL LED (IP20)	buc	38,0000	280,000 0,000	10 640,000 0,000
173	08-03-593-6	Монтаж светильника-настенный с лампой накаливания 60Вт (IP65): с	100 buc	0,1900	5 623,811 2 649,000	1 068,524 503,310

1	2	3	4	5	6	7
		креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый				
174	цена рыночная	Светильник CD 160 с лампами накаливания мощностью 60Вт=19шт	buc	19,0000	205,000 0,000	3 895,000 0,000
175	08-03-594-1	Монтаж светильника -указатель выхода и пиктограмма, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,1000	12 112,000 2 640,000	1 211,200 264,000
176	цена рыночная	Указатель выхода EFS 193 с лампой люминисцентной	buc	5,0000	320,000 0,000	1 600,000 0,000
177	цена рыночная	Пиктограмма с надписью выход ПЭУ 010	buc	5,0000	170,000 0,000	850,000 0,000
178	цена рыночная	Патрон потолочный	buc	35,0000	5,000 0,000	175,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			38 573,688
		Total Электроосветительное оборудование Inklusiv salariu				38 573,688 6 694,710
		4.2.10. Электроустановочные изделия (установить на высоте 1м от пола)				
179	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc	1,0500	1 252,846 1 143,000	1 315,488 1 200,150
180	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная	buc	105,0000	35,000 0,000	3 675,000 0,000
181	08-03-591-2	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,4200	1 000,750 966,000	420,315 405,720
182	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	42,0000	35,000 0,000	1 470,000 0,000
183	08-03-591-5	Установка выключателя 1Р20 6А -двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,3700	1 019,046 984,000	377,047 364,080

1	2	3	4	5	6	7
184	цена рыночная	Выключатель двухклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc	37,0000	35,000 0,000	1 295,000 0,000
185	08-03-591-2	Установка выключателя 1P44 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,1600	1 000,812 966,000	160,130 154,560
186	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А для скрытой проводки	buc	16,0000	40,000 0,000	640,000 0,000
187	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,0000	2,000 0,000	100,000 0,000
188	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	200,0000	1,600 0,000	320,000 0,000
189	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,0500	55 881,100 15 395,220	2 794,055 769,761
		<i>Total</i>	МДЛ			12 567,035
		Total Электроустановочные изделия (установить на высоте 1м от пола) Inclusiv salariu				12 567,035 2 894,271
		<i>Total</i>	МДЛ			159 922,953
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			12 079,021
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			3 184,105
		<i>Cheltuieli directe</i>				175 186,079
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			10 065,851
		<i>Total</i>				185 251,930
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 115,115
		<i>Total</i>				196 367,045
		Total Montaj Inclusiv salariu				196 367,045 50 329,256
		4.3. Utilaj 4.3.1. ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1P31)(корпус) в составе ЩРН-Пм-36)				
190	цена рыночная	Щит распределительный пластиковый навесного	buc	1,0000	550,000 0,000	550,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		исполнения на 36модулей (1Р31) ЩРН-Пм-36				
191	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3Р 100	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
192	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 25А ВА 47- 29/3/С25,0 хар-ка С	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
193	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 16А ВА 47- 29/3/С16,0 хар-ка С	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
194	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 10А ВА47- 29/3/С10,0 хар-ка С	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			2 050,000
		Total ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1Р31)(корпус) в составе ЩРН-Пм-36) Inclusiv salariu				2 050,000
		4.3.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31- ЩРВ-12з-136УХЛЗ				
195	цена рыночная	Щит ЩРВ-12з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31)	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
196	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
197	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ В6,0	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			900,000
		Total ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31- ЩРВ-12з-136УХЛЗ Inclusiv salariu				900,000
		4.3.3. ЩО1, ЩО2- Щит				

1	2	3	4	5	6	7
		распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1P31)				
198	цена рыночная	Щит ЩРВ-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1P31)	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
199	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3P -63 А	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
200	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1P/ 10,0 (В)	buc	15,0000	60,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			2 500,000
		Total ЩО1, ЩО2- Щит распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1P31) Inclusiv salariu				2 500,000
		4.3.4. РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1P31)				
201	цена рыночная	Щит ЩРВ-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1P31)	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
202	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3P 100	buc	2,0000	250,000 0,000	500,000 0,000
203	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный (~2) АД 12 2P 16А, 30мА	buc	17,0000	250,000 0,000	4 250,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			5 850,000
		Total РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1P31) Inclusiv salariu				5 850,000
		4.3.5. КМ-Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54				
204	Цена рыночная	Контактор малогабаритный в	buc	2,0000	200,000	400,000

1	2	3	4	5	6	7
		защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54			0,000	0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			400,000
		Total КМ-Контактор малогобаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54 Inclusiv salariu				400,000
		4.3.6. SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПКЕ212-2				
205	цена рыночная	Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПКЕ212-2	buc	2,0000	120,000 0,000	240,000 0,000
		<i>Total</i>	МДЛ			240,000
		Total SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПКЕ212-2 Inclusiv salariu				240,000
		<i>Total</i>	МДЛ			11 940,000
		<i>Costurile de depozitare</i>	1,2 %			143,280
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 083,280
		<i>Total</i>	МДЛ			217 073,557
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				217 073,557 56 494,256

		Total	МДЛ			1 638 321,32
		НДС	20 %			327 664,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 965 985,58 501 692,64

Intocmit

SRL SUD-TERRA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт IV этажа
здания Общежития
Комратского
Государственного
Университета**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Капитальный ремонт**

Valoarea de deviz 1 965 985,58 МДЛ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	997,2540	30,00	29 917,620
				121,7600	57,66	7 020,678
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,1250	57,66	641,467
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 273,8050	57,66	73 447,596
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	383,6700	57,66	22 122,412
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 568,4210	57,66	90 435,155
6.	7123010010200	Betonist	h-om	58,0000	57,66	3 344,280
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	216,0550	57,66	12 457,731
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	104,0384	57,66	5 998,854
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	764,2800	30,00	22 928,400
				147,4800	57,66	8 503,697
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	530,3200	57,66	30 578,251
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	149,5300	57,66	8 621,900
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	146,3000	30,00	4 389,000
				167,2240	57,66	9 642,136
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2120	57,66	69,884
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	205,5000	30,00	6 165,000
				232,2400	57,66	13 390,958
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	307,8900	30,00	9 236,700
				435,9670	57,66	25 137,857
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1700	57,66	67,462
18.	7422010060100	Timplar	h-om	953,8710	57,66	55 000,202
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	509,5200	30,00	15 285,600
				776,7569	57,66	44 787,803
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	36,7020	57,66	2 116,238
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8900	57,66	108,977
Total manopera						501 692,64

Materiale:

1.	0123	багет	m	93,2000	5,00	466,000
2.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0006	52 000,00	31,200

3.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0066	2 000,00	13,200
4.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0537	16 000,00	859,200
5.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0515	16 000,00	824,000
6.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1625	16 000,00	2 600,000
7.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0118	22 000,00	259,600
8.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0007	65 000,00	45,500
9.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	7,1215	38,00	270,617
10.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0180	85,00	1,530
11.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	19,4320	36,00	699,552
12.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	370,5750	1,00	370,575
13.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,3912	200,00	278,240
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	370,5750	2,00	741,150
15.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,4440	65,00	28,860
16.	1019852	Краска	kg	5,6680	33,00	187,044
17.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	5,1200	16,00	81,920
18.	123321120880	Щит ЩРВ-12з-136УХЛЗ -щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31)	buc	1,0000	450,00	450,000
19.	1233211208820	Щит ЩРВ-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)	buc	4,0000	550,00	2 200,000
20.	123354321212	Щит распределительный пластиковый навесного исполнения на 36модулей (1Р31) ЩРН-Пм-36	buc	1,0000	550,00	550,000
21.	125236	вент.решетка 15*25см	buc	19,0000	120,00	2 280,000
22.	14111222012751	форган	m3	2,7000	550,00	1 485,000
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	45,4053	230,00	10 443,219
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	343,5500	1,00	343,550
25.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	56,00	1,680
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0015	3 800,00	5,700
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 084,9600	0,05	304,248
28.	2010237318750	Distantieri	buc	70,8750	0,05	3,544
29.	2010407343982	Rumegus	kg	4,2650	55,00	234,575
30.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,1580	20 000,00	3 160,000
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	141,2000	1 550,00	218 860,000
32.	21011515241	Автомат выключатель дифференциальный (~2) АД 12 2Р 16А, 30МА	buc	17,0000	250,00	4 250,000
33.	21011515802001	Отходящий автомат трехполюсный 25А ВА 47-29/3/С25,0 хар-ка С	buc	2,0000	250,00	500,000
34.	21011515802002	Отходящий автомат трехполюсный ВА47-29/3/С16,0	buc	2,0000	250,00	500,000
35.	2101155802005	Отходящий автомат трехполюсный 10А ВА47-29/3/С10,0 хар-ка С	buc	1,0000	250,00	250,000
36.	21021515802051	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ В6,0	buc	2,0000	100,00	200,000
37.	21021515802053	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ 10,0 (В)	buc	15,0000	60,00	900,000

38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,5240	10,00	25,240
39.	21151524101	Выключатель на вводе ВН32 3Р 100	buc	3,0000	250,00	750,000
40.	2115152410p	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc	3,0000	250,00	750,000
41.	220115151-12	Нулевая рабочая шина N на 12клемм	buc	2,0000	18,00	36,000
42.	220115152-12	Нулевая защитная шина PE на 12клемм	buc	2,0000	16,00	32,000
43.	220115157-7	Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54	buc	2,0000	200,00	400,000
44.	2229011201	Коробка проходная 250*250	buc	2,0000	25,00	50,000
45.	22290116	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	50,0000	2,00	100,000
46.	223013012-10	Лампа люминисцентная	buc	10,0000	20,00	200,000
47.	223013012-12	Лампа накаливания	buc	19,0000	5,00	95,000
48.	223232901021-22	Патрон потолочный	buc	35,0000	5,00	175,000
49.	223232901031-10	Пиктограмма с надписью выход ПЭУ 010	buc	5,0000	150,00	750,000
50.	2290131-10	Светильник CD 160	buc	19,0000	200,00	3 800,000
51.	22901320-10	Светильник потолочный встраиваемый OPL/S LED 300 (IP20)	buc	36,0000	280,00	10 080,000
52.	2290132741-10	Светильник потолочный со светодиодной матрицей 28Вт RKL LED (IP20)	buc	38,0000	280,00	10 640,000
53.	229013850-25	Выключатель 1P20 двухклавишный	buc	37,0000	35,00	1 295,000
54.	2290138502	Розетка одноместная с заземляющим контактом 1P20	buc	105,0000	35,00	3 675,000
55.	2290138505	Выключатель 1P20 одноклавишный	buc	42,0000	35,00	1 470,000
56.	2290138507	Выключатель 1P44 одноклавишный	buc	16,0000	40,00	640,000
57.	2301151587	Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" 1P54 марка ПКЕ212-2	buc	2,0000	120,00	240,000
58.	2320166200729	Parchetin	l	9,4650	16,00	151,440
59.	2323290131-10	Указатель выхода EFS 193	buc	5,0000	300,00	1 500,000
60.	232390115	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	200,0000	1,60	320,000
61.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0390	16,00	0,624
62.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0312	20,00	0,624
63.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	71,2015	100,00	7 120,150
64.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	565,4400	20,00	11 308,800
65.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	223,9200 117,1200	25,00 35,00	5 598,000 4 099,200
66.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,320
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	312,3540	12,00	3 748,248
68.	2430226101600	Chit silionic	kg	24,9265	35,00	872,427
69.	2430226109307	Diluant decapant	kg	376,1500	20,00	7 523,000
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,8120	10,00	18,120
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	801,1710	5,20	4 166,089
72.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	19,5700	60,00	1 174,200
73.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,0000	60,00	2 280,000
74.	2521216717050	Teava din material plastic	m	59,5680	25,00	1 489,200
75.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	93,1120	35,00	3 258,920
76.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,8800	35,00	65,800
77.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,6400	35,00	197,400
78.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	8,9300	35,00	312,550
79.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,8800	35,00	65,800
80.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	47,0000	50,00	2 350,000

81.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	19,0000	35,00	665,000
82.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	19,7657	400,00	7 906,280
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	308,9900	10,00	3 089,900
84.	2622102438000	Lavoar	buc	19,5738	450,00	8 808,210
85.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	19,7657	400,00	7 906,280
86.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	19,5700	250,00	4 892,500
87.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2100	1 200,00	252,000
88.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,0000	5,50	49,500
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	144,4500	1,75	252,788
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 203,950 0	1,75	23 106,912
91.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 062,5400	1,50	1 593,810
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	194,7120	15,00	2 920,680
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,1560	5,00	255,780
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 129,1090	5,00	45 645,545
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	899,4078	6,00	5 396,447
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,8590	150,00	13 178,850
97.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	33,7750	80,00	2 702,000
98.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	44,1000	80,00	3 528,000
99.	2664102100000	Mortar	m3	11,3400	800,00	9 072,000
100.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3000	1 200,00	360,000
101.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,9515	0,00	0,000
102.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,9030	0,00	0,000
103.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	19,0631	0,00	0,000
104.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	260,4274	120,00	31 251,288
105.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	81,2940	25,00	2 032,350
106.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	511,0200	10,00	5 110,200
107.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 387,2050	20,00	27 744,100
108.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,1813	20,00	23,626
109.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	219,4500	125,00	27 431,250
110.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,0715	20,00	401,430
111.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	29,5150	20,00	590,300
112.	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	457,1000	2,50	1 142,750
113.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	55,00	16,500
114.	282211570000-01	Radiator 500*1500	buc	6,0000	1 100,00	6 600,000

115.	2822115708000	Element de sustinere	buc	269,1900	5,00	1 345,950
116.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	147,6900	28,00	4 135,320
117.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	51,5000	28,00	1 442,000
118.	2873122004100	Plase sudate	kg	238,6125	20,00	4 772,250
119.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	224,3140	20,00	4 486,280
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 307,4000	0,66	2 182,884
121.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 767,6000	0,50	3 883,800
122.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 743,6000	0,20	748,720
123.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	206,9172	10,00	2 069,172
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	836,0000	1,00	836,000
125.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	19,3800	85,00	1 647,300
126.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,3800	65,00	1 259,700
127.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	38,7600	35,00	1 356,600
128.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	19,5700	65,00	1 272,050
129.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	78,2800	10,00	782,800
130.	2875276305105	Conector	buc	559,4400	3,00	1 678,320
131.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,0000	2,00	72,000
132.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,0000	250,00	4 750,000
133.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	19,2850	45,00	867,825
134.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	19,5700	45,00	880,650
135.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	19,5700	45,00	880,650
136.	3220137315778	Decapant	kg	0,2820	20,00	5,640
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	141,2000	1,92	271,104
138.	4029050	Раствор цементный	m3	0,5376	1 200,00	645,120
139.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,4368	16,00	614,990
140.	4100126202818	Apa	m3	29,5671	16,00	473,073
141.	5009030	Заглушки	10 buc	25,6000	20,00	512,000
142.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	23,0486	5,00	115,243
143.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	18,1200	10,00	181,200

144.	5009061	Втулки изолирующие	buc	1 915,0200	0,20	383,004
145.	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	233,7000	4,00	934,800
146.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	44,0000	5,00	220,000
147.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	88,8000	7,00	621,600
148.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0392	500,00	19,600
149.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,3978	1 200,00	477,360
150.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	1,1325	100,00	113,250
151.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,2800	52,00	14,560
152.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	2,3220	10,00	23,220
153.	5009502	Бирки-оконцеватели	100 buc	0,1840	220,00	40,480
154.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0120	88,00	1,056
155.	5009623	Лента К226	100 m	0,0740	59,00	4,366
156.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0530	88,00	4,664
157.	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	3,5629	50,00	178,145
158.	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	11,6598	50,00	582,990
159.	590-1002	Провод ПВ1-0,66 1*1.5mm2	m	3 710,0000	5,00	18 550,000
160.	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	2 560,0000	5,00	12 800,000
161.	590-1004	Провод ПВ3-0,66 1x25,0mm2	m	110,0000	30,00	3 300,000
162.	590-1005	Провод ПВ3-0,66 1x10,0mm2	m	930,0000	14,00	13 020,000
163.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	169,8300	10,00	1 698,300
164.	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	4,0000	23,00	92,000
165.	90115152	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc	4,0000	23,00	92,000
166.	9013910105	Труба полиэт. гофрированная Д=25мм	m	2 340,0000	3,00	7 020,000
167.	9013910132-3	Труба ПВХ жесткая Д=40мм	m	220,0000	4,00	880,000
Total materiale de construcții						696 671,14

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	6,7809	204,00	1 383,304
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	18,7072	35,00	654,752
3.	21101	Кран на автомобильном ходу	h-ut	0,1550	200,00	31,000

		грузоподъемностью 6,3 т				
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,7420	18,00	193,356
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,9595	18,00	359,271
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2517	10,00	12,517
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0293	20,00	20,586
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	140,4697	18,26	2 564,978
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,2661	18,26	370,058
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	102,3800	45,00	4 607,100
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,8337	21,00	185,506
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,9600	18,26	1 058,350
13.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	3,4770	100,00	347,700
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	15,00	27,000
15.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	139,0800	50,00	6 954,000
16.	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	3,1500	208,33	656,240
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1950	33,00	6,435
18.	326598741	Болгарка	h-ut	164,4000	2,00	328,800
19.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,7840	18,26	123,876
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,7360	18,26	378,639
21.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	92,7200	45,00	4 172,400
22.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	4,0900	56,00	229,040
		Total utilaje de construcții				24 664,95

Total	МДЛ	1 638 321,32
НДС	20 %	327 664,26

Total deviz:

1 965 985,58

Intocmit

SRL SUD-TERRA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт IV этажа здания
Общежития Комратского Государственного
Университета

Investitor Комратский Государственный
Университет

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru - пред.комнаты - тамбуры				
		1.1. Тамбур				
		1.1.1. Пол				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			14,925 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			28,024 26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006703	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,818 17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) κ=2	m2			147,464 80,724
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	19,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	1,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,50
5	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит	m2			337,844 144,150

1	2	3	4	5	6	7
		квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,75	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,26	0,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
6	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m			79,773 49,011
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,75	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	230,00	1,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,75	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
		1.1.2. Потолок				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от краски)	m2			23,662 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей, балок)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
9	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочкм перфорированные из алюминия)	m			12,409 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,782 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм)	m2			106,757 69,192
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	69,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,26	1,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,26	0,27
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			22,537 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,095 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
17	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и	m2			254,533 147,033

1	2	3	4	5	6	7
		окон) короб				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	28,00	11,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,095 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.1.3. Стены				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2			23,662 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			107,844 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			298,919 193,738

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм) доп. 2,5см				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	193,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,26	4,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	18,26	0,77
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия на колонны)	m			12,409 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			22,537 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,095 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
32	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostiurea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)	m2			593,887 ----- 345,960
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	120,00	134,82
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	15,00	12,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	5,20	16,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	12,00	15,12
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	45,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	18,26	0,46
		1.1.4. Двери				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери-глухие с наличниками-265мм))	m2			24,217 ----- 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 663,755 ----- 46,705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,66	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		1.1.5. Откосы				
35	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2			23,662 ----- 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
36	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия на колонны)	m			12,409 ----- 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголокчи	m	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
37	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами,)	m2			254,533 147,033
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,00	25,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	28,00	11,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			51,095 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2. Constructii generale de lucru - коридор				
		2.1. Демонтажные работы				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери-глухие с наличниками-100мм)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (балконные дверные и оконные блоки с подоконниками=17,3мп)	m2			24,217 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
44	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлической решетчатой двери)	kg			3,711 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	33,00	0,17
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от краски)	m2			23,662 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			16,548 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
47	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			782,330 778,410
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
		2.2. Пoлы коридора				
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума с плитусами-193м	m2			28,024 26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	16,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора местами толщиной до 2см)	m2			18,818 17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой "Бетоноконтaкт" -расход 0,3кг/м2)	m2			8,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3000	20,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			73,732 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы,	m2			12,410 6,919

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать) κ=6 до общей толщины до 6см				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,75	3,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	230,00	1,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,00	0,03
53	СН14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов высотой не менее 6см из керамических плиток на клею)	m			50,772 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,26	5,48
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,26	0,02
		2.3. Внутренняя отделка				
		2.3.1. Потолки				
54	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			262,376 126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
55	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			220,780 115,320
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,00	24,08
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
56	СК26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия)	m			12,409 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
57	CF57А	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков,	m2			38,077 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой "Бетоноконтант" -расход 0,3кг/м2)	m2			8,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3000	20,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,882 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2.3.2. Стены				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) - форган	m3			937,195 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	14111222012751	форган	m3	0,9000	550,00	495,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,50	16,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 200,00	84,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 800,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	10,00	3,70
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
62	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мп (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,116 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,01
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен,	m2			217,827 132,618

1	2	3	4	5	6	7
		известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,75	17,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	21,00	0,08
64	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) к=5	m2			61,570 37,479
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	8,65
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	800,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,09
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			107,844 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
67	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочкм перфорированные из алюминия на колонны)	m			12,409 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,882 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			175,033 147,033
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,882 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2.4. Ocurnele si dvernele bloci				
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 663,755 46,705

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-глухие				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,66	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -остекленные	m2			1 675,151 52,471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,66	2,64
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		2.5. Прочие работы				
78	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов -14секций)	m2			9,226 9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
79	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Снятие стальных радиаторов)	buc			10,379 10,379
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
80	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм) 500*1500	buc			1 165,878 46,128
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000-01	Radiator 500*1500	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	56,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	22,00	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		3. Сан.узел в комнатах				
		3.1. Пол				
81	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			14,925 14,415
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
82	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			46,675 44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) κ=2	m2			147,464 80,724
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	19,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	1,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,50
84	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m			79,773 49,011
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,75	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	230,00	1,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,75	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
85	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			337,844 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,75	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,26	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
		3.2. Потолок				
86	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолка от краски)	m2			23,662 ----- 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей, балок)	m2			5,230 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
88	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголокм перфорированные из алюминия)	m			12,409 ----- 5,766
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027y	Pervazuri -уголочки	m	1,0000	2,50	2,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,66	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			125,782 ----- 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,26	0,36
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,230 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			22,537 ----- 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			38,077 ----- 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			5,230 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			31,882 ----- 16,500

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
95		багет	m			5,000
						0,000
	0123	багет	m	1,0000	5,00	5,00
		3.3. Стены				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от краски)	m2			23,662
						13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
98	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			217,827
						132,618
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,75	17,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	230,00	8,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,26	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	21,00	0,08
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
100	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка	m2			427,927
						180,000

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	30,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	30,00	72,00
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	120,00	134,82
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	15,00	12,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	5,20	16,38
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	12,00	15,12
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	45,00	18,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	45,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	18,26	0,46
101		вент.решетка 15*25см	buc			120,000
						0,000
	125236	вент.решетка 15*25см	buc	1,0000	120,00	120,00
		3.4. Откосы				
102	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от краски)	m2			23,662
						13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			107,844
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,26	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,26	0,29
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеом, включая слой заливки)	m2			22,537
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков,	m2			38,077
						31,713

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,26	0,02
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			5,230 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,882 16,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		3.5. Сан.технические работы				
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			54,777 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426 63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 25 мм)	m			3,460 3,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 50 мм)	m			3,460 3,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			45,551 45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
115	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник пс тумбой)	buc			758,790 55,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,00	55,50

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,59
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
116	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 021,070 126,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	30,00	126,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	400,00	416,12
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	60,00	61,80
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	66,95
117	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 600x600 мм, на бетонные стены)	buc			497,682 40,362
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	400,00	416,12
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	10,00	41,20
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			419,500 49,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,00	120,00
119	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc			62,973 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,67
120	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m			108,936 19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	35,00	4,20
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	35,00	6,65
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	35,00	1,40
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	35,00	1,40
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,44
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой	m			50,625 14,415

1	2	3	4	5	6	7
		прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
122	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			54,801 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
123	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			51,645 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
		4. Электромонтажные работы				
		4.1. Constructii generale de lucru				
124	RpEJ08Амод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m			3,160 3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	30,00	3,00
	326598741	Болгарка	h-ut	0,0800	2,00	0,16
		4.2. Montaj				
		4.2.1. Демонтажные работы				
125	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m			4,613 4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
126	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			339,041 339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685 12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж	buc			3,460 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		однополярных розеток)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
		4.2.2. ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1Р31) в составе ЩРН-Пм-36)				
129	08-03-572-4	Монтаж распределительного щита навесного исполнения ЩРН-Пм-36- стоимость в разделе оборудование	buc			817,253 201,233
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0250	20 000,00	500,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2900	204,00	59,16
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,1500	35,00	40,25
130	08-03-525-3	Монтаж выключателя на вводе марки ВН32 ЗР 100- стоимость в разделе оборудование	buc			397,920 202,963
	1	Muncitor	h-om	3,5200	57,66	202,96
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0060	85,00	0,51
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,6670	36,00	24,01
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0240	65,00	1,56
	1019852	Краска	kg	0,0510	33,00	1,68
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0050	20 000,00	100,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	3,1000	4,00	12,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0040	88,00	0,35
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0150	88,00	1,32
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0600	50,00	3,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0700	204,00	14,28
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2900	56,00	16,24
131	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный Iуст. 25А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25 А ВА47-29/3/С25,0 хар-ка С	buc			145,900 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	3,0000	4,00	12,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73

1	2	3	4	5	6	7
132	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А ВА47-29/3/С16 хар-ка С	buc			145,900 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	3,0000	4,00	12,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
133	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 10А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10 А ВА47-29/3/С10 хар-ка С	buc			145,900 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	3,0000	4,00	12,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
134	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			23,000 0,000
	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
135	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc			23,000 0,000
	90115152	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
		4.2.3. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) в составе:				
136	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-12з-136УХЛЗ	buc			391,931 133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,1000	204,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
137	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (~3) (ВН 32 ЗР-63А)	buc			65,299
						64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	36,00	0,72
138	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя однополюсного (~1), 6А, характеристика (В) ВА47-29/1/ В6,0	buc			158,300
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
139	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			23,000
						0,000
	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
140	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc			23,000
						0,000
	90115152	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
		4.2.4. ЩО1, ЩО2- Щит распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1Р31)				
141	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-36з-136УХЛЗ	buc			391,931
						133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
142	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 63А,400В (ВН 32 ЗР-63А)	buc			65,299
						64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	36,00	0,72
143	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10,0А (В)	buc			158,300
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Наконечники кабельные M25 и M10	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
144	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-8-У2-С	buc			23,000 0,000
	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
145	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-8-У2-Ж	buc			23,000 0,000
	90115152	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм	buc	1,0000	23,00	23,00
		4.2.5. РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1Р31)				
146	08-03-572-8	Монтаж щита ЦРв-36з-136УХЛЗ	buc			391,931 133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
147	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки 100А, 400В (ВН 32 ЗР-100А)	buc			65,299 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	36,00	0,72
148	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30мА (АД12 2Р 16А 30мА)	buc			247,933 133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	36,00	13,68
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Краска	kg	0,0470	33,00	1,55
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Наконечники кабельные M25 и M10	buc	6,1000	4,00	24,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360	50,00	1,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	204,00	1,02
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	56,00	11,20
149	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc			18,000 0,000
	220115151-12	Нулевая рабочая шина N на 12клемм	buc	1,0000	18,00	18,00
150	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами	buc			16,000

1	2	3	4	5	6	7
		на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж				0,000
	220115152-12	Нулевая защитная шина РЕ на 12клемм	buc	1,0000	16,00	16,00
		4.2.6. КМ-Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54				
151	08-03-529-1	Монтаж контактора малогабаритного в защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54- стоимость в разделе оборудование	buc			454,623 197,197
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0050	85,00	0,42
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3680	36,00	13,25
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluiri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0190	65,00	1,24
	1019852	Краска	kg	0,0470	33,00	1,55
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0090	20 000,00	180,00
	5009062	Наконечники кабельные М25 и М10	buc	4,1000	4,00	16,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009502	Бирки-оконцеватели	100 buc	0,0310	220,00	6,82
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0030	88,00	0,26
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0130	88,00	1,14
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0460	50,00	2,30
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0070	204,00	1,43
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	18,26	2,19
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	56,00	11,20
		4.2.7. SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2				
152	08-03-532-4	Монтаж -пост управления кнопочный двухштифтовый "Стоп", "Пуск", устанавливаемый на конструкции на стене или колонне марка ПKE212-2-стоимость в разделе оборудование	buc			181,179 103,788
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0600	38,00	2,28
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	85,00	0,09
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0500	36,00	1,80
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluiri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0350	33,00	1,16
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009502	Бирки-оконцеватели	100 buc	0,0610	220,00	13,42
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	88,00	0,09
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	88,00	0,53
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0010	204,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	18,26	0,73
		4.2.8. Кабельные изделия				
153	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ3 1*1,5мм2 первый	100 m			196,190

1	2	3	4	5	6	7
		одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5				168,300
	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
154	08-02-412-9	Прокладка провода ПВЗ 1*1,5мм ² каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			83,590 68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
155	цена рыночная	Провод ПВЗ-066 1x1.5mm ²	m			5,000 0,000
	590-1002	Провод ПВ1-0,66 1*1.5mm ²	m	1,0000	5,00	5,00
156	08-02-412-1	Прокладка провода ПВЗ 1*2,5мм ² первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5	100 m			196,190 168,300
	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
157	08-02-412-9	Прокладка провода ПВЗ 1*2,5мм ² каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			83,590 68,700
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,00	68,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
158	цена рыночная	Провод ПВЗ-0,66 1x2.5mm ²	m			5,000 0,000
	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm ²	m	1,0000	5,00	5,00
159	08-02-412-3	Прокладка провода ПВЗ 1*10,0мм ² первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16	100 m			301,104 235,800
	1	Muncitor	h-om	7,8600	30,00	235,80
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00105	22 000,00	23,29
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3200	50,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
160	08-02-412-10	Прокладка провода ПВЗ 1*10мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			230,944 168,300
	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	22 000,00	25,47
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0800	204,00	16,32
161	цена рыночная	Провод ПВЗ-0,66 1x10,0мм2	m			14,000 0,000
	590-1005	Провод ПВЗ-0,66 1x10,0мм2	m	1,0000	14,00	14,00
162	08-02-412-4	Прокладка провода ПВЗ 1*25,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			408,170 336,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	30,00	336,00
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	22 000,00	22,00
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0800	204,00	16,32
163	08-02-412-10	Прокладка провода ПВЗ 1*25мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m			229,914 168,300
	1	Muncitor	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,00116	22 000,00	24,44
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3200	50,00	16,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0800	204,00	16,32
164	цена рыночная	Провод ПВЗ-0,66 1x25,0мм2	m			30,000 0,000
	590-1004	Провод ПВЗ-0,66 1x25,0мм2	m	1,0000	30,00	30,00
165	цена рыночная	Коробка проходная распределительная 250*250	buc			25,000 0,000
	2229011201	Коробка проходная 250*250	buc	1,0000	25,00	25,00
166	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная полиэтиленовая, не поддерживает горение с наружным диаметром 25мм(внутренний 18,3мм)	100 m			663,203 501,000
	1	Muncitor	h-om	16,7000	30,00	501,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	16 000,00	33,57
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	4029050	Раствор цементный	m3	0,0210	1 200,00	25,20
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	32,0000	0,20	6,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования	h-ut	0,1100	204,00	22,44

1	2	3	4	5	6	7
		(кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,26	14,79
167	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная полиэтиленовая, не поддерживает горение D=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m			3,000 0,000
	9013910105	Труба полиэт. гофрированная D=25мм	m	1,0000	3,00	3,00
168	08-02-410-1	Установка -труба гладкая жесткая с наружным диаметром 40мм (внутренний диаметр 37,5мм)	100 m			663,085 501,000
	1	Muncitor	h-om	16,7000	30,00	501,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	16 000,00	33,45
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	16,00	3,20
	4029050	Раствор цементный	m3	0,0210	1 200,00	25,20
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	32,0000	0,20	6,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	204,00	22,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	18,26	14,79
169	цена рыночная	Труба гладкая жесткая ПВХ с наружным диаметром 40мм (внутренний диаметр 37,5мм)	m			4,000 0,000
	9013910132-3	Труба ПВХ жесткая D=40мм	m	1,0000	4,00	4,00
		4.2.9. Электросветительное оборудование				
170	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			12 235,086 8 010,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	30,00	8 010,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1500	16 000,00	2 400,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	36,00	374,40
	1019852	Краска	kg	3,0000	33,00	99,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	500,00	26,49
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	59,00	5,90
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	204,00	316,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	35,00	62,30
171	цена рыночная	Светильник потолочный встраиваемый OPL/S LED 300 (IP20) с светодиодной матрицей 30Вт	buc			280,000 0,000
	22901320-10	Светильник потолочный встраиваемый OPL/S LED 300 (IP20)	buc	1,0000	280,00	280,00
172	цена рыночная	Светильник потолочный со светодиодной матрицей 28Вт RKL LED (IP20)	buc			280,000 0,000
	2290132741-10	Светильник потолочный со светодиодной матрицей 28Вт RKL LED (IP20)	buc	1,0000	280,00	280,00
173	08-03-593-6	Монтаж светильника- настенный с лампой накаливания 60Вт (IP65): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc			5 623,811 2 649,000
	1	Muncitor	h-om	88,3000	30,00	2 649,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	52 000,00	164,21
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	5,00	10,20
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	1 200,00	1 224,00
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	204,00	277,44
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	18,26	467,46

1	2	3	4	5	6	7
174	цена рыночная	Светильник CD 160 с лампами накаливания мощностью 60Вт=19шт	buc			205,000 0,000
	2290131-10	Светильник CD 160	buc	1,0000	200,00	200,00
	223013012-12	Лампа накаливания	buc	1,0000	5,00	5,00
175	08-03-594-1	Монтаж светильника -указатель выхода и пиктограмма, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc			12 112,000 2 640,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	30,00	2 640,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	1 200,00	2 448,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,8000	52,00	145,60
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	31,5000	208,33	6 562,40
176	цена рыночная	Указатель выхода EFS 193 с лампой люминисцентной	buc			320,000 0,000
	2323290131-10	Указатель выхода EFS 193	buc	1,0000	300,00	300,00
	223013012-10	Лампа люминисцентная	buc	1,0000	20,00	20,00
177	цена рыночная	Пиктограмма с надписью выход ПЭУ 010	buc			170,000 0,000
	223232901031-10	Пиктограмма с надписью выход ПЭУ 010	buc	1,0000	150,00	150,00
	223013012-10	Лампа люминисцентная	buc	1,0000	20,00	20,00
178	цена рыночная	Патрон потолочный	buc			5,000 0,000
	223232901021-22	Патрон потолочный	buc	1,0000	5,00	5,00
		4.2.10. Электроустановочные изделия (установить на высоте 1м от пола)				
179	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc			1 252,846 1 143,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	30,00	1 143,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,29
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	36,00	54,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
180	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная	buc			35,000 0,000
	2290138502	Розетка одноместная с заземляющим контактом 1Р20	buc	1,0000	35,00	35,00
181	08-03-591-2	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 000,750 966,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	30,00	966,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,19
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
182	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р20 6А для скрытой проводки	buc			35,000 0,000
	2290138505	Выключатель 1Р20 одноклавишный	buc	1,0000	35,00	35,00
183	08-03-591-5	Установка выключателя 1Р20 6А - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 019,046 984,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	30,00	984,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,49
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16

1	2	3	4	5	6	7
184	цена рыночная	Выключатель двухклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc			35,000 0,000
	229013850-25	Выключатель 1P20 двухклавишный	buc	1,0000	35,00	35,00
185	08-03-591-2	Установка выключателя 1P44 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 000,812 966,000
	1	Muncitor	h-om	32,2000	30,00	966,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,25
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,20	20,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
186	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А для скрытой проводки	buc			40,000 0,000
	2290138507	Выключатель 1P44 одноклавишный	buc	1,0000	40,00	40,00
187	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			2,000 0,000
	22290116	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	1,0000	2,00	2,00
188	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			1,600 0,000
	232390115	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	1,60	1,60
189	08-02-406-1	Металлоизделия	t			55 881,100 15 395,220
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	1,0300	16 000,00	16 480,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0134	65 000,00	910,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	15,1500	38,00	575,70
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	91,5000	1,00	91,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	2,00	183,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,6700	204,00	340,68
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	155,0000	35,00	5 425,00
		4.3. Utilaj				
		4.3.1. ГРЩ1 (Щит распределительный пластиковый навесного исполнения (1P31)(корпус) в составе ЩРН-Пм-36)				
190	цена рыночная	Щит распределительный пластиковый навесного исполнения на 36модулей (1P31) ЩРН-Пм-36	buc			550,000 0,000
	123354321212	Щит распределительный пластиковый навесного исполнения на 36модулей (1P31) ЩРН-Пм-36	buc	1,0000	550,00	550,00
191	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3P 100	buc			250,000 0,000
	21151524101	Выключатель на вводе ВН32 3P 100	buc	1,0000	250,00	250,00
192	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 25А ВА 47-29/3/С25,0 хар-ка С	buc			250,000 0,000
	21011515802001	Отходящий автомат трехполюсный 25А ВА 47-29/3/С25,0 хар-ка С	buc	1,0000	250,00	250,00
193	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 16А ВА 47-29/3/С16,0 хар-ка С	buc			250,000 0,000
	21011515802002	Отходящий автомат трехполюсный ВА47-29/3/С16,0	buc	1,0000	250,00	250,00
194	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 10А ВА47-29/3/С10,0 хар-ка С	buc			250,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2101155802005	Отходящий автомат трехполюсный 10А ВА47-29/3/С10,0 хар-ка С	buc	1,0000	250,00	250,00
		4.3.2. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31- ЩРв-12з-136УХЛЗ				
195	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31)	buc			450,000 0,000
	123321120880	Щит ЩРв-12з-136УХЛЗ -щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31)	buc	1,0000	450,00	450,00
196	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc			250,000 0,000
	2115152410р	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc	1,0000	250,00	250,00
197	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ В6,0	buc			100,000 0,000
	21021515802051	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ В6,0	buc	1,0000	100,00	100,00
		4.3.3. ЩО1, ЩО2- Щит распределительный пластиковый на 36модулей встроенного исполнения (1Р31)				
198	цена рыночная	Щит ЩРв-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)	buc			550,000 0,000
	1233211208820	Щит ЩРв-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)	buc	1,0000	550,00	550,00
199	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc			250,000 0,000
	2115152410р	Выключатель на вводе ВН32 3Р -63 А	buc	1,0000	250,00	250,00
200	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ 10,0 (В)	buc			60,000 0,000
	2102151580205з	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 /1Р/ 10,0 (В)	buc	1,0000	60,00	60,00
		4.3.4. РП1, РП2- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модулей (1Р31)				
201	цена рыночная	Щит ЩРв-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)	buc			550,000 0,000
	1233211208820	Щит ЩРв-36з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31)	buc	1,0000	550,00	550,00
202	цена рыночная	Выключатель на вводе ВН32 3Р 100	buc			250,000 0,000
	21151524101	Выключатель на вводе ВН32 3Р 100	buc	1,0000	250,00	250,00
203	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный (~2) АД 12 2Р 16А, 30МА	buc			250,000 0,000
	21011515241	Автомат выключатель дифференциальный (~2) АД 12 2Р 16А, 30МА	buc	1,0000	250,00	250,00
		4.3.5. КМ-Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками "Пуск", "Стоп", 80А. IP54				

1	2	3	4	5	6	7
204	Цена рыночная	Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54	buc			200,000 0,000
	220115157-7	Контактор малогабаритный в защитной оболочке с кнопками марка КМИ 48062 80А. IP54	buc	1,0000	200,00	200,00
		4.3.6. SB-Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2				
205	цена рыночная	Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2	buc			120,000 0,000
	2301151587	Пост управления кнопочный двухштифтовый "СТОП", "Пуск" IP54 марка ПKE212-2	buc	1,0000	120,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
SRL SUD-TERRA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.