

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Denumirea achiziției:** *Lucrări de reparare și de întreținere acoperișuri*
- 1.1 **Descrierea lucrărilor:** Execuția acoperișului din profnastil și materiale moi
2. **Amplasarea obiectului:** SE Bălți 330 kV, mun. Bălți, extravilan.
3. **Termenul de efectuare:** 40 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.
4. **Modul de predare a lucrărilor:** Adresare scrisă privind finalizarea lucrărilor pentru numirea comisiei și organizarea recepției la terminarea lucrărilor.
5. **Documentația de referință:** Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr.163 din 09.07.2010, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG nr. 285/1996, normativele pe domeniul construcțiilor în vigoare și condițiile prezentului caiet de sarcini.
6. **Cerințe de bază:**
 - 6.1. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.
 - 6.2. Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze procesul de execuție și recepție a lucrărilor, cu Beneficiarul și instituțiile de resort.
 - 6.3. Ofertantul are obligația de a executa lucrările prin utilizarea doar a materialelor certificate în RM.
 - 6.4. Ofertantul prezintă și anexează la documentația de execuție (Cartea tehnică a construcției) actele de conformitate pentru materialele utilizate în șantier.
 - 6.5. Ofertantul se obligă să execute în totalitate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.
 - 6.6. Ofertantul își asumă vizitarea obiectivului, în scopul verificării corespunderii lucrărilor și volumelor prezentului caiet de sarcini, specificând data când acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) supus lucrărilor. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cât mai restrînși pentru clarificări.

- 6.7. Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite timp de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înlătură defectele apărute în perioada de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și proceselor tehnologice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.
- 6.8. Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate, avansuri. Lucrările se predau prin proces-verbal de execuție a lucrărilor în conformitate cu p. 6.10.
- 6.9. Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă, în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale și documentele menționate la p. 6.4, în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.
- 6.10. Ofertantul va prezenta un plan calendaristic privind organizarea lucrărilor caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.
- 6.11. Întocmirea de către ofertant a Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei..
- 6.12. Devizele locale aferente ofertei vor fi întocmite în soft-ul WinSmeta și prezentate: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată.
7. Evaluarea și adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț ofertat conform cantităților de lucrări specificate la Anexa nr. 1.
8. Ofertantul este în drept de a propune ofertă alternativă în vederea optimizării executării lucrărilor, argumentată, însă nu în detrimentul calității și scopului achiziției. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Lista cantităților de lucrări:

Nr. crt.	Descrierea lucrărilor	Unit. De măs.	Cant./Volum
	Anexele 1b, 2b clădirii IDI		
	Lot 1		
1.	Hidroizolarea acoperișului cu spumă poliuritanică cu celulă închisă $\delta=20$ mm	m ²	120
2.	Hidroizolarea acoperișului cu membrană de cauciuc strat monolit cu grosime $\delta=1,2 - 2$ mm (Poliurea)	m ²	120
	Clădirea compresoarelor		
	Lot 2		
1.	Hidroizolarea acoperișului cu spumă poliuritanică cu celulă închisă $\delta=20$ mm	m ²	132
2.	Hidroizolarea acoperișului cu membrană de cauciuc strat monolit cu grosime $\delta=1,2 - 2$ mm (Poliurea)	m ²	132
	Clădirea compresoarelor		
	Lot 3		
1.	Înlocuirea șorț metalic l = 500 mm	m.l.	27
2.	Montare cârlig jgheab/cîrlig pazie, culoare argintiu d=125 mm (inclusiv șurub de fixare), la înălțimi de 5 m	Buc.	35
3.	Montare jgheab, al-zn, argintiu d=125 mm, l=4000 mm, la înălțimi de 5 m	Buc/ m.l.	6/24
4.	Montare jgheab, al-zn, argintiu d=125 mm, l=2000 mm, la înălțimi de 5 m	Buc/ m.l.	2/2
5.	Montare jgheab, al-zn, argintiu d=125 mm, l=500 mm, la înălțimi de 5 m	Buc/ m.l.	4/2
6.	Piesă îmbinare (colier/brățară), al-zn argintiu d=125 mm, la înălțimi de 5 m	Buc.	7
7.	Capac jgheab, al-zn argintiu d=125 mm, la înălțimi de 5 m	Buc.	4
8.	Pâlnie de evacuare /Racord jgheab burlan al-zn argintiu 125/90mm, la înălțimi de 5 m	Buc.	4
9.	Cot burlan, 45°, al-zn argintiu d=90 mm	Buc.	12
10.	Cot burlan, 60°, al-zn argintiu d=90 mm	Buc.	4
11.	Montare piesă de legătură burlan, (prelungitor) 500-1000 mm, al-zn argintiu d=90 mm	Buc.	4
12.	Montare burlan, 3000 mm, al-zn argintiu d=90 mm	Buc/m.l.	4/16
13.	Burlan, 1000 mm, al-zn argintiu d=90 mm	Buc/m.l.	24/24
14.	Brățară fixare burlane, al-zn argintiu, d=90 mm (inclusiv diblu de fixare 80 mm) montată la pereții fațadei cu strat termoizolant din polistiren gr. 50 mm și strat de finisaj din tencuială decorativă	Buc.	20