



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.
or. Nisporeni,
str. Sf. Petru 1
MD-6439
tel./fax+373(264) 2 40 09
E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

FORMULARUL F3.3

OFERTANT

SC „NISPROFCON” SRL

Guțanu Pavel

OFERTĂ

Către IMSP Centrul de Sanătate Nisporeni

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Guțanu Pavel reprezentant al ofertantului NISPROFCON SRL în calitate de Director ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „Lucrări de reparație OMF Boltun, s. Boltun, r-nul Nisporeni”, pentru suma de 687 820,00 (șase sute optzeci și șapte opt sute douăzeci, 00) lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 20 % ce constituie 137 564, 00 (una sută treizeci și șapte cinci sute șaiszeci și patru, 00) Lei, suma totală 825 384, 00 (opt sute douăzeci și cinci mii trei sute optzeci și patru, 00) Lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu termenul de execuție, 45 zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 30.10.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Guțanu Pavel, în calitate de Director, autorizat să semnez în numele SRL „NISPROFCON”

Ofertant,



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "NISPROFCON" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1003609010608

Data înregistrării

10.07.2006

Data eliberării

10.07.2006


Registrator de stat Babici Marian


Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

M. Babici
semnătura



MD 0057065





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 29998 data 27.02.2018

Denumirea completă: Societatea Comercială "NISPROFCON" S.R.L.

Denumirea prescurtată: S.C. "NISPROFCON" S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată,

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1003609010608

Data înregistrării de stat: 10.07.2006

Modul de constituire: nou creată.

Sediul: MD-6401, str. Sf.Petru 1, or. Nisporeni, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1. Construcții generale de clădiri
2. Construcții ingineresti civile
3. Lucrări de lăcătușerie și apeduct
4. Lucrări de finisare a construcțiilor
5. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
6. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei
7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate

Capitalul social: 5400 lei


Administrator: GUȚANU PAVEL, IDNP 2003024012000

Asociat:

1. GUȚANU GHEORGHE, IDNP 0970805893236,
partea socială 5400 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.02.2018.

Registrator



P. Babici

Babici Marian

REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 037044

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediu
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea Comercială
"NISPROFCON" S.R.L.

or.Nisporeni, str. Sf. Petru, 1

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

10.07.2006 MD 0057065

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003609010608

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

4 aprilie 2006

Reperfectată: 1) 08.08.2006; 2) 08.10.2007;

3) 04.06.2013

Valabilă pînă la

4 aprilie 2011

Prelungită pînă la: 04.04.2016

Prelungită pînă la: 04.04.2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

LILIA PALIU

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de Camera de Licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 037044

Titular de licență Societatea Comercială "NISPROFCON" S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Prelungită: 09.03.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 3.2 Izolații termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 1.5. Terasamente. | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2. Executarea construcțiilor | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4.3 Produse de timplărie. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 4.5. Tencuieli, placaje exterioare și interioare, pardoseli, produse de timplărie, profile și ornamente decorative la obiectele de patrimoniu cultural construit. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile II-V. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Dra", "Moscova" etc.). | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m ³ . | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m ³ . | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.25 Construcții din lemn. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | 7.2 Camere de energie termică. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatură sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.
or. Nisporeni,
str. Sf. Petru 1
MD-6439
tel./fax+373(264) 2 40 09
E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SC "Nisprofcon" SRL**
2. Codul fiscal **1003609010608**
3. Adresa juridica **or. Nisporeni str. Sfintul Petru, nr. 1**
4. Telefon oficiu: **fax +373 (264) 24009, director + 373 (264) 24 500**

E-mail **nisprofconsrl@gmail.com**

<https://www.facebook.com/Nisprofcon-SRL-406146883174962/>

5. Certificatul de înregistrare **MD 0057065 din 10.07.2006, Camera inregistrarii de stat .**

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.9, 2.10, 2.21, 2.25, 2.27, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2, 7.5)**

7. Licența (certificat) **Seria A MMII NR. 037044, din 04.04.2006, valabila până 04.04.2021**

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, **NU SUNT filiale**

9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, MDL
1.	2015	17 552 271
2.	2016	17 839 189
3.	2017	23 399 096
Media anuală:		19 596 852. 00

Lichiditate generală

Anul 2015 $8\,342\,089 : 3\,869\,793 \times 100 = \mathbf{215.56 \%}$

Anul 2016 $7\,371\,111 : 1\,779\,033 \times 100 = \mathbf{414.33 \%}$

Anul 2017 $8\,286\,742 : 1\,620\,958 \times 100 = \mathbf{511.20 \%}$



Semnăt

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.
or. Nisporeni,
str. Sf. Petru 1
MD-6439
tel./fax+373(264) 2 40 09
E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus la data de 01 ianuarie 2018

Nr	Numele, Prenumele	Funcția	Studii	Vechi me in muncă	Certificatul de atestare tehnico profesionala si data eliberării
1.	Guțanu Pavel	Director	Superioare	7 ani	1.Seria 2015-DLS Nr.1199 din 02.12.2015 2.Seria 2015-DȘ Nr.3200 din 8.12.2015
2.	Minascurta Maria	Contabil-sef	Superioare	29 ani	
3.	Covrig Elizaveta	Devizier	Superioare	4 ani	
4.	Drumea Mihaela	Economist	Superioare	2 ani	
5.	Gurulea Victor	Diriginte de șantier	Superioare	37 ani	Seria 2018 DȘ Nr.0076 din 15.02.2018
6.	Buga Anatolie	Diriginte de șantier	Superioare	32 ani	Seria 2016-DȘ Nr.3398 din 26.03.2016
7.	Ciochina Mihai	Diriginte de șantier	Superioare	38 ani	Seria 2016-DȘ Nr.3404 din 22.03.2016
8.	Brînzilă Anton	Diriginte de șantier	Superioare	29 ani	Seria 2016-DȘ Nr.3395 din 22.03.2016
9.	Gheorghică Gheorghe	Inginer constructor	Superioare	4 ani	
10.	Apostu Raisa	Inginer Apeduct si Canalizare	Superioare	34 ani	
11.	Spinu Ion	Inginer Energetic	Superioare	41 ani	
12.	Găină Vasile	Diriginte de șantier	Superioare	36 ani	Seria 2016-DȘ Nr.3406 din 22.03.2016
13.	Apostu Ion	Diriginte de șantier Construcții rutiere	Superioare	43 ani	Seria 2014-DȘ Nr.2211 din 06.03.2014
14.	Oboroc Sergiu	Diriginte de șantier lucrări specializate	Superioare	40 ani	Seria 2014-DLS Nr.0884 din 24.06.2014



Semnat:

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.
or. Nisporeni,
str. Sf. Petru 1
MD-6439
tel./fax+373(264) 2 40 09
E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

Denumirea firmei: SC „Nisprofcon” SRL

1. Personalul calificat

Nr. d/o	Numele Prenumele	Funcția
1.	Andronachi Valeriu	Șofer
2.	Bîrdan Gheorghe Vasile	Șofer
3.	Caragia Olesea Ion	Zugrav
4.	Caragia Pavel Antip	Zugrav
5.	Ciochină Mihail Vasile	Maistru
6.	Chirvas Ion Gheorghe	Muncitor necalificat
7.	Ciuperca Raisa Vladimir	Zugrav
8.	Costru Gheorghe	Paznic
9.	Cozaru Ion Vasile	Muncitor necalificat
10.	Fărîmă Ion Alexandru	Mecanizator
11.	Guidea Vasile	Șofer
12.	Guțanu Pavel Gheorghe	Diriginte de șantier
13.	Lazări Mihail	Placator
14.	Lazări Vera	Zugrav
15.	Lazari Vera	Femeie de serviciu
16.	Lupei Victor	Șofer
17.	Manole Vladislav Anton	Șofer
18.	Manoli Gheorghe Gheorghe	Șofer
19.	Profîre Ion Mihail	Mecanizator
20.	Sapescu Alexei Constantin	Muncitor necalificat
21.	Tulbure Ana – Țurcanu	Zugrav
22.	Tulbure Igor Ivan	Tencuitor
23.	Ursu Viorel	Zidar
24.	Graur Iurii	Muncitor necalificat
25.	Dihtearenco Gheorghe	Muncitor necalificat
26.	Chicu Valeriu	Muncitor necalificat
27.	Romanov Serghei	Electrician
28.	Cozari Gheorghii	Muncitor necalificat
29.	Postu Vadim	Muncitor necalificat
30.	Cojocaru Mihail	Sudor
31.	Croitoru Serghei	Muncitor necalificat
32.	Jignea Gheorghe	Muncitor necalificat
33.	Lupei Andrei	Instalator rețele
34.	Cojocaru Serghei	Instalator rețele



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.

or. Nisporeni,

str. Sf. Petru 1

MD-6439

tel./fax+373(264) 2 40 09

E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

35.	Guidea Anatolii	Șofer
36.	Cozari Mihail	Tencuitor
37.	Cuguteac Mihail	Tencuitor
38.	Proca Ion	Tencuitor
39.	Triboi Dumitru	muncitor necalificat
40.	Ionașco Mihail	zidar
41.	Lungu Grigore	zidar
42.	Cazacu Mihail	muncitor necalificat
43.	Carajia Veniamin	muncitor necalificat
44.	Pahomea Petru	muncitor necalificat
45.	Pahomea Vladimir	muncitor necalificat
46.	Eremia Tudor	muncitor necalificat
47.	Caragia Semion	zidar
48.	Farîma Tudor	zidar
49.	Cupceanu Serghei	mecanizator
50.	Izvinciuc Pavel	muncitor necalificat
51.	Babin Veaceslav	muncitor necalificat
52.	Gandraman Vasile	muncitor necalificat
53.	Popa Grigore	muncitor necalificat
54.	Andriiciuc Ian	muncitor necalificat
55.	Ciobotaru Ivan	muncitor necalificat
56.	Cozaru Aurel	muncitor necalificat



Semnăt

Nume: **Gutanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Nisprofcon” SRL**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea	Anul de fabricare	Unități	Deținător	
1.	BuldoExcavator Caterpillar 428 D	2002	1	Nisprofcon	
2.	Excavator Hitachi 24 tone, 1m 3	2002	1	Arendă	
3.	Autotractor MAN TGA 18.390	2006	1	Nisprofcon	
4.	Autocamion KAMAZ 54112	2005	1	Nisprofcon	
5.	Autocamion KAMAZ NS AI 990	1992	1	Nisprofcon	
6.	Autocamion MAN TGA 428 D 4X2	2006	1	Nisprofcon	
7.	Autocamion MAN TSS 410	1993	1	Nisprofcon	
8.	C NS AL 663	1992	1	Nisprofcon	
9.	Automacara MAZ-5334- 14m-12 tone	1988	1	Nisprofcon	
10.	Automacara MAZ KTA – 20 m-18 tone	2007	1	Nisprofcon	
11.	Autogreider DZ-143	1991	1	Nisprofcon	
12.	Caterpillar 232B	2009	1	Nisprofcon	
13.	Bobcat 743	2000	1	Nisprofcon	
14.	VibroCompactor HAMM DV 08 m= 12 tone	2003	1	Nisprofcon	
15.	Compactor tractat M=5 tone	2001	1	Personal	
16.	Cisterna tractata Q=5 m. cubi (inclusiv dispozitiv de stropire)	1995-2000	2	Personal	
17.	Compactor tip broasca 1t.	2014	1	Nisprofcon	
18.	Compactor plat (Плига)	2009	1	Nisprofcon	
19.	Autoturn AGP-2204	1990	1	Nisprofcon	
20.	Excavator IUMZ 6AKM-40	2005	1	Nisprofcon	
21.	Buldozer DT-75	1992	1	Nisprofcon	
22.	Tractor MTZ-80	1995	1	Nisprofcon	
23.	Autocamion Ford Tranzit NS AO 389	2002	1	Nisprofcon	
24.	Autocamion Ford Tranzit NS AP 473	2005	1	Nisprofcon	
25.	Autocamion Ford Tranzit NS AL 324	1999	1	Nisprofcon	
26.	Autocamion Ford Tranzit NS AK 686	1998	1	Nisprofcon	
27.	Autocamion Mercedes Benz Vario BZJ 472	2007	1	Nisprofcon	
28.	Autoturisme Hyundai SantaFe	2008	1	Nisprofcon	
29.	Autocamion Wolksvaghen VHW 592	2007	1	Nisprofcon	
30.	Autoturism Audi Q5	2015	1	Nisprofcon	
31.	Semiremorcă basculantă Schmitz Gotha SK 124	2007	1	Nisprofcon	
32.	Semiremorca KOEGEL SKHL24	1999	1	Nisprofcon	
33.	Semiremorca (Platforma) AGM E2130	1991	1	Nisprofcon	
34.	Betonieră V=0.3 m3	2011	1	Personal	
35.	Betonieră V=0.15 m3	2008	4	Personal	
36.	Betonieră V=0.3 m3	2000	2	Nisprofcon	
37.	Aparat de sudură (CAI) tractat	2002	1	Nisprofcon	
38.	Aparat de sudură inverter	2010	1	Personal	



[Handwritten signature]



S.C. "Nisprofcon" S.R.L.
or. Nisporeni,
str. Sf. Petru 1
MD-6439

tel./fax+373(264) 2 40 09

E-mail: nisprofconsrl@gmail.com

39.	Aparat de sudat (3 faze)	1994-2000	2	Personal	
40.	Benă beton V=1 m3	2012	1	Nisprofcon	
41.	Vană p-u mortar V=0.33m3	2006	3	Personal	
42.	Vibrator mortar БВ-116	2008-2014	4	Personal	
43.	Schelă metalică (m2)	2005	400	Nisprofcon	
44.	Cofraje (dimensiuni diferite)	2010	100	Nisprofcon	
45.	Popi telescopici l=3m	2012	300	Personal	
46.	Perforator HILTI TE-705	2007	1	Nisprofcon	
47.	Perforator HITACHI 24PB-3	2009	1	Personal	
48.	Perforator DeWALT	2008	1	Personal	
49.	Perforator METABO KHE-55	2007	1	Nisprofcon	
50.	Polizor unghiular DeWALT	2012	2	Nisprofcon	
51.	Polizor unghiular BOSCH-06	2007	1	Personal	
52.	Polizor unghiular PIT-61251	2010	2	Nisprofcon	
53.	Foarfece p-u tăiat metal	2010	1	Personal	
54.	Prelungitoare l=30 m	2015	8	Nisprofcon	
55.	Compresor cu aer	2014	1	Nisprofcon	
56.	Pistol p-u vopsire	2012	2	Nisprofcon	
57.	Motopompa 4 timpi	2013	1	Nisprofcon	
58.	Incalzitor de aer pe Gaz (пушка)	2014	1	Nisprofcon	
59.	Masina de taiat beton Enekel BT-MA 1300	2014	1	Nisprofcon	
60.	Masina de gaurit pamintul pe benzina 1400W 2 CP ROTHER	2014	1	Nisprofcon	
61.	Alte utilaje				



Semnat:

Nume: **Gutanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **B1807494** *2186* din **25.10.2018**
№ от

1. Destinatar / Получатель

LICITATIE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. NISPROFCON S.R.L.	1003609010608
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sf.Petru nr.1	6001-OR.NISPORENI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 09.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Semnătură/Подпись



Numele și prenumele/Фамилия и имя

Necari Vitalie

P. Necari

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.10.2018 ora 13:30:47
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (266,45)

**Reparatia capitala a incaperilor
OMF cu schimbarea acoperisului
din s.Boltun, r-nul Nisporeni.
Obiect 15899-SA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Obiect 15899-SA

Valoarea de deviz 513 265 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarilor de demontare				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	8,600	225,614 221,414	1 940,284 1 904,164
2	RpIzC45B	Demolarea stratului de cheramzit din pod	m3	19,300	63,013 58,813	1 216,155 1 135,095
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,600	24,217 24,217	232,486 232,486
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,970	24,220 24,220	289,914 289,914
5	RpCH32E	Desfacerea scindurii de fronton	m3	1,000	140,690 140,690	140,690 140,690
6	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn	m3	13,370	140,691 140,691	1 881,042 1 881,042
7	RpCH32B	Desfacerea scindurii de tavan - 100mm	m2	194,800	23,537 22,487	4 585,085 4 380,545
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - plăci de azbest	m2	310,000	41,815 41,515	12 962,712 12 869,712



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIzC45B	Demontarea incalzitor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3	25,900	63,113 58,813	1 634,632 1 523,262
10	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	47,260	20,181 20,181	953,754 953,754
11	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,260	31,803 0,000	1 503,000 0,000
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,670	115,467 21,945	77,363 14,703

Total Lucrarilor de demontare

27 417,117

Incluziv salariu

25 325,367

		2. Acoperisul				
		2.1. Plan pod				
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2	205,000	27,620 14,415	5 662,146 2 955,075
14	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	161,500	185,295 6,919	29 925,150 1 117,451
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2	205,000	27,620 14,415	5 662,146 2 955,075
16	CE30C	Asteralale invelitori din OSB	m2	197,500	118,895 16,145	23 481,724 3 188,599
17	CE31C k=0.5	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	42,600	277,525 117,050	11 822,556 4 986,321

Total Plan pod

76 553,722

Incluziv salariu

15 202,521

		2.2. Plan acoperis				
18	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2	319,600	43,290 17,010	13 835,401 5 436,301
19	CN50A	Trafament ignifug al lemnariei; ferme,	m3	2,400	392,011	940,826



1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			49,011	117,626
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,400	73,215 14,415	175,716 34,596
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2	319,600	216,994 66,309	69 351,193 21 192,356
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,500	174,468 17,298	5 495,744 544,887
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	159,891 20,181	4 476,948 565,068
24	CK26B	Pazazapada	m	25,500	92,974 23,064	2 370,837 588,132
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	25,347 11,532	2 878,668 1 309,689
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email , a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,110	822,664 371,118	90,493 40,823

Total Plan acoperis

99 615,826

Incluziv salariu

29 829,478

		2.3. Noduri A,B,C				
27	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,270	5 549,074 1 268,519	1 498,250 342,500
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	392,119 49,119	105,872 13,262
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,270	73,300 14,522	19,791 3,921
30	CE05A	Sortul de protectie.Tabla cu acoperire polimerica	m2	6,000	133,625 46,128	801,749 276,768



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2	67,600	341,530 234,100	23 087,401 15 825,133
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	21,600	159,363 46,128	3 442,235 996,365
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m	34,000	85,916 5,766	2 921,144 196,044
34	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2	2,300	93,643 6,919	215,379 15,914
Total Noduri A,B,C						32 091,821
Incluziv salariu						17 669,907
Total Acoperisul						208 261,369
Incluziv salariu						62 701,906
3. Tavan						
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,500	263,327 126,852	24 884,394 11 987,514
36	08-03-594-2	Corpuri de iluminare	100 buc	0,230	45 020,561 6 688,561	10 354,729 1 538,369
Total Tavan						35 239,123
Incluziv salariu						13 525,883
4. Ferestre						
37	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,040	1 337,225 63,941	6 739,613 322,262
38	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,120	1 319,087 47,076	12 030,074 429,336
39	CK26A	Pervaz din plastic	m	4,800	91,740 20,758	440,354 99,636
40	CK26B	Glawuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,800	128,214	615,427



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
					23,064	110,707
Total Ferestre						19 825,468
Incluziv salariu						961,941
		5. Usi				
41	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	1 205,367 103,793	14 428,239 1 242,399
42	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m	65,000	18,113 4,613	1 177,332 299,832
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	394,150 144,150	2 364,900 864,900
Total Usi						17 970,471
Incluziv salariu						2 407,131
Cheltuieli directe			lei		308 716	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		23 607	
Transportarea materialelor			10,00 %		20 088	
Cheltuieli de regie			14,50 %		51 100	
Beneficiu de deviz			6,00 %		24 210	
TVA			20,00 %		85 544	

Total deviz:
Incluziv salariu:

513 265
104 922



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a incaperilor
OMF cu schimbarea acoperisului
din s.Boltun, r-nul Nisporeni.
Obiect 15899-SA**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №2-1-2
Obiect 15899-SA**

Valoarea de deviz 513 265 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	26,680	57,66	1 538,369
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,334	57,66	307,558
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,870	57,66	223,144
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	89,642	57,66	5 168,757
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	446,265	57,66	25 731,641
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,656	57,66	5 861,485
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	46,812	57,66	2 699,180
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,190	57,66	25 323,695
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,578	57,66	1 244,187
10.	7422010060100	Timplar	h-om	249,671	57,66	14 396,030
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,796	57,66	968,457
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,674	57,66	20 277,522
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,530	57,66	261,200
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,973	57,66	921,003
		Total manopera				104 922

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	280,00	0,840
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,625	5,00	3,125
3.	2010102900900s chelet	Scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25	m3	0,270	3 200,00	864,000
4.	2010102903495s cindur	Scinduri brute de rasinoase 40*60 mm	m3	2,400	3 200,00	7 680,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,852	3 300,00	2 811,600
6.	2010102903497l ambriu	Lambriu din lemn	m2	68,952	99,00	6 826,248
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,920	3 000,00	2 760,000
8.	2010212946000 H	Pervazuri sau bagete pentru usi (Наличники)	m	68,250	12,50	853,125
9.	2020132920527 OSB	Placi OSB	m2	207,375	96,00	19 908,000
10.	20301129310000u	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	1 100,00	13 167,000
	2030112931108f	Ferestre din policlorura de vinil	m2	5,040	1 250,00	6 300,000



Handwritten signature in blue ink.

		(PVC)/oscilobatante intr-un canat				
12.	2030112931108f2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatante in doua canaturi	m2	9,120	1 250,00	11 400,000
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	106,500	12,50	1 331,250
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	92,040	1,25	115,050
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,214	18,00	3,852
16.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	229,320	12,50	2 866,500
17.	2413217300010	Cleme	buc	14,280	20,00	285,600
18.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,678	66,09	110,899
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,858	35,00	30,030
20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	26,166	35,00	915,810
21.	2430226100814gac	Grund anticoroziv	kg	0,429	32,00	13,728
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,061	25,00	1,525
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,233	30,00	156,990
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,779	15,00	251,685
25.	2521106718392pervaz	Pervaz din plastic	m	4,800	70,83	339,998
26.	2521302602902vata	Vata minerala 50 mm la incalzitor	m2	2,323	55,00	127,765
27.	2521302602902vm	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	163,115	145,00	23 651,675
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,558	100,00	3 355,800
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,864	1,86	85,307
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,489	100,00	648,900
31.	2682132600465anticon	Película anticondens	m2	242,822	10,50	2 549,631
32.	2682132600465antivap	Película antivapori	m2	242,822	10,50	2 549,631
33.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	167,790	17,75	2 978,273
34.	2710403641817tab	Tabla cu acoperire polimerica	kg	28,035	17,75	497,621
35.	2710403641817tabAcop	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	26,082	90,00	2 347,380
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	385,917	102,00	39 363,534
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,423	50,00	671,150
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,988	60,00	1 799,280
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	34,067	55,00	1 873,685
40.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	99,225	125,00	12 403,125
41.	2743123549026pz	pazazapada	m	25,500	65,00	1 657,500
42.	2743123549026c	Glafuri din aluminiu pentru ferestre- сливы	m	4,800	105,00	504,000
43.	2743123549027lacrima	Lacrimar 200 mm	m	34,000	80,00	2 720,000
44.	2811236309800BPA	Confectii metalice diverse- Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	13,50	1 533,195
45.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,000	250,00	1 500,000
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,004	15,00	1 455,060
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,869	15,00	13,035
48.	2873147300863	Agrafe	kg	7,245	15,00	108,675
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,568	63,00	35,784
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	102,000	1,19	121,380
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,140	51,67	368,924
52.	2874115837745	Suruburi	buc	324,450	0,43	139,513
53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	378,000	1,25	472,500
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	982,800	2,19	2 152,332
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,385	29,17	302,931



56.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,489	45,84	297,456
57.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,280	48,33	690,152
58.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,140	48,33	345,076
59.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,140	29,17	208,274
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,489	45,83	297,391
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,423	35,00	1 589,805
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,350	50,00	67,500
63.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 020,220	0,43	1 298,695
64.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 067,600	0,05	253,380
65.	4100116202806	Apa	m3	1,032	25,00	25,800
66.	5009113corp il	corpuri de iluminare interioar 4x18	buc	23,000	265,00	6 095,000
67.	5009129tub il	tub pentru corpuri de iluminare	buc	92,000	29,58	2 721,360
Total materiale de construcții						200 875

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,740	15,00	221,100
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	6,364	15,00	95,460
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,656	15,00	189,840
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,083	25,00	52,075
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,583	15,00	638,745
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,281	220,00	61,820
7.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,615	75,00	121,125
8.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,353	25,00	33,825
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,010	300,00	1 503,000
Total utilaje de construcții						2 919

Total:

Cheltuieli directe	lei	308 716
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	23 607
Transportarea materialelor	10,00 %	20 088
Cheltuieli de regie	14,50 %	51 100
Beneficiu de deviz	6,00 %	24 210
TVA	20,00 %	85 544

Total deviz:

513 265



Intocmit

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a incaperilor
OMF cu schimbarea acoperisului
din s.Boltun,r-nul
Nisporeni.Obiect 15899-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №2-1-1
Obiect 15899-c

Valoarea de deviz 312 119 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Briu antiseismic				
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antiseismic)	m3	4,650	1 693,782 305,598	7 876,087 1 421,030
2	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,600	99,225 69,192	1 944,801 1 356,163
3	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	120,000	33,052 9,802	3 966,264 1 176,264
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,000	20,194 5,708	2 968,588 839,126
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	423,700	18,523 4,036	7 848,022 1 710,196



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
Total Briu antiseismic					24 603,762	
Incluziv salariu					6 502,779	
		2. Suport beton				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200-suport beton)	m3	1,000	1 694,148 305,598	1 694,148 305,598
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,730	18,523 4,036	1 495,348 325,837
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	7,050	110,260 74,958	777,336 528,454
Total Suport beton					3 966,832	
Incluziv salariu					1 159,889	
		3. Elemente acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,130	5 409,609 1 389,026	65 618,556 16 848,886
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,130	306,360 49,013	3 716,152 594,532
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	2,500	5 501,185 1 268,520	13 752,963 3 171,300
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,500	306,380 49,011	765,949 122,528
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,500	74,054 14,415	185,135 36,038
14	LD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ГФ-115, a confectiilor si	t	0,038	824,842 371,763	31,344 14,127

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				

Total Elemente acoperis

84 070,099

Incluziv salariu

20 787,411

		4. Elementelor planseului cota 0.000				
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereti	m3	12,800	5 516,235 1 268,520	70 607,808 16 237,056
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,800	306,350 49,011	3 921,281 627,341
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	12,800	74,026 14,415	947,538 184,512
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	54,300	29,075 12,109	1 578,766 657,497

**Total Elementelor
planseului cota 0.000**

77 055,393

Incluziv salariu

17 706,406

Cheltuieli directe	lei	189 694
Asigurarea sociala și medicala	22,50 %	10 385
Transportarea materialelor	10,00 %	14 224
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 074
Beneficiu de de viz	6,00 %	14 722
TVA	20,00 %	52 020

Total de viz:
Incluziv salariu

312 119
46 156



Intocmit

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, r-nul Nisporeni. Obiect 15899-SA

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarilor de demontare				
1	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			225,614 221,414
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,467
	410011620 2806	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
2	RpIzC45 B	Demolarea stratului de cheramzit din pod	m3			63,013 58,813
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,220 24,220
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,110
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,110
5	RpCH32	Desfacerea scindurii de fronton	m3			140,690



ea scindurii de fronton

1	2	3	4	5	6	7
	E					140,690
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
6	RpCH32 E	Desfacerea carcasului din lemn	m3			140,691
						140,691
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,371
7	RpCH32 B	Desfacerea scindurii de tavan - 100mm	m2			23,537
						22,487
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,050
8	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2			41,815
						41,515
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,300
9	RpIzC45 B	Demontarea incalzitor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3			63,113
						58,813
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
10	TrI1AA0 1C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,181
						20,181
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
11	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,803
						0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,803
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3			115,467



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
						21,945
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,945
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	1,254
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	220,00	92,269
		2. Acoperisul 2.1. Plan pod				
13	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2			27,620 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465antico n	Pelicula anticondens	m2	1,1500	10,50	12,437
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
14	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2			185,295 6,919
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,19	13,140
	252130260 2902vm	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	1,0100	145,00	146,450
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,86	0,521
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,50	17,500
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,750
15	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2			27,620 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465antiva p	Pelicula antivapori	m2	1,1500	10,50	12,437
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
16	CE30C	Astera la le invelitori din OSB	m2			118,895



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
						16,145
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,500
	202013292 0527OSB	Placi OSB	m2	1,0500	96,00	100,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
17	CE31C k=0.5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			<u>277,525</u> 117,050
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	1,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	106,671
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	8,649
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 300,00	66,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	60,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	12,50	31,250
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	3,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,225
		2.2. Plan acoperis				
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2			<u>43,290</u> 17,010
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495scind ur	Scinduri brute de rasinoase 40*60 mm	m3	0,007509	3 200,00	24,030
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, coşoroabe.	m3			<u>392,011</u> 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011



Pluse

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,000
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,215 14,415
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2			216,994 66,309
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,165
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,75	9,319
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,43	4,064
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,500
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,100
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,787
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			174,468 17,298
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,482
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	100,00	20,600
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	29,17	3,005
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,83	9,441
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,84	9,443
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,43	4,429
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			159,891 20,181



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	64,260
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	48,33	24,648
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	29,17	7,438
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,200
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	51,67	13,176
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	48,33	12,324
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	29,17	7,438
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
24	CK26B	Pazazapada	m			92,974 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026pz	pazazapada	m	1,0000	65,00	65,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,19	4,760
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
25	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg			25,347 11,532
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 9800BPA	Confectii metalice diverse- Bariera de protectie pe acoperis	kg	1,0000	13,50	13,500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,315
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email , a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			822,664 371,118
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,118
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000



1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814gac	Grund anticoroziv	kg	3,9000	32,00	124,800
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,864
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,018
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,864
		2.3. Noduri A,B,C				
27	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3			5 549,074 1 268,519
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,319
	201010290 0900schele t	Scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25	m3	1,0000	3 200,00	3 200,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	755,556
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			392,119 49,119
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,119
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,000
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,300 14,522
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,522
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,778
30	CE05A	Sortul de protectie.Tabla cu acoperire polimerica	m2			133,625 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 4817tab	Tabla cu acoperire polimerica	kg	4,4500	17,75	82,937
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,472
	287314730	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,938

P. McFadyen

1	2	3	4	5	6	7
	0863					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
31	CE31C	Lambriu din lemn	m2			341,530 234,100
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010290 3497lambriu	Lambriu din lemn	m2	1,0200	99,00	100,980
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,450
32	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2			159,363 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 1817tabAcop	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	1,1500	90,00	108,675
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,472
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,937
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
33	CK26D	Lacrimar 200 mm	m			85,916 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	274312354 9027lacrima	Lacrimar 200 mm	m	1,0000	80,00	80,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
34	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2			93,643 6,919
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,919
	252130260 2902vata	Vata minerala 50 mm la incalzitor	m2	1,0100	55,00	55,550
	287413631 3490	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,19	13,140
	265310210	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,86	0,521



Plu

1	2	3	4	5	6	7
	0880					
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,50	17,500
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,013
		3. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			263,327 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
36	08-03-59 4-2	Corpuri de iluminare	100 buc			45 020,561 6 688,561
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,561
	5009113co rp il	corpuri de iluminare interioar 4x18	buc	100,0000	265,00	26 500,000
	5009129tu b il	tub pentru corpuri de iluminare	buc	400,0000	29,58	11 832,000
		4. Ferestre				
37	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 337,225 63,941
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,941
	203011293 1108fl	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatante intr-un canat	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	66,09	8,130
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,432
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	3,998
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	25,00	2,599
38	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 319,087 47,076




Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,076
	203011293 1108f2	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)/oscilobatante in doua canaturi	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,25	8,125
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	66,09	7,667
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,446
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,501
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,272
39	CK26A	Pervaz din plastic	m			91,740 20,758
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392perva z	Pervaz din plastic	m	1,0000	70,83	70,833
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			128,214 23,064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026c	Glafuri din aluminiu pentru ferestre- сливы	m	1,0000	105,00	105,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		5. Usi				
41	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2			1 205,367 103,793
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,761
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,615
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,417
	203011293 0000u	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat (U-1, U-2, U-3)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,274



P. C. C. C.

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,299
42	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m			18,113 4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	201021294 6000H	Pervazuri sau bagete pentru usi (Наличники)	m	1,0500	12,50	13,125
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,225
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			394,150 144,150
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,000



Intocmit

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a incaperilor
OMF cu schimbarea acoperisului
din s.Boltun,r-nul
Nisporeni.Obiect 15899-C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Obiect 15899-c

Valoarea de deviz 312 119 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	47,802	57,66	2 756,263
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,753	57,66	2 695,778
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	333,355	57,66	19 221,249
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	262,978	57,66	15 163,311
5.	7136080025001	Montator	h-om	11,403	57,66	657,497
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,245	57,66	14,127
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,817	57,66	4 083,309
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,141	57,66	1 564,951
		Total manopera				46 156

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	6,309	25,00	157,725
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	15,300	3 000,00	45 900,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031	3 000,00	93,000
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	10,068	3 000,00	30 204,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	3 000,00	81,000
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,825	3 000,00	11 475,000
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,728	3 000,00	2 184,000
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,941	3 000,00	5 823,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	182,400	1,13	206,113
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,605	125,00	450,625
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	46,631	25,00	1 165,775
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,074	25,00	1,850
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	27,430	15,00	411,450
14.	2320187315789	Decofrol	kg	3,198	9,50	30,381
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	23,775	30,00	713,250
16.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	76,500	30,00	2 295,000
17.	2430116100000 ПФ	Email ПФ-115	kg	0,296	32,00	9,472
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,330	32,00	10,560
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	183,781	28,00	5 145,868
20.	2430226100814ГФ	Grund anticoroziv ГФ-021	kg	0,148	36,00	5,328
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,021	27,00	0,567
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	29,988	30,00	899,640
23.	2663102100000	Beton M200	m3	5,965	1 250,00	7 456,250



	M200					
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	40,999	12,50	512,488
25.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	53,129	13,50	717,241
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	150,675	13,50	2 034,113
27.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	517,040	13,50	6 980,040
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,333	13,33	17,768
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,514	13,33	86,831
30.	2811236309900	Confecții metalice	kg	57,037	13,50	770,000
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	100,800	25,00	2 520,000
32.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,564	15,56	8,776
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	460,940	15,56	7 172,226
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,166	15,00	1 157,490
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,548	63,00	34,524
36.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	53,550	2,19	117,275
37.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	44,800	2,15	96,320
38.	2874125883079	Saibe M 16	buc	44,800	2,15	96,320
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	87,336	15,00	1 310,040
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	77,299	50,00	3 864,950
41.	4100116202818	Apa	m3	0,872	25,00	21,800
Total materiale de construcții						142 238

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,154	198,93	30,636
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,543	15,00	8,145
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,234	198,93	444,409
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,800	25,00	270,000
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,646	25,00	41,150
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,390	15,00	50,850
7.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,337	25,00	133,425
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,344	25,00	108,600
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,533	198,93	106,030
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,361	300,00	108,300
Total utilaje de construcții						1 300

Total:

Cheltuieli directe	lei	189 694
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 385
Transportarea materialelor	10,00 %	14 224
Cheltuieli de regie	14,50 %	31 074
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 722
TVA	20,00 %	52 020

Total deviz:

312 119



Intocmit

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun,r-nul Nisporeni.Obiect 15899-C

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №2-1-1 Obiect 15899-c (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Briu antiseismic				
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Briu antiseismic)	m3			1 693,782 305,598
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,645
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,953
	266310210 0000M200	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 319,624
	410011620 2818	Apa	m3	0,1500	25,00	3,860
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	198,93	55,700
2	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			99,225 69,192
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,500
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,33	0,666
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,250
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,061

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,061
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,140
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	198,93	3,979
3	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			33,052 9,802
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,802
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	25,00	21,000
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,250
4	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,194 5,708
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,838
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,199
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,523 4,036
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,837
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,199




1	2	3	4	5	6	7
		2. Suport beton				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (M200-suport beton)	m3			1 694,148 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000M200	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 320,000
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	25,00	3,850
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	198,93	55,700
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,523 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,289
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,837
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,133
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,13	0,316
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	198,93	0,200
8	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,260 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	15,56	1,245
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,496
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,33	0,667
	2873116829070	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,374



P. M. M. M.

1	2	3	4	5	6	7
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,741
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,979
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,681
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,140
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	198,93	3,979
		3. Elemente acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 409,609 1 389,026
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,067
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,959
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,049
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,049
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,025
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,50	59,130
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,50	42,250
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,800
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,56	591,280
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,360 49,013
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,013
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,385
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	1,000
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,611
11	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de	m3			5 501,185



1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti				1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,19	7,665
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	30,00	150,000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,380 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,384
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	1,034
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,600
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,054 14,415
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	198,93	0,239
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si	t			824,842 371,763



1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,763
	243011610 0000ПФ	Email ПФ-115	kg	7,8000	32,00	249,263
	243022610 0814ГФ	Grund anticoroziv ГФ-021	kg	3,9000	36,00	140,211
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,921
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,684
		4. Elementelor planseului cota 0.000				
15	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 516,235 1 268,520
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	50,00	250,000
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,19	7,665
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,15	7,525
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,15	7,525
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	30,00	150,000
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			306,350 49,011
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,750
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,500
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,00	187,600
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,385
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	198,93	0,995
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,609
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			74,026 14,415
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	30,00	58,800
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	198,93	0,202
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,609
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			29,075 12,109
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,50	14,180
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	63,00	0,636
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,000
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,150



[Handwritten signature]

SC Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)