

**Lucrari de constructie a retelei
de apeduct a satului Cuconestii
Noi, raionul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

Valoarea de deviz 216 066,48 lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,700	338,80	575,96
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3	1,700	176,00	299,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,700	495,00	841,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	289,000	7,50	2 167,50
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Обвалование башень)	100 m3	3,300	719,36	2 373,88
		<i>Total</i>	lei			6 258,04
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				6 258,04
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 600m2				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	559,83	335,90
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	247,02	22 232,16
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	108,000	243,14	26 259,12
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	275,000	138,91	38 199,60
		<i>Total</i>	lei			87 026,78
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 600m2 Inclusiv salariu				87 026,78 8 984,52
		3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta - 85m2				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	559,90	55,99
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	13,500	247,02	3 334,80
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	8,500	243,14	2 066,66
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x20x8	m	25,000	104,41	2 610,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 067,60
		Total Imbracaminte trotuar din piatra sparta - 85m2 Inclusiv salariu				8 067,60 886,23
		4. Gard euro 241m + Poarta si portita				
14	CO06B3	Panou gard euro ECO zincat H=1,80m d=4,2mm (Panou din sirma de otel d=5mm -97 buc; stilp menalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3m - 96 buc; capac patrat 60*60 - 97 buc; sistem de fixare zincat - 388 buc; beton M 150 - 6,98m3)	m	176,000	236,66	41 652,34
15	CK14A	Poarta euro cu inaltimea H=1,80m latimea 4,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2.3m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M 150 -0.144 m3)	m2	7,650	263,89	2 018,77
16	CK14A	Portita euro cu inaltimea H=1,80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 1.6 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2.3m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M 150 -0.144 m3)	m2	1,600	490,42	784,67
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)	kg	68,770	18,44	1 268,27
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,069	687,68	47,45
		<i>Total</i>	lei			45 771,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gard euro 241m + Poarta si portita Inclusiv salariu				45 771,50 9 444,31
		5. Rigola de scurgere Tip I - 15m				
19	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	0,750	253,83	190,37
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	1,500	1 337,48	2 006,22
		<i>Total</i>	lei			2 196,59
		Total Rigola de scurgere Tip I - 15m Inclusiv salariu				2 196,59 497,37
		6. Rigola de scurgere Tip II - 12m				
21	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	1,200	253,76	304,51
22	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10	m3	1,200	1 223,08	1 467,70
		<i>Total</i>	lei			1 772,21
		Total Rigola de scurgere Tip II - 12m Inclusiv salariu				1 772,21 435,50
		7. Spartii verzi				
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	31,500	213,04	6 710,76
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	55,000	0,51	28,09
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	55,000	1,69	92,88
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	55,000	57,46	3 160,19
		<i>Total</i>	lei			9 991,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Spartii verzi Inclusiv salariu				9 991,92 6 355,29

		Total	lei	161 084,64
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	5 985,72
		Transport	2 %	2 377,60
		Total		169 447,96
		Cheltuieli de regie	5 %	8 472,40
		Total		177 920,36
		Beneficiu	1,2 %	2 135,04
		Total		180 055,40
		TVA	20 %	36 011,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		216 066,48

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cuconestii Noi, r-l Edinet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelei
de apeduct a satului Cuconestii
Noi, raionul Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**

Valoarea de deviz 216 066,48 lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	44,000	35,20	1 548,80
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	161,920	35,20	5 699,58
3.	7129020012800	Pavator	h-om	229,245	35,20	8 069,42
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	163,800	35,20	5 765,76
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,031	35,20	810,69
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,665	35,20	58,61
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,444	35,20	15,63
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,446	35,20	86,10
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,880	35,20	312,58
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,066	35,20	459,92
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,922	35,20	2 390,86
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,883	35,20	1 263,09
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,471	35,20	122,18
		Total manopera				26 603,22

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	31,500	30,00	945,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,032	5,00	5,16
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	147,955	148,00	21 897,34
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,230	148,00	1 070,04
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,037	150,00	5,55
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,700	150,00	405,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	135,688	150,00	20 353,20
8.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,438	148,00	360,82
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,772	150,00	1 165,80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,067	3,00	0,20
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,250	110,00	1 017,50
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,135	21,00	2,84
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,538	36,00	19,37
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	0,925	32,00	29,60

		80				
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,269	32,00	8,61
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,038	21,00	0,80
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	951,000	1,60	1 521,60
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 797,392	1,60	2 875,83
19.	266310210000010	Beton B 10	m3	1,248	870,00	1 085,76
20.	266310210000015	Beton B15	m3	1,560	980,00	1 528,80
21.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	276,375	108,33	29 939,70
22.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100 x 20 x 8	m	25,125	74,00	1 859,25
23.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	86,761	10,70	928,34
24.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	343,429	44,00	15 110,88
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,688	10,70	7,36
26.	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton. Cornier 40*2	kg	68,770	10,70	735,84
27.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 129,700	10,70	12 087,79
28.	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 80*80*3 L=2.3m - 2buc si capac patrat 80*80 - 2buc	kg	85,680	10,70	916,78
29.	2830127303001	Arbori -foiosi	buc	57,750	45,00	2 598,75
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,408	30,00	42,24
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	37,000	4,00	148,00
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,000	1,00	37,00
33.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	37,000	0,10	3,70
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,678	2,23	5,97
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,837	5,00	149,18
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,083	5,00	10,41
		Total materiale de constructii				118 880,01

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,185	180,00	33,30
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,861	220,00	2 169,42
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,233	160,00	6 597,28
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,934	180,00	708,12
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,825	220,00	841,50
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,688	135,00	92,88
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,247	220,00	1 154,34
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,978	220,00	875,16
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	5,280	13,00	68,64
10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,877	13,00	11,40
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,620	14,00	22,68
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,273	24,00	174,56
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,945	14,00	13,23
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,934	130,00	511,42

15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,450	150,00	2 167,50
16.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,099	120,00	11,88
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,962	50,00	148,10
		Total utilaje de construcții				15 601,41

Total	lei	161 084,64
Asigurare sociala si medicala	22,5 %	5 985,72
Transport	2 %	2 377,60
Total		169 447,96
Cheltuieli de regie	5 %	8 472,40
Total		177 920,36
Beneficiu	1,2 %	2 135,04
Total		180 055,40
TVA	20 %	36 011,08
Total deviz:		216 066,48

Intocmit

Verificat



SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Cuconestii Noi, r-l Edinet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a retelei de
apeduct a satului Cuconestii Noi, raionul Edinet

Investitor Primaria Cuconestii Noi, r-I
Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			338,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540000	220,00	338,80
		<i>Total</i>	lei			575,96
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II	100 m3			176,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800000	220,00	176,00
		<i>Total</i>	lei			299,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			495,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	220,00	495,00
		<i>Total</i>	lei			841,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			7,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050000	150,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			2 167,50
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Обвалование башень)	100 m3			719,36
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192000	180,00	214,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590000	220,00	349,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192000	130,00	154,98
		<i>Total</i>	lei			2 373,88
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 600m2				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			559,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	35,20	310,47
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390000	24,00	249,37
		<i>Total</i>	lei			335,90
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			247,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	35,20	13,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	5,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	160,00	24,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	220,00	10,56
		<i>Total</i>	lei			22 232,16
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			243,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	35,20	10,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270000	148,00	187,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	220,00	9,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	160,00	34,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			26 259,12
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			138,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	35,20	5,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520000	35,20	18,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170000	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009000	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005000	108,33	108,87
		<i>Total</i>	lei			38 199,60
		3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta - 85m2				
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			559,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	35,20	310,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390000	24,00	249,40
		<i>Total</i>	lei			55,99
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			247,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	35,20	13,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	150,00	196,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	160,00	24,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	50,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	220,00	10,56
		<i>Total</i>	lei			3 334,80
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			243,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	35,20	10,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270000	148,00	187,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	220,00	9,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	160,00	34,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 066,66
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100x20x8	m			104,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	35,20	5,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520000	35,20	18,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170000	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009000	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	5,00	0,03
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100 x 20 x 8	m	1,005000	74,00	74,37
		<i>Total</i>	lei			2 610,15
		4. Gard euro 241m + Poarta si portita				
14	CO06B3	Panou gard euro ECO zincat H=1,80m d=4,2mm (Panou din sirma de otel d=5mm -97 buc; stilp metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3m - 96 buc; capac patrat 60*60 - 97 buc; sistem de fixare zincat - 388 buc; beton M 150 - 6,98m3)	m			236,66
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250000	35,20	8,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920000	35,20	32,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180000	35,20	6,34
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900000	44,00	85,86
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480000	10,70	5,27
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040000	148,00	6,08
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250000	10,70	68,68
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043000	150,00	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880000	1,60	16,23
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,030000	13,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			41 652,34
15	CK14A	Poarta euro cu inaltimea H=1,80m latimea 4,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 7,65 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2.3m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M 150 -0.144 m3)	m2			263,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190000	35,20	6,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960000	35,20	33,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180000	35,20	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380000	35,20	13,38
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000000	110,00	110,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100000	32,00	3,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115000	30,00	3,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230000	2,23	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250000	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004000	150,00	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	5,00	0,01
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 80*80*3 L=2.3m - 2buc si capac patrat 80*80 - 2buc	kg		10,70	59,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020000	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			2 018,77
16	CK14A	Portita euro cu inaltimea H=1,80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 1.6 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2.3m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M 150 -0.144 m3)	m2			490,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190000	35,20	6,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960000	35,20	33,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180000	35,20	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380000	35,20	13,37
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000000	110,00	110,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000000	4,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100000	32,00	3,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115000	30,00	3,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230000	2,23	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250000	1,60	2,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004000	150,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	5,00	0,01
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 80*80*3 L=2.3m - 2buc si capac patrat 80*80 - 2buc	kg		10,70	286,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020000	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			784,67
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)	kg			18,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190000	35,20	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	35,20	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010000	35,20	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000	10,70	0,11
	27752763098864	Confectii metalice inglobate in beton. Cornier 40*2	kg	1,000000	10,70	10,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000	2,23	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 268,27
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			687,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440000	35,20	226,52
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800000	36,00	280,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900000	32,00	124,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550000	21,00	11,59
	2320166200676	White spirit	kg	1,950000	21,00	41,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975000	3,00	2,90
		<i>Total</i>	lei			47,45
		5. Rigola de scurgere Tip I - 15m				
19	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			253,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,780000	35,20	62,65
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,250000	148,00	185,09
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,051000	120,00	6,08
		<i>Total</i>	lei			190,37
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3			1 337,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,530000	35,20	300,25
	266310210000015	Beton B15	m3	1,030000	980,00	1 019,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350000	14,00	4,90
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325000	13,00	4,22
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600000	14,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			2 006,22
		6. Rigola de scurgere Tip II - 12m				
21	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			253,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,780000	35,20	62,66
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,250000	148,00	185,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,051000	120,00	6,10
		<i>Total</i>	lei			304,51

1	2	3	4	5	6	7
22	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10	m3			1 223,08
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,530000	35,20	300,26
	266310210000010	Beton B 10	m3	1,030000	870,00	904,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350000	14,00	4,90
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325000	13,00	4,23
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600000	14,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 467,70
		7. Spartii verzi				
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			213,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200000	35,20	183,04
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			6 710,76
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,014500	35,20	0,51
		<i>Total</i>	lei			28,09
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			1,69
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,012500	135,00	1,69
		<i>Total</i>	lei			92,88
26	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc			57,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290000	35,20	10,21
	2830127303001	Arbori -foiosi	buc	1,050000	45,00	47,25
		<i>Total</i>	lei			3 160,19

APROBAT:



Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria Cuconestii Noi, r-l Edinet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.