

**Lucrari de reparatie capitala a
oficiului postal MD-2068
bd.Moscovei 14/1 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Ремонт

Valoarea de deviz 549 240,31 lei

Intocmit in prețuri curente 12.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	380,000	1,88 1,79	713,08 680,89
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	158,400	28,70 28,35	4 545,32 4 489,88
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,400	9,96 9,81	681,39 671,13
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,400	17,27 8,07	1 180,93 552,15
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	68,400	153,91 91,04	10 527,44 6 227,41
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	491,100	22,00 1,62	10 802,58 797,20

1	2	3	4	5	6	7
		placi				
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,800	95,75 54,46	2 757,58 1 568,51
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,800	1 130,91 245,61	7 690,21 1 670,16
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	72,000	378,33 123,09	27 239,62 8 862,49
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelante)	m2	86,400	240,80 45,72	20 804,72 3 949,86
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Cu placi portelante)	m2	68,400	277,68 70,25	18 993,39 4 804,83
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	27,000	1 324,96 51,89	35 774,03 1 401,14
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante, fata superioara abraziva , cu montare prin lipire)	m	126,000	27,18 9,45	3 424,16 1 190,50
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal)	m	126,000	33,48 9,45	4 217,96 1 190,50
		Total Prag Inclusiv salariu				149 352,41 38 056,65
		2. Sala de sortare colete				
		Total Sala de sortare colete				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Sala postasi				
		3.1. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,940	209,22 79,95	4 171,90 1 594,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 171,90 1 594,16
		3.2. Pereti				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,370	9,96 9,81	611,33 602,12
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,370	17,27 8,07	1 059,58 495,41
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,370	57,61 44,33	3 535,25 2 720,81
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,370	24,00 19,99	1 473,02 1 226,59
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,370	4,34 1,09	266,31 66,90
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,370	34,05 19,99	2 089,61 1 226,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 035,10 6 338,45
		3.3. Pardosea				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontarea pardosea din linolium)	m2	19,940	19,09 16,72	380,57 333,32
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,940	17,27 8,07	344,29 160,99

1	2	3	4	5	6	7
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,940	56,27 28,57	1 122,12 569,68
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	19,940	199,19 45,72	3 971,76 911,58
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,340	36,45 24,68	632,07 427,87
		Total Paradosea Inclusiv salariu				6 450,81 2 403,44
		3.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	14,34 14,34	27,11 27,11
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 573,07 33,25	2 973,11 62,84
29	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,100	27,06 23,98	138,02 122,32
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 138,24 212,27
		3.5. Sistem de incalzire				
30	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	9,22 9,22	11,07 11,07
31	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	3,200	3,46 3,46	11,07 11,07

1	2	3	4	5	6	7
32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,600	108,24 26,18	714,37 172,81
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	83,59 5,41	167,19 10,81
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 247,28 37,48	1 247,28 37,48
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				2 150,98 243,24
		Total Sala postasi Inclusiv salariu				24 947,03 10 791,56
		4. Depozit colet				
		4.1. Tavan				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,790	209,22 79,95	4 349,65 1 662,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 349,65 1 662,08
		4.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,210	9,96 9,81	619,73 610,40
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,210	17,26 8,07	1 074,04 502,16
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,210	57,61 44,33	3 583,64 2 758,06
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,210	24,00 19,99	1 493,22 1 243,41

1	2	3	4	5	6	7
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,210	4,34 1,09	269,98 67,81
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,210	34,05 19,99	2 118,22 1 243,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 158,83 6 425,25
		4.3. Pardosea				
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare pardosea din linoleum)	m2	20,790	19,09 16,72	396,86 347,56
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,790	17,27 8,07	358,97 167,85
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,790	56,28 28,57	1 170,00 593,97
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,790	199,18 45,72	4 141,03 950,44
46	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,300	36,46 24,67	667,24 451,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 734,10 2 511,37
		4.4. Timplarie				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,440	14,33 14,33	77,96 77,96
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,890	1 573,07 33,25	2 973,11 62,84

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,550	1 343,08 38,59	4 767,93 136,98
50	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,200	124,04 3,27	272,89 7,20
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,200	124,40 3,64	273,69 8,00
52	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,550	27,07 23,98	285,64 253,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 651,22 546,02
		4.5. Sistem de incalzire				
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	9,22 9,22	11,07 11,07
54	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	3,300	3,46 3,46	11,42 11,42
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,800	108,24 26,18	736,05 178,04
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	83,59 5,41	167,19 10,81
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 247,28 37,48	1 247,28 37,48
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				2 173,01 248,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Depozit colet Inclusiv salariu				31 066,81 11 393,54
		5. Sala eliberare colete				
		5.1. Tavan				
58	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	141,050	32,09 32,09	4 525,83 4 525,83
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	141,050	209,22 79,95	29 510,96 11 276,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				34 036,79 15 802,49
		5.2. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,030	9,96 9,81	946,70 932,45
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,030	17,26 8,07	1 640,69 767,11
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,030	57,61 44,33	5 474,29 4 213,15
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,030	24,00 19,99	2 280,98 1 899,38
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,030	4,34 1,09	412,42 103,61
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,030	34,05 19,99	3 235,69 1 899,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 990,77 9 815,08
		5.3. Pardosea				
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontarea	m2	29,450	19,09 16,72	562,11 492,34

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea din linolium)				
67	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	111,600	28,70 28,35	3 202,38 3 163,32
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,050	17,27 8,07	2 435,25 1 138,61
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,050	56,28 28,57	7 938,32 4 029,80
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	141,050	199,18 45,72	28 094,75 6 448,24
71	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	80,200	36,46 24,67	2 923,86 1 978,93
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 156,67 17 251,24
		5.4. Sistem de incalzire				
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,800	9,22 9,22	44,28 44,28
73	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	26,600	3,46 3,46	92,03 92,03
74	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	54,000	108,24 26,18	5 844,73 1 413,87
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	83,59 5,40	668,73 43,22
76	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	4,000	1 247,28 37,48	4 989,12 149,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				11 638,89 1 743,32
		Total Sala eliberare colete Inclusiv salariu				104 823,12 44 612,13
		6. Bloc sanitare				
		6.1. Tavan				
77	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,780	148,77 73,75	562,34 278,76
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,780	68,87 55,60	260,32 210,15
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	3,780	35,27 7,27	133,31 27,47
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,780	24,00 19,99	90,73 75,55
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,780	4,34 1,09	16,39 4,11
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,780	34,05 19,99	128,71 75,55
83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bageta din poliuretan)	m	11,400	46,85 24,88	534,12 283,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 725,92 955,23
		6.2. Pereti				
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	37,620	75,28	2 832,08

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			75,20	2 829,03
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,620	9,96 9,81	374,75 369,11
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,620	17,27 8,07	649,52 303,70
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,620	63,23 43,61	2 378,68 1 640,53
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,620	4,34 1,09	163,27 41,03
89	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	37,620	349,79 70,25	13 159,23 2 642,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 557,53 7 826,05
		6.3. Paradosea				
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,780	28,70 28,34	108,47 107,14
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,780	17,26 8,07	65,25 30,50
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,780	56,29 28,57	212,77 108,00
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,780	199,18 45,72	752,90 172,81
		Total Paradosea Inclusiv salariu				1 139,39 418,45
		6.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,940	14,33 14,33	42,12 42,12
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	1 573,04 33,24	4 624,73 97,73
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,200	27,04 23,98	275,84 244,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 942,69 384,49
		6.5. Sistem de incalzire				
97	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	11,400	108,23 26,18	1 233,87 298,48
98	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	83,59 5,40	334,37 21,61
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	2,000	1 247,28 37,48	2 494,56 74,96
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				4 062,80 395,05
		6.6. Obiecte sanitare				
100	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	4,100	22,44 22,44	92,01 92,01
101	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	12,100	12,47 12,47	150,86 150,86

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				
102	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	39,48 39,48	39,48 39,48
103	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	45,72 45,72	45,72 45,72
104	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 494,27 195,33	1 494,27 195,33
105	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,000	890,54 198,26	890,54 198,26
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,200	23,15 10,39	50,92 22,86
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	28,70 9,14	57,39 18,29
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,100	26,40 13,30	108,25 54,53
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	31,88 11,64	95,65 34,91
110	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,100	108,24 26,18	1 309,66 316,81
111	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	83,59 5,41	167,19 10,81
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,000	712,87	712,87

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			76,89	76,89
113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	468,57 68,57	468,57 68,57
114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	887,81 31,17	887,81 31,17
		Total Obecte sanitare Inclusiv salariu				6 571,19 1 356,50
		Total Bloc sanitare Inclusiv salariu				37 999,52 11 335,77
		7. Vestiar				
		7.1. Tavan				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,790	209,22 79,95	3 094,43 1 182,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 094,43 1 182,39
		7.2. Pereti				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,140	9,96 9,81	519,41 511,60
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,140	17,27 8,07	900,23 420,92
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,140	57,61 44,33	3 003,56 2 311,62
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	52,140	24,00 19,99	1 251,50 1 042,13

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,140	4,34 1,09	226,27 56,84
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,140	34,05 19,99	1 775,32 1 042,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 676,29 5 385,23
		7.3. Pardosea				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(Demontarea pardosea din linoleum)	m2	14,790	19,09 16,72	282,34 247,26
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,790	17,27 8,07	255,38 119,41
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,790	56,28 28,57	832,32 422,55
125	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,790	199,18 45,72	2 945,91 676,14
126	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,800	36,46 24,68	576,03 389,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 891,98 1 855,23
		7.4. Timplarie				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,540	14,33 14,33	79,39 79,39
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,890	1 573,07 33,25	2 973,11 62,84

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
129	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,650	1 343,09 38,60	4 902,28 140,88
130	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,200	124,04 3,27	272,89 7,20
131	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	2,200	124,40 3,64	273,69 8,00
132	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,550	27,07 23,98	285,64 253,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 787,00 551,35
		7.5. Sistem de incalzire				
133	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	9,22 9,22	11,07 11,07
134	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)	m	3,200	3,46 3,46	11,07 11,07
135	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,600	108,24 26,18	714,37 172,81
136	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	83,59 5,41	167,19 10,81
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,000	1 247,28 37,48	1 247,28 37,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				2 150,98 243,24
		Total Vestiar Inclusiv salariu				26 600,68 9 217,44
		8. Lucrari de electricitate				
138	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	104,76 75,67	104,76 75,67
139	Pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
140	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	104,76 75,67	104,76 75,67
141	Pret de piata	Panou pentru internet	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
142	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	105,99 49,81	953,88 448,30
143	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,000	59,83 43,82	418,79 306,75
144	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,800	362,09 233,73	3 548,47 2 290,53
145	Pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	980,000	13,14 0,00	12 877,20 0,00
146	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,340	7 002,56 5 396,18	2 380,87 1 834,70
147	Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc	34,000	360,00 0,00	12 240,00 0,00
148	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	2,000	46,48 36,72	92,96 73,44
149	Pret de piata	Corp de iluminat exterior	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	42,000	50,59 17,87	2 124,72 750,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
151	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000	50,00 15,57	600,04 186,82
152	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (Spoturi)	100 buc	0,040	7 139,75 3 767,75	285,59 150,71
153	Pret de piata	Spoturi	buc	4,000	2,00 0,00	8,00 0,00
154	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Prize pentru internet)	buc	12,000	50,59 17,88	607,07 214,50
155	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,200	362,09 233,73	1 158,70 747,93
156	Pret de piata	Cablu internet	m	320,000	8,00 0,00	2 560,00 0,00
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				41 265,81 7 155,75

		Total	lei	416 055,38
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	29 826,64
		Transportarea materialilor	1,00 %	2 799,73
		Cheltueli directe	100,00 +	448 681,75
		Cheltueli de regie	1,00 %	4 486,82
		Total	100,00 +	453 168,57
		Benificiu de divz	1,00 %	4 531,69
		Total	100,00 +	457 700,26
		TVA	20,00 %	91 540,05
				549 240,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				132 562,84

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS"Posta Moldovei"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)