

"Servicii de amenajare și instalare a iluminatului festiv al  
străzilor Alba Iulia și Liviu Deleanu"

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare a elementului decorativ</b>				
1	RpEM23A	Montarea cablului de oțel între piloni, k=0,4 la manopera	buc			206,33
						181,63
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,8000	94,60	181,63
	84151548484	Cablu electric VVG P ng-LS 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	1,0000	24,70	24,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238 313,46
2	RpEM09A	Fixarea cablului pe cablu de oțel, k=0,5 la manopera	100 m			3 774,80
						1 229,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	1 229,80
	8415164864	Fir oțel 6 mm	m	100,0000	25,45	2 545,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 088,50
3	RpEM06A aplicativ	Montarea elementului de iluminat decorativ, k=2,5 la manopera	buc			236,50
						236,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	236,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 832,50
4	RpEM22A	Montarea tiranților cu instalații de întindere	buc			163,90
						141,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5000	94,60	141,90
	89465131384	Intinzator tip cirlig-inel zincat M12	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 209,50
5	RpEM06A	Montarea clemelor k=0,3 la manopera	buc			49,98
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	28,38
	84651651651	Clema zincată pentru cablu de oțel 6 mm	buc	1,0000	21,60	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 239,50
		<b>2. Element decorativ</b>				
6	Pret de piață	Element decorativ conform schitei și cerințelor tehnice - Arca deasupra drumului "Prevestitorii iernii" 1,5 m x 8 m. Elemente componente: Lumina sir flash IP-65-10m-100 led, alb cald (super led) - cablu negru (cauciuc) - 6 buc; Neon flex 0,7x15 mm, lumina LED din PVC, albastru-26 m/l; Conector 1000 led -IP 65 -1 buc; Conector Flex neon-ip65-1 buc; Teava profilată 20x20x1,5 din aluminiu -10 m; Policarbonat monolit 4 mm-1m <sup>2</sup> ; Cablu 2*0,75-4m; Nituri aluminiu, banda adezivă, pelicula de împachetare, coliere din PVC alb 0,8 x 200. Taiere executată la frezer și imprimare UV	buc			4 196,65
						0,00
	84516484864	Element decorativ conform schitei și cerințelor tehnice -- Arca deasupra drumului "Prevestitorii iernii"	buc	1,0000	4 196,65	4 196,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440 648,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S. prenumele)