

Lucrari de reparatie a holului si a
blocului sanitar la Centrul
Consultativ Diagnostic al IMSP IO

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Rețele electrice interne

Valoarea de deviz 117 149,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.Lucrari de constructie | | | | |
| 1 | RCsB29L | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3) | buc | 3,000 | 87,79 86,21 | 263,38 258,64 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 100,000 | 48,20 48,20 | 4 819,50 4 819,50 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 100,000 | 17,07 12,85 | 1 706,63 1 285,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 789,51 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24,00 % | | | 1 527,20 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 29,42 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 8 346,13 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5,00 % | | | 417,31 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 8 763,44 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1,00 % | | | 87,63 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 8 851,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|--------|-------------------------|------------------------------|
| | | Total Capitolul 1.Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 8 851,07 6 363,34 |
| | | 2. Capitolul 2. Montare utilaj | | | | |
| 4 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31) | buc | 1,000 | $\frac{222,79}{218,63}$ | $\frac{222,79}{218,63}$ |
| 5 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P, BPT 63 3P 63A) | buc | 2,000 | $\frac{21,16}{16,54}$ | $\frac{42,32}{33,07}$ |
| 6 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP,BA 47-29, 16 A,B) | buc | 14,000 | $\frac{21,16}{16,54}$ | $\frac{296,23}{231,49}$ |
| 7 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP,BA 47-29, 20A,B) | buc | 10,000 | $\frac{21,16}{16,54}$ | $\frac{211,59}{165,35}$ |
| 8 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate | buc | 4,000 | $\frac{21,16}{16,54}$ | $\frac{84,64}{66,14}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------|
| | | ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferentiat cu capacitatea „AC”, bipolar, In=20A) | | | | |
| 9 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu capacitatea „AC”, bipolar, In=25A) | buc | 3,000 | 21,16 16,53 | 63,47 49,60 |
| 10 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 350,000 | 32,50 20,82 | 11 376,38 7 287,56 |
| 11 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp(Cablu de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 150,000 | 39,45 21,43 | 5 916,90 3 215,10 |
| 12 | RpED11F | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 4*16mm) | m | 25,000 | 211,32 30,62 | 5 282,96 765,50 |
| 13 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (teava viniplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 500,000 | 39,90 30,62 | 19 952,32 15 310,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------|--------|------------------|----------------------|
| 14 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.(Tub PVC d50mm) | m | 25,000 | 76,58 53,28 | 1 914,55 1 331,97 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,000 | 48,68 18,98 | 973,63 379,69 |
| 16 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (intrerupator unitar) | buc | 6,000 | 42,80 18,37 | 256,82 110,23 |
| 17 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (intrerupator dublu) | buc | 6,000 | 44,68 18,37 | 268,10 110,23 |
| 18 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20,IK02,cu montare aparenta pe tavan, model LED 40W (cu LED, dim. 590*590), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) | buc | 50,000 | 259,73 17,15 | 12 986,36 857,36 |
| 19 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 3,000 | 707,57 707,32 | 2 122,72 2 121,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 971,78 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24,00 % | | | 7 740,93 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 7,00 % | | | 2 080,20 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 71 792,91 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 40,00 % | | | 12 901,56 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 84 694,47 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 1,00 % | | | 846,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|----------|--------|----------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 85 541,42 |
| | | Total Capitolul 2. Montare utilaj Inclusiv salariu | | | | 85 541,42 39 994,82 |
| | | 3. Capitolul 3. Utilaj | | | | |
| 20 | | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP3 l | buc | 1,000 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 21 | | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP3 l | buc | 1,000 | 221,25 0,00 | 221,25 0,00 |
| 22 | | Intrerupator automat, modular, 6 polar ,Separator de sarcina 3P,BPT-63 3P 63A | buc | 2,000 | 74,25 0,00 | 148,50 0,00 |
| 23 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat IP, Ba 47-29, 16A,B | buc | 24,000 | 24,75 0,00 | 594,00 0,00 |
| 24 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat IP, Ba 47-29, 20A,B | buc | 10,000 | 25,50 0,00 | 255,00 0,00 |
| 25 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,In=20A, Idn=30mA , U=230V ABDT32C20A,30mA | buc | 4,000 | 193,50 0,00 | 774,00 0,00 |
| 26 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,In=25A, Idn=30mA , U=230V ABDT32 C25A,30mA | buc | 3,000 | 193,50 0,00 | 580,50 0,00 |
| 27 | | Ventilator montat in perete d 125, 193m3/h | buc | 3,000 | 159,75 0,00 | 479,25 0,00 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 3 232,50 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 3 232,50 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 3 232,50 |
| | | Total Capitolul 3. Utilaj Inclusiv salariu | | | | 3 232,50 |
| | | Total | lei | | | 97 624,99 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 19 525,00 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 117 149,99 46 358,16 |

