

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului
 - *Reconstrucția și modernizarea iluminatului public com.Balatina r-nul.Glodei
 - *Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal com.Zabriceni r-nul.Edinet
 - *Alimentarea cu energie electrică stația de pompare și casa paznicului amplasat în extravilan în com.Iabloana r.Glodei
 - *Extinderea iluminatului Public or.Glodei
 - *Alimentarea cu energie electrică Depozit Frigorific amplasat în extravila în sat.Marculești
 - *Reconstrucția și modernizarea iluminatului public s.Ustia r.Glodei
 - *Construcția IE de racordare a secției de producere în or.Glodei
2. Numărul și data contractului
 - * contract Nr.20 din 29.03.2022.
 - * contract Nr.9 din 20.01.2022.
 - * contract Nr.28 din 04.11.2022.
 - * contract Nr.23 din 05.01.2022
 - * contract Nr.18 din 12.07.2022
 - * contract Nr.15 din 29.03.2022
 - * contract Nr.21 din 24.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului
 - * Primăria com.Balatina r-nul.Glodei
 - * Primăria com.Zabriceni r-nul.Edinet
 - * G.T. Mirza Nicolae Vasile s.Iabloana
 - * Primăria or.Glodei r.Glodei
 - * Primăria or.Glodei r.Glodei
 - * G.T. Turcanu Dumitru
 - * Primăria s.Ustia r.Glodei
 - * S.R.L.QUALITY HAB
4. Adresa beneficiarului
 - * com.Balatina r-nul.Glodei
 - * com.Zabriceni r-nul.Edinet
 - * com.Iabloana r.Glodei
 - * or.Glodei r.Glodei
 - * sat.Marculești r.Floresti
 - * sat.Ustia r.Glodei
 - * mun.Balti Stefan Cel Mare 128
5. Țara
 - * Moldova
 - * Moldova
 - * Moldova
 - * Moldova
 - * Moldova
 - * Moldova
 - * Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a lei exprimată în echivalent dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială(la data semnării contractului)	297 708.20
b) finală(la data finalizării contractului)	297 708.20
a) inițială(la data semnării contractului)	299 529.66
b) finală(la data finalizării contractului)	299 529.66
a) inițială(la data semnării contractului)	409 973.56
b) finală(la data finalizării contractului)	409 972.14
a) inițială(la data semnării contractului)	299 388.19
b) finală(la data finalizării contractului)	295 587.53
a) inițială(la data semnării contractului)	341 408.64
b) finală(la data finalizării contractului)	341 408.64
a) inițială(la data semnării contractului)	139 311.89
b) finală(la data finalizării contractului)	139 311.89
a) inițială(la data semnării contractului)	196 882.21
b) finală(la data finalizării contractului)	196 882.21

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 14 zile
- c) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 25 zile
- d) contractată 60 zile
- b) efectiv realizată 54 zile
- e) contractată 300 zile
- b) efectiv realizată 97 zile
- f) contractată 120 zile
- b) efectiv realizată 96 zile
- g) contractată 300 zile
- b) efectiv realizată 27 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul nu exista motive de decalare a contractului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- *Proces Verbal 4 aprilie 2022
- *Proces Verbal 15 februarie 2022
- *Proces Verbal 28 decembrie 2021
- * Proces Verbal 9 aprilie 2021
- * Proces Verbal 16 septembrie 2021
- * Proces Verbal 25 aprilie 2022
- * Proces Verbal 15 ianuarie 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lucrari de montare,ajustare a celulei noi la SE Climauti 110/35/10 kV,conform contractului Nr.2IR din 12.07.2021, antreprenor ATLAS MONTAJ S.R.L

AVIZ DE RACORDARE emis de I.S.MOLDELECTRICA din 11.12.2020. Proiect de executie 1/01/2021-AEF-ЭП, Lucrari de montare,ajustare a celulei10B13F in instalatia Moldelectrica statiune 110/10 kV Climauti,

- Volumul total. Montare inrerupator CUVID 1 buc, Montare protectie TOP 200 Г 1buc.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare si casa paznicului amplasat extravilan in com.lablona r-nul. Glodeni, antreprenor general ATLAS MONTAJ S.R.L. AVIZ DE RACORDARE 2258 din 20.07.2021. Proiect de executie 205/2021 AEES, Constructia LEA 10kV, TM 100 kVA, montare panou de evidenta, racordat la operatorul sistemului de distributie „RED-Nord”S.A

- Volumul total. suspendare LEA 10 kV l=4392 m , lucrări LEC 80 m, montare stilpi 42 buc ,montare PTA 100 kVA, panou evidență 1 buc.

Data completării: 03.10.2022.

Semnat: _____

Nume: CILIUTA Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. ATLAS MONTAJ



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.9
privind achiziția prin Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal

"__20__"ianuarie_2022__

s.Zabriceni, r-l Edinet
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.____ din data
_____, între SRL Atlas Montaj
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în Glodeni ,str. Tineretului 34
(localitatea)
str._____, telefon: _____, fax: _____, IDNO 1013602001695
reprezentat prin Directorul Ciliuța Gheorghii
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Primaria Zabriceni,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în __s.Zabriceni____ str._____,
(localitatea)
telefon: 024651340__, fax: 024651340__, IDNO 1007601008661 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr.____ din "__"____20__, eliberată de
_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate_____, reprezentat prin _Derevenciuc Valentina , în
calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reconstrucție și modernizare în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. *Iluminatului stradal*

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Execuția de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299529.66 (doua sute nouazeci și noua mii cincisute douăzeci și noua lei saizeci și șase bani lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după

încheierea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul

compensează cheltuielile suportate de Beneficiar în legătură cu raptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale

prelucrate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de ____ ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau

imunitati din proprie voina.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris

Beneficiarul poate contacta în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

60 zile
3 ani

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
SRL Atlas Montaj

Adresa poștală: r. Glodeni, str. Tineretului 34

Telefon:

Cod fiscal: 1013602001695

Banca: Agroindbank

Cod: AGRNMD2X753

IBAN: MD89AG000000022512079274

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria comunei Zabriceni

Adresa poștală: s. Zabriceni

Telefon: 024651340

Cod fiscal: 1007601008661

Banca: Ministerul finantelor-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD87TRPDAB313120A10801AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



1 Ciliuța gh1
[Signature]

BENEFICIAR



[Signature]

Anexa nr.1
la Contractul nr.9
din "20" ianuarie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reconstructia si modernizarea iluminatului stradal			Reconstructia si modernizarea iluminatului stradal	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



C. C. C. 44/
[Signature]

BENEFICIAR



[Signature]


Anexa nr.2
la Contractul nr. 9
din "20" ianuarie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reconstructia si modernizarea iluminatului stradal		Buc	1	299529,66	299529,66	31.12.2022
	TOTAL					299529,66	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor "Atlas Montaj" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Zabriceni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si modernizarea
 iluminatului public in
 sat.Zabriceni si sat Onesti r-
 nul.Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 299 529,66 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe 15 februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie PT-197				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,9000	7 837,72	7 053,95
2	003.	SIP5 2x25	m	900,0000	10,40	9 360,00
3	004.	CA-1500	buc	25,0000	28,58	714,50
4	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	27,0000	14,00	378,00
5	006.	CS-1500	buc	16,0000	32,50	520,00
6	051.	RA-25	buc	16,0000	14,92	238,72
7	007.	F200	m	60,0000	7,25	435,00
8	035.	N20	buc	60,0000	1,67	100,20

1	2	3	4	5	6	7
9	034.	P2x95	buc	4,0000	20,00	80,00
10	080.	Degetar termic	buc	8,0000	4,17	33,36
11	0111.	Curea USB	buc	25,0000	1,75	43,75
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	37,0000	132,04	4 885,53
13	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	37,0000	241,67	8 941,79
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	37,0000	196,62	7 274,96
15	035.	Kronstain	buc	37,0000	62,50	2 312,50
16	007.	F200	m	74,0000	7,25	536,50
17	035.	N20	buc	74,0000	1,67	123,58
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0450	323,33	14,55
19	033.	VVGng 3x1.5	m	45,0000	10,25	461,25
20	033.	P1x95	buc	74,0000	10,58	782,92
21	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0900	986,00	88,74
22	033.	P1x95	buc	9,0000	10,58	95,22
23	052.	PS1-1	buc	9,0000	15,83	142,47
		<i>Total</i>	lei			44 617,49
		<i>Fondul asigurari sociale</i>	24 %			4 636,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 529,98
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			7 508,65
		<i>Total</i>				59 292,38
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			3 557,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 849,93 19 317,73
		2. Lucrari de constructie PT-295				
24	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,7000	7 837,72	13 324,13
25	003.	SIP5 2x25	m	1 700,0000	10,40	17 680,00
26	004.	CA-1500	buc	65,0000	28,58	1 857,70
27	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	66,0000	14,00	924,00
28	006.	CS-1500	buc	38,0000	32,50	1 235,00
29	051.	RA-25	buc	38,0000	14,92	566,96
30	007.	F200	m	136,0000	7,25	986,00
31	035.	N20	buc	136,0000	1,67	227,12
32	034.	P2x95	buc	8,0000	20,00	160,00
33	080.	Degetar termic	buc	8,0000	4,17	33,36
34	0111.	Curea USB	buc	65,0000	1,75	113,75
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	28,0000	132,04	3 697,16
36	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	28,0000	241,67	6 766,76
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	28,0000	196,62	5 505,38
38	035.	Kronstain	buc	28,0000	62,50	1 750,00
39	007.	F200	m	56,0000	7,25	406,00
40	035.	N20	buc	56,0000	1,67	93,52
41	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m	0,3400	323,47	109,98

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 2,5 mm2				
42	033.	VVGng 3x1.5	m	34,0000	10,25	348,50
43	033.	P1x95	buc	74,0000	10,58	782,92
44	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0900	986,00	88,74
45	033.	P1x95	buc	17,0000	10,58	179,86
46	052.	PS1-1	buc	17,0000	15,83	269,11
		<i>Total</i>	lei			57 105,95
		<i>Fondul asigurari sociale</i>	24 %			5 454,09
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 438,06
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			9 569,72
		<i>Total</i>				75 567,82
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			4 534,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 101,89 22 725,39
		3. Lucrari de electromontaj PT-295				
47	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,0000	164,52	164,52
48	041.	Bzum TF	buc	1,0000	900,00	900,00
49	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,4000	1 247,17	498,87
50	042.	Profil 50x50	m	3,0000	65,90	197,70
51	044.	Ciment	kg	25,0000	1,75	43,75
52	045.	Nisip	m3	0,0500	150,00	7,50
53	046.	Colt metalic	m	4,0000	38,30	153,20
54	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	22,10	22,10

1	2	3	4	5	6	7
55	047.	Contor ME	buc	1,0000	475,00	475,00
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	91,95	459,75
57	048.	Ba47-29M B 1/P/ 16 A	buc	2,0000	19,50	39,00
58	049.	Ba47-29M B 1/P/ 25A	buc	1,0000	20,04	20,04
59	0240.	NHN gab-0 32A	buc	1,0000	160,00	160,00
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	134,52	134,52
61	0410.	Lada metalica	buc	1,0000	375,00	375,00
62	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	157,99	157,99
63	0412.	Demaror 25 A	buc	1,0000	124,00	124,00
64	0413.	Taimer 16A	buc	1,0000	362,67	362,67
65	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	135,77	135,77
66	0154.	OPS 1B	buc	1,0000	125,00	125,00
67	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0100	2 896,00	28,96
68	0155.	Furtun metalic d-25 mm	m	10,0000	10,75	107,50
69	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	10,0000	9,80	98,02
70	0250.	Cablu AПBБ6IIIп 2x25	m	10,0000	37,50	375,00
71	RpEJ06C	Incerari, verificari	buc	11,0000	35,75	393,24

1	2	3	4	5	6	7
		electrice si reglari la corpuri de iluminat				
72	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,0600	324,00	19,44
73	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000	76,91	230,74
		Total	lei			5 809,28
		Fondul asigurari sociale	24 %			504,35
		Transportarea materialelor	10 %			346,69
		Cheltueli de regie	76 %			1 597,12
		Total				8 257,44
		Beneficiu de diviz	6 %			495,45
		Total				8 752,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 752,89 2 101,47
		4. Lucrari de constructie PT-603				
74	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,0000	7 837,72	7 837,72
75	003.	SIP5 2x25	m	1 000,0000	10,40	10 400,00
76	004.	CA-1500	buc	28,0000	28,58	800,24
77	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	28,0000	14,00	392,00
78	006.	CS-1500	buc	20,0000	32,50	650,00
79	051.	RA-25	buc	20,0000	14,92	298,40
80	007.	F200	m	72,0000	7,25	522,00
81	035.	N20	buc	72,0000	1,67	120,24
82	034.	P2x95	buc	4,0000	20,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
83	080.	Degetar termic	buc	8,0000	4,17	33,36
84	0111.	Curea USB	buc	28,0000	1,75	49,00
85	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	17,0000	132,04	2 244,70
86	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	17,0000	241,67	4 108,39
87	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	17,0000	196,62	3 342,55
88	035.	Kronstain	buc	17,0000	62,50	1 062,50
89	007.	F200	m	34,0000	7,25	246,50
90	035.	N20	buc	34,0000	1,67	56,78
91	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,2500	323,48	80,87
92	033.	VVGng 3x1.5	m	25,0000	10,25	256,25
93	033.	P1x95	buc	34,0000	10,58	359,72
94	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0900	986,00	88,74
95	033.	P1x95	buc	17,0000	10,58	179,86
96	052.	PS1-1	buc	17,0000	15,83	269,11
		<i>Total</i>	lei			33 478,93
		<i>Fondul asigurari sociale</i>	24 %			3 262,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 988,44
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			5 615,85
		<i>Total</i>				44 345,92
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			2 660,76
		Total capitol:				47 006,68

1	2	3	4	5	6	7
						13 594,58
		Inclusiv salariu				
		5. Lucrari de constructie PT-394				
97	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4500	7 837,73	3 526,98
98	003.	SIP5 2x25	m	450,0000	10,40	4 680,00
99	004.	CA-1500	buc	18,0000	28,58	514,44
100	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	18,0000	14,00	252,00
101	006.	CS-1500	buc	5,0000	32,50	162,50
102	051.	RA-25	buc	5,0000	14,92	74,60
103	007.	F200	m	30,0000	7,25	217,50
104	035.	N20	buc	30,0000	1,67	50,10
105	034.	P2x95	buc	2,0000	20,00	40,00
106	080.	Degetar termic	buc	8,0000	4,17	33,36
107	0111.	Curea USB	buc	18,0000	1,75	31,50
108	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	7,0000	132,04	924,29
109	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	7,0000	241,67	1 691,69
110	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	196,62	1 376,34
111	035.	Kronstain	buc	7,0000	62,50	437,50
112	007.	F200	m	14,0000	7,25	101,50
113	035.	N20	buc	14,0000	1,67	23,38
114	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1200	323,50	38,82

1	2	3	4	5	6	7
115	033.	VVGng 3x1.5	m	12,0000	10,25	123,00
116	033.	P1x95	buc	14,0000	10,58	148,12
117	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0500	986,00	49,30
118	033.	P1x95	buc	5,0000	10,58	52,90
119	052.	PS1-1	buc	5,0000	15,83	79,15
		Total	lei			14 628,97
		Fondul asigurari sociale	24 %			1 419,78
		Transportarea materialelor	10 %			871,32
		Cheltueli de regie	14,5 %			2 453,41
		Total				19 373,48
		Beneficiu de diviz	6 %			1 162,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 535,89 5 915,73
		6. Lucrari de constructie PT-192				
120	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului t	1000 m	0,3500	7 837,71	2 743,20
121	003.	SIP5 2x25	m	350,0000	10,40	3 640,00
122	004.	CA-1500	buc	10,0000	28,58	285,80
123	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	10,0000	14,00	140,00
124	006.	CS-1500	buc	6,0000	32,50	195,00
125	051.	RA-25	buc	6,0000	14,92	89,52
126	007.	F200	m	24,0000	7,25	174,00
127	035.	N20	buc	24,0000	1,67	40,08
128	034.	P2x95	buc	2,0000	20,00	40,00
129	080.	Degetar termic	buc	2,0000	4,17	8,34

1	2	3	4	5	6	7
130	0111.	Curea USB	buc	6,0000	1,75	10,50
131	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente	buc	6,0000	132,04	792,25
132	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	6,0000	241,67	1 450,02
133	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,0000	196,62	1 179,72
134	035.	Kronstain	buc	6,0000	62,50	375,00
135	007.	F200	m	14,0000	7,25	101,50
136	035.	N20	buc	14,0000	1,67	23,38
137	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1200	323,50	38,82
138	033.	VVGng 3x1.5	m	12,0000	10,25	123,00
139	033.	P1x95	buc	12,0000	10,58	126,96
140	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0400	986,00	39,44
141	033.	P1x95	buc	4,0000	10,58	42,32
142	052.	PS1-1	buc	4,0000	15,83	63,32
		<i>Total</i>	lei			11 722,17
		<i>Fondul asigurari sociale</i>	24 %			1 150,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			692,87
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			1 966,99
		<i>Total</i>				15 532,45
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			931,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 464,40 4 793,43
		7. Lucrari de constructie PT-195				

1	2	3	4	5	6	7
143	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,2500	7 837,72	1 959,43
144	003.	SIP5 2x25	m	250,0000	10,40	2 600,00
145	004.	CA-1500	buc	10,0000	28,58	285,80
146	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	10,0000	14,00	140,00
147	006.	CS-1500	buc	6,0000	32,50	195,00
148	051.	RA-25	buc	6,0000	14,92	89,52
149	007.	F200	m	24,0000	7,25	174,00
150	035.	N20	buc	24,0000	1,67	40,08
151	034.	P2x95	buc	2,0000	20,00	40,00
152	080.	Degetar termic	buc	2,0000	4,17	8,34
153	0111.	Curea USB	buc	6,0000	1,75	10,50
154	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	6,0000	132,04	792,25
155	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	6,0000	241,67	1 450,02
156	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpi de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,0000	196,62	1 179,72
157	035.	Kronstain	buc	6,0000	62,50	375,00
158	007.	F200	m	14,0000	7,25	101,50
159	035.	N20	buc	14,0000	1,67	23,38
160	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1200	323,50	38,82
161	033.	VVGng 3x1.5	m	12,0000	10,25	123,00

1	2	3	4	5	6	7
162	033.	P1x95	buc	12,0000	10,58	126,96
163	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0400	986,00	39,44
164	033.	P1x95	buc	4,0000	10,58	42,32
165	052.	PS1-1	buc	4,0000	15,83	63,32
		<i>Total</i>	lei			9 898,40
		<i>Fondul asigurari sociale</i>	24 %			962,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			588,87
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			1 660,20
		<i>Total</i>				13 109,79
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			786,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 896,37 4 009,66

		Total	lei	249 608,05
		TVA	20 %	49 921,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		299 529,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Atlas Montaj" SRL

Investitor
Primaria com.Zabriceni


(denumirea)

(denumirea)

Ciliuta Vitalie

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reconstructia si modernizarea
iluminatului public in**

Formular Nr.3

**sat.Zabriceni si sat.Onesti r-
nul.Edinet**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № 01-01-2021
Construcie

Valoarea de deviz 299 529,66 lei

Intocmit in prețuri curente 05.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2021:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 247,0354	57,66	71 904,05
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,6072	57,66	553,94
		Total manopera				72 457,99

Materiale:

1.	003.	SIP5 2x25	m	4 650,0000	10,40	48 360,00
2.	004.	CA-1500	buc	156,0000	28,58	4 458,48
3.	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	159,0000	14,00	2 226,00
4.	006.	CS-1500	buc	91,0000	32,50	2 957,50
5.	007.	F200	m	552,0000	7,25	4 002,00
6.	0111.	Curea USB	buc	148,0000	1,75	259,00
7.	0154.	OPS 1B	buc	1,0000	125,00	125,00
8.	0155.	Furtun metalic d-25 mm	m	10,0000	10,75	107,50
9.	0240.	NHN gab-0 32A	buc	1,0000	160,00	160,00
10.	0250.	Cablu AПBБПП 2x25	m	10,0000	37,50	375,00
11.	033.	P1x95	buc	276,0000	10,58	2 920,08
12.	033.	PVS 3x1.5	m	140,0000	10,25	1 435,00
13.	034.	P2x95	buc	22,0000	20,00	440,00
14.	035.	Cronstain	buc	101,0000	62,50	6 312,50
15.	041.	Bzum TF	buc	1,0000	900,00	900,00
16.	0410.	Lada metalica 290/220/195	buc	1,0000	375,00	375,00
17.	0412.	Demaror 25 A	buc	1,0000	124,00	124,00
18.	0413.	Taimer 16A	buc	1,0000	362,67	362,67
19.	042.	Profil 50x50	m	3,0000	65,90	197,70
20.	044.	Ciment	kg	25,0000	1,75	43,75
21.	045.	Nisip	m3	0,0500	150,00	7,50
22.	046.	Colt metalic	m	4,0000	38,30	153,20
23.	047.	Contor ME	buc	1,0000	475,00	475,00
24.	048.	Ba47-29M 1/P/ 16 A	buc	2,0000	19,50	39,00
25.	049.	BA47-29M B 1/P/25A	buc	1,0000	20,04	20,04
26.	051.	RA-25	buc	91,0000	14,92	1 357,72
27.	052.	PS1-1	buc	56,0000	15,83	886,48
28.	055.	N20	buc	552,0000	1,67	921,84
29.	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	buc	101,0000	241,67	24 408,67
30.	080.	Degetar termic	buc	36,0000	4,17	150,12
31.	1019852	Vopsea	kg	0,0600	25,00	1,50
		Total materiale de constructii				104 562,25

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1790	50,00	8,95
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	50,00	12,00
3.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,7500	250,00	187,50
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	250,00	32,50
		Total utilaje de construcții				240,95

Total	lei	249 608,05
TVA	20 %	49 921,61
		299 529,66

Total deviz:

Intocmit

Ciliuta Vitalie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia si modernizarea
iluminatului public in sat.Zabriceni si sat.Onesti
r-nul.Edinet

Investitor Primaria com.Zabriceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie PT-197				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			7 837,72
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 053,95
2	003.	SIP5 2x25	m			10,40
	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 360,00
3	004.	CA-1500	buc			28,58
	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			714,50
4	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc			14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,00
5	006.	CS-1500	buc			32,50
	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,00
6	051.	RA-25	buc			14,92
	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,72
7	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,00
8	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,20
9	034.	P2x95	buc			20,00
	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,00
10	080.	Degetar termic	buc			4,17
	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,36
11	0111.	Curea USB	buc			1,75
	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,75
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 005,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			8 941,79
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		Cheltuieli directe	lei			7 274,96
			buc			62,50
15	035.	Kronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
	035.	Cronstain	lei			2 312,50
		Cheltuieli directe				7,25
16	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		Cheltuieli directe	lei			536,50
			buc			1,67
17	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			123,58
		Cheltuieli directe				
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,33
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,33
		Cheltuieli directe	lei			14,55
			m			10,25
19	033.	VVGng 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
	033.	PVS 3x1.5	lei			461,25
		Cheltuieli directe				10,58
20	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
	033.	P1x95	lei			782,92
		Cheltuieli directe				
21	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		Cheltuieli directe	lei			88,74
			buc			10,58
22	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
	033.	P1x95	lei			95,22
		Cheltuieli directe				15,83
23	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
	052.	PS1-1	lei			142,47
		Cheltuieli directe				
		2. Lucrari de constructie PT-295				
24	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 837,72
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,72
		Cheltuieli directe	lei			13 324,13
			m			10,40
25	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40
	003.	SIP5 2x25	lei			17 680,00
		Cheltuieli directe				28,58
26	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
	004.	CA-1500	lei			1 857,70
		Cheltuieli directe				14,00
27	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	lei			924,00
		Cheltuieli directe				32,50
28	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
	006.	CS-1500	lei			1 235,00
		Cheltuieli directe				
			buc			14,92
29	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
						566 96

1	2	3	4	5	6	7
30	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		Cheltuieli directe	lei			986,00
31	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		Cheltuieli directe	lei			227,12
32	034.	P2x95	buc			20,00
	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			160,00
33	080.	Degetar termic	buc			4,17
	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
		Cheltuieli directe	lei			33,36
34	0111.	Curea USB	buc			1,75
	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
		Cheltuieli directe	lei			113,75
35	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		Cheltuieli directe	lei			3 697,16
36	0164.	corp Iluminat P=30W	buc			241,67
	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	buc	1,0000	241,67	241,67
		Cheltuieli directe	lei			6 766,76
37	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		Cheltuieli directe	lei			5 505,38
38	035.	Kronstain	buc			62,50
	035.	Cronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
		Cheltuieli directe	lei			1 750,00
39	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		Cheltuieli directe	lei			406,00
40	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		Cheltuieli directe	lei			93,52
41	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,47
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
		Cheltuieli directe	lei			109,98
42	033.	VVGng 3x1.5	m			10,25
	033.	PVS 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
		Cheltuieli directe	lei			348,50
43	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			782,92
44	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		Cheltuieli directe	lei			88,74
45	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			179,86
46	052.	PS1-1	buc			15,83
	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		Cheltuieli directe	lei			269,11
		3. Lucrari de electromontaj PT-				

1	2	3	4	5	6	7
		295				
47	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc			164,52
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	250,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			164,52
			buc			900,00
48	041.	Bzum TF	buc	1,0000	900,00	900,00
	041.	Bzum TF	lei			900,00
		Cheltuieli directe				
49	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			1 247,17
	1	Muncitor	h-om	21,6300	57,66	1 247,17
		Cheltuieli directe	lei			498,87
			m			65,90
50	042.	Profil 50x50	m	1,0000	65,90	65,90
	042.	Profil 50x50	lei			197,70
		Cheltuieli directe				
			kg			1,75
51	044.	Ciment	kg	1,0000	1,75	1,75
	044.	Ciment	lei			43,75
		Cheltuieli directe				
			m3			150,00
52	045.	Nisip	m3	1,0000	150,00	150,00
	045.	Nisip	lei			7,50
		Cheltuieli directe				
			m			38,30
53	046.	Colt metalic	m	1,0000	38,30	38,30
	046.	Colt metalic	lei			153,20
		Cheltuieli directe				
54	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			22,10
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			22,10
			buc			475,00
55	047.	Contor ME	buc	1,0000	475,00	475,00
	047.	Contor ME	lei			475,00
		Cheltuieli directe				
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			91,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			459,75
			buc			19,50
57	048.	Ba47-29M B 1/P/ 16 A	buc	1,0000	19,50	19,50
	048.	Ba47-29M 1/P/ 16 A	lei			39,00
		Cheltuieli directe				
			buc			20,04
58	049.	Ba47-29M B 1/P/ 25A	buc	1,0000	20,04	20,04
	049.	BA47-29M B 1/P/25A	lei			20,04
		Cheltuieli directe				
			buc			160,00
59	0240.	NHN gab-0 32A	buc	1,0000	160,00	160,00
	0240.	NHN gab-0 32A	lei			160,00
		Cheltuieli directe				
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			134,52
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			134,52
			buc			375,00
61	0410.	Lada metalica	buc	1,0000	375,00	375,00
	0410.	Lada metalica 290/220/195	lei			375,00
		Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5	6	7
62	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			157,99
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
		Cheltuieli directe	lei			157,99
63	0412.	Demaror 25 A	buc			124,00
	0412.	Demaror 25 A	buc	1,0000	124,00	124,00
		Cheltuieli directe	lei			124,00
64	0413.	Taimer 16A	buc			362,67
	0413.	Taimer 16A	buc	1,0000	362,67	362,67
		Cheltuieli directe	lei			362,67
65	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			135,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			135,77
66	0154.	OPS 1B	buc			125,00
	0154.	OPS 1B	buc	1,0000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			125,00
67	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 896,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 001,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,00
		Cheltuieli directe	lei			28,96
68	0155.	Furtun metalic d-25 mm	m			10,75
	0155.	Furtun metalic d-25 mm	m	1,0000	10,75	10,75
		Cheltuieli directe	lei			107,50
69	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
		Cheltuieli directe	lei			98,02
70	0250.	Cablu АПвБ6ІІІn 2x25	m			37,50
	0250.	Cablu АПвБ6ІІІn 2x25	m	1,0000	37,50	37,50
		Cheltuieli directe	lei			375,00
71	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			35,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,75
		Cheltuieli directe	lei			393,24
72	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m			324,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6200	57,66	324,00
		Cheltuieli directe	lei			19,44
73	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			76,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		Cheltuieli directe	lei			230,74
		4. Lucrari de constructie PT-603				
74	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 837,72
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,72
		Cheltuieli directe	lei			7 837,72
75	003.	SIP5 2x25	m			10,40
	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40

1	2	3	4	5	6	7
						10 400,00
		Cheltuieli directe	lei			
			buc			28,58
76	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
	004.	CA-1500	lei			800,24
		Cheltuieli directe				
			buc			14,00
77	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	lei			392,00
		Cheltuieli directe				
			buc			32,50
78	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
	006.	CS-1500	lei			650,00
		Cheltuieli directe				
			buc			14,92
79	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
	051.	RA-25	lei			298,40
		Cheltuieli directe				
			m			7,25
80	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200	lei			522,00
		Cheltuieli directe				
			buc			1,67
81	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			120,24
		Cheltuieli directe				
			buc			20,00
82	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
	034.	P2x95	lei			80,00
		Cheltuieli directe				
			buc			4,17
83	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
	080.	Degetar termic	lei			33,36
		Cheltuieli directe				
			buc			1,75
84	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
	0111.	Curea USB	lei			49,00
		Cheltuieli directe				
85	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		Cheltuieli directe	lei			2 244,70
			buc			241,67
86	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	1,0000	241,67	241,67
	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	lei			4 108,39
		Cheltuieli directe				
87	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		Cheltuieli directe	lei			3 342,55
			buc			62,50
88	035.	Kronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
	035.	Cronstain	lei			1 062,50
		Cheltuieli directe				
			m			7,25
89	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200	lei			246,50
		Cheltuieli directe				
			buc			1,67
90	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			56,78
		Cheltuieli directe				
91	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,48
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,48
		Cheltuieli directe	lei			80,87
			m			10,25
92	033.	VVGng 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
	033.	PVS 3x1.5	lei			256,25
		Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5	6	7
93	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			359,72
94	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		Cheltuieli directe	lei			88,74
95	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			179,86
96	052.	PS1-1	buc			15,83
	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		Cheltuieli directe	lei			269,11
		5. Lucrari de constructie PT-394				
97	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 837,73
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,73
		Cheltuieli directe	lei			3 526,98
98	003.	SIP5 2x25	m			10,40
	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40
		Cheltuieli directe	lei			4 680,00
99	004.	CA-1500	buc			28,58
	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
		Cheltuieli directe	lei			514,44
100	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc			14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			252,00
101	006.	CS-1500	buc			32,50
	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Cheltuieli directe	lei			162,50
102	051.	RA-25	buc			14,92
	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
		Cheltuieli directe	lei			74,60
103	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		Cheltuieli directe	lei			217,50
104	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		Cheltuieli directe	lei			50,10
105	034.	P2x95	buc			20,00
	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			40,00
106	080.	Degetar termic	buc			4,17
	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
		Cheltuieli directe	lei			33,36
107	0111.	Curea USB	buc			1,75
	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
		Cheltuieli directe	lei			31,50
108	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		Cheltuieli directe	lei			924,29
109	0164.	corp Iluminat P=30W	buc			241,67
	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	buc	1,0000	241,67	241,67
		Cheltuieli directe	lei			1 691,69
110	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			196,62

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		Cheltuieli directe	lei			1 376,34
			buc			62,50
111	035.	Kronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
	035.	Cronstain	lei			437,50
		Cheltuieli directe				7,25
			m			
112	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200	lei			101,50
		Cheltuieli directe				1,67
			buc			
113	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			23,38
		Cheltuieli directe				
114	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,50
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,50
		Cheltuieli directe	lei			38,82
			m			10,25
115	033.	VVGng 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
	033.	PVS 3x1.5	lei			123,00
		Cheltuieli directe				10,58
			buc			
116	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
	033.	P1x95	lei			148,12
		Cheltuieli directe				
117	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		Cheltuieli directe	lei			49,30
			buc			10,58
118	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
	033.	P1x95	lei			52,90
		Cheltuieli directe				15,83
			buc			
119	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
	052.	PS1-1	lei			79,15
		Cheltuieli directe				
		6. Lucrari de constructie PT-192				
120	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului t	1000 m			7 837,71
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,71
		Cheltuieli directe	lei			2 743,20
			m			10,40
121	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40
	003.	SIP5 2x25	lei			3 640,00
		Cheltuieli directe				28,58
			buc			
122	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
	004.	CA-1500	lei			285,80
		Cheltuieli directe				14,00
			buc			
123	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	lei			140,00
		Cheltuieli directe				32,50
			buc			
124	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
	006.	CS-1500	lei			195,00
		Cheltuieli directe				14,92
			buc			
125	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
	051.	RA-25	lei			89,52
		Cheltuieli directe				7,25
			m			
126	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,00
127	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,08
128	034.	P2x95	buc			20,00
	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,00
129	080.	Degetar termic	buc			4,17
	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,34
130	0111.	Curea USB	buc			1,75
	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,50
131	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc			132,04
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			792,25
132	0164.	corp Iluminat P=30W	buc			241,67
	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	buc	1,0000	241,67	241,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,02
133	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			196,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 179,72
134	035.	Kronstain	buc			62,50
	035.	Cronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,00
135	007.	F200	m			7,25
	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,50
136	035.	N20	buc			1,67
	055.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23,38
137	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,50
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,82
138	033.	VVGng 3x1.5	m			10,25
	033.	PVS 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,00
139	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,96
140	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,44
141	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,32
142	052.	PS1-1	buc			15,83
	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63,32
		7. Lucrari de constructie PT-195				
143	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati	1000 m			7 837,72

1	2	3	4	5	6	7
		autoportanti CIA-2A cu tensiunea pina la 1kV fara utilizarea autohidroascensorului				
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7 837,72
		Cheltuieli directe	lei			1 959,43
			m			10,40
144	003.	SIP5 2x25	m	1,0000	10,40	10,40
	003.	SIP5 2x25	lei			2 600,00
		Cheltuieli directe				28,58
145	004.	CA-1500	buc	1,0000	28,58	28,58
	004.	CA-1500	lei			285,80
		Cheltuieli directe				14,00
146	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	1,0000	14,00	14,00
	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	lei			140,00
		Cheltuieli directe				32,50
147	006.	CS-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
	006.	CS-1500	lei			195,00
		Cheltuieli directe				14,92
148	051.	RA-25	buc	1,0000	14,92	14,92
	051.	RA-25	lei			89,52
		Cheltuieli directe				7,25
149	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200	lei			174,00
		Cheltuieli directe				1,67
150	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			40,08
		Cheltuieli directe				20,00
151	034.	P2x95	buc	1,0000	20,00	20,00
	034.	P2x95	lei			40,00
		Cheltuieli directe				4,17
152	080.	Degetar termic	buc	1,0000	4,17	4,17
	080.	Degetar termic	lei			8,34
		Cheltuieli directe				1,75
153	0111.	Curea USB	buc	1,0000	1,75	1,75
	0111.	Curea USB	lei			10,50
		Cheltuieli directe				132,04
154	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
		Cheltuieli directe	lei			792,25
			buc			241,67
155	0164.	corp Iluminat P=30W	buc	1,0000	241,67	241,67
	0641.	corp Iluminat P=30W SUR	lei			1 450,02
		Cheltuieli directe				196,62
156	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
		Cheltuieli directe	lei			1 179,72
			buc			62,50
157	035.	Kronstain	buc	1,0000	62,50	62,50
	035.	Cronstain	lei			375,00
		Cheltuieli directe				7,25
158	007.	F200	m	1,0000	7,25	7,25
	007.	F200	lei			101,50
		Cheltuieli directe				1,67
159	035.	N20	buc	1,0000	1,67	1,67
	055.	N20	lei			23,38
		Cheltuieli directe				
160	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,50
		Cheltuieli directe	lei			38,82
161	033.	VVGng 3x1.5	m			10,25
	033.	PVS 3x1.5	m	1,0000	10,25	10,25
		Cheltuieli directe	lei			123,00
162	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			126,96
163	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			986,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	57,66	986,00
		Cheltuieli directe	lei			39,44
164	033.	P1x95	buc			10,58
	033.	P1x95	buc	1,0000	10,58	10,58
		Cheltuieli directe	lei			42,32
165	052.	PS1-1	buc			15,83
	052.	PS1-1	buc	1,0000	15,83	15,83
		Cheltuieli directe	lei			63,32

APROBAT:

Intocmit
Ciliuta Vitalie

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

