

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s. Andrusul de Sus, r-
nul Cahul, str. Dacia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Drum varianta alba**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Constructia fundatiei drumului L=400 m; B=3m, str. Dacia					
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III / executarea casetei de incadrare	100 m3		2,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,810	11,5440
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		2,400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	5,4000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		408,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	23,2968
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei casetei de incadrare, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		12,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	2,2680
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		3,600
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	4,2912
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	5,7240
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	4,2912
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore gr.200 mm	m3		240,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	144,0000
	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,203	48,7200
	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,219	292,5600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	10,0800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	61,9200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	3,6000
		Total			
		Total Constructia fundatiei drumului L=400 m; B=3m, str. Dacia			
		Total			
		Asigurari sociale			

1	2	3	4	5	6
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu BD			
		Taxa pe valoare adaugata			
		Total deviz:			

Elaborat



(numele prenumele, funcția, semnătura.)