

**Rețele de alimentare cu apă din cartierul
locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi,
Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor,
Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E.
Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole,
Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun.
Chișinău.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1(M)

Castel de apa 50m³ H=18m 7баллов N1. Lucrari de constructie generale

Valoarea de deviz 391 088,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1(M):				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	119,5475	41,97	5 017,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,7240	41,97	659,94
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,5000	41,97	188,86
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	42,6890	41,97	1 791,65
5.	7129020012800	Pavator	h-om	6,5800	41,97	276,16
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,8040	41,97	831,18
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4150	41,97	185,30
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,8260	41,97	118,61
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,3700	41,97	351,29
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,8880	41,97	163,18
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0766	41,97	3,22
12.	7212030022700	Sudor	h-om	12,4032	41,97	520,56
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	371,0590	41,97	15 573,35
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,9264	41,97	1 423,89
15.	8283010021000	Electronist	h-om	37,0380	41,97	1 554,48
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,1347	41,97	1 390,66
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,1393	41,97	1 055,09
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5836	41,97	150,40
19.	9312040019600	Sapator	h-om	1,5444	41,97	64,82
		Total manopera				31 320,04

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6784	8,00	21,43
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,2184	1 350,00	2 994,84
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,9690	280,00	1 671,32
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3038	280,00	365,06
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	318,2400	2,00	636,48

6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1128	180,00	20,30
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8131	180,00	146,36
8.	1421102200965	Margaritar (nisip) 3:7 mm	m3	0,3006	450,00	135,27
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,3530	280,00	378,84
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3360	35,00	11,76
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4266	5,00	7,13
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0552	3 833,33	211,60
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5466	3 833,33	2 095,30
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0533	3 833,33	204,32
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0006	3 833,33	2,30
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0050	3 833,33	19,17
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1510	65,00	9,81
18.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0309	3 833,33	118,45
19.	2010232958990	Lemn de foc	kg	114,0360	2,20	250,88
20.	2010237318750	Distantieri	buc	117,9300	0,20	23,59
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3840	65,00	24,96
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,2230	2,20	117,09
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0283	1 200,00	33,96
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,4552	13,00	44,92
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,0865	12,00	37,04
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,0084	17,00	0,14
27.	2320187315789	Decofrol	kg	3,6600	8,00	29,29
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,0700	8,00	640,56
29.	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	114,0360	8,00	912,29
30.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9260	7,00	6,48
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8025	21,00	16,85
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8160	35,00	28,56
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0728	35,00	2,55
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0473	45,00	2,13
35.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2400	2,00	0,48
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,50	9,00
37.	26511221004022	Ciment M-400	kg	153,1122	1,50	229,67
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,0140	3,00	48,04
39.	2663102100000125	Beton B12.5	m3	30,5870	950,00	29 057,65
40.	266310210000075	Beton B7.5	m3	0,5098	900,00	458,82
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2505	900,00	225,45
42.	2664102101126	Var	kg	0,1384	2,00	0,28
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0126	900,00	11,34
44.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,3532	900,00	317,88
45.	2666122800600p3	Element prefabricat (плита покрытия ПЗ, 0,065т)	buc	6,0600	380,00	2 302,80
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4400	5,00	7,20
47.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	5,2470	15,00	78,70

48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9655	14,00	27,52
49.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2632	16,00	4,21
50.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	23,4574	18,00	422,23
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7856	14,00	25,00
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,1910	14,00	58,68
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,9310	14,00	55,03
54.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,9261	18,00	106,67
55.	27752763098863 Д-1	Confectii metalice inglobate in beton 3Д-1	kg	178,5600	20,00	3 571,20
56.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,4500	12,00	5,40
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	397,0310	15,00	5 955,46
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,9722	21,00	146,42
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8928	18,00	16,07
60.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	34,8774	5,60	195,31
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,1520	4,20	4,84
62.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	34,8774	1,30	45,34
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,1520	1,10	1,27
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0192	0,40	0,01
65.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1007	21,00	2,11
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1152	12,00	1,38
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,0989	1,56	46,96
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1420	10,00	21,42
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0458	10,00	30,46
70.	4100126202818	Apa	m3	0,2186	10,00	2,19
71.	Scara cu vanguri din otel	Scara cu vanguri din otel	m	1,2000	350,00	420,00
72.	Водонапорная башня V=50м3 H=18	Водонапорная башня V=50м3 H=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,00
73.	КЦ-15-6а	КЦ-15-6а	buc	1,0000	700,00	700,00
74.	КЦ-15-9а	КЦ-15-9а	buc	1,0000	925,00	925,00
75.	КЦ-7-3	КЦ-7-3	buc	1,0000	205,00	205,00
76.	КЦО-1	КЦО-1	buc	1,0000	90,00	90,00
77.	КЦД -15	КЦД -15	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
78.	КЦП-2-15-1	КЦП-2-15-1	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
79.	Сарас cu rama din fonta tip L	Сарас cu rama din fonta tip L (J)	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
80.	Труба стальная Ф150мм дл=300мм	Труба стальная Ф150мм дл=300мм	buc	1,0000	160,00	160,00
Total materiale de constructii						261 278,52

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,9000	220,00	198,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2590	15,00	3,89
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2359	220,00	51,90
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	12,00	1,08
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0885	350,00	380,97
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3095	360,00	1 551,42
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,4014	320,00	2 368,45
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,9340	12,00	215,21
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	8,3030	70,00	581,21

		termic 6 cp (4 kw)				
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6731	12,00	20,08
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2940	220,00	504,68
12.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,1113	220,00	1 344,49
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,4725	220,00	1 643,95
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,8775	220,00	1 293,05
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0235	180,00	4,23
		Total utilaje de construcții				10 162,61

Total	lei	325 907,36
TVA	20 %	65 181,47

Total deviz:

391 088,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1(M)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1				
		1.1. Lucrări de construcția generala				
		1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			738,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	360,00	738,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 097,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	70,00	727,30
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка недостающего грунта в автомобиль для обвалования)	100 m3			702,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	360,00	702,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
9	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (перемещение грунта для обвалования водонапорной башни)(лишний грунт от фундамента, траншеи, колодцев и	100 m3			672,00

1	2	3	4	5	6	7
		недостающей грунт)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	320,00	672,00
		1.1.2. Фундамент башни				
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 868,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	70,00	149,79
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			46,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	41,97	10,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	180,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,50	13,01
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	900,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B12,5)	m3			1 236,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			171,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,97	60,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 833,33	7,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 833,33	7,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 833,33	76,67
14	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			17,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,13
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. 3Д-1	kg			29,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	27752763098863Д-1	Confectii metalice inglobate in beton 3Д-1	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	18,00	0,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,56	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
16	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			44,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	41,97	34,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	35,00	5,95
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0700	35,00	2,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	13,00	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,00	0,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	2,00	0,10
17	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 слоя) K=2	m2			41,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,97	5,04
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,20	4,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	12,00	0,31
		1.1.3. Колодец смотровой (Ca-1)				
18	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 103,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,97	283,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,97	121,29
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	181,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,91
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	900,00	9,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	280,00	75,60
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	21,00	1,70
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 833,33	15,46
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	220,00	407,00
19		КЦД -15	buc			1 475,00
		КЦД -15	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
20		КЦ-15-6a	buc			700,00
		КЦ-15-6a	buc	1,0000	700,00	700,00
21		КЦ-15-9a	buc			925,00
		КЦ-15-9a	buc	1,0000	925,00	925,00
22		КЦП-2-15-1	buc			1 470,00
		КЦП-2-15-1	buc	1,0000	1 470,00	1 470,00
23		КЦО-1	buc			90,00
		КЦО-1	buc	1,0000	90,00	90,00
24		КЦ-7-3	buc			205,00
		КЦ-7-3	buc	1,0000	205,00	205,00
25		Capac cu rama din fonta tip L (JI)	buc			1 120,00
		Capac cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
26		Scara cu vanguri din otel	m			350,00
		Scara cu vanguri din otel	m	1,0000	350,00	350,00
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			225,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	45,00	152,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	17,00	4,29
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			348,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,71
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	17,00	5,71
		1.1.4. Монтаж башни				
29	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Водонапорная башня V=50м3 H=18м, включая вращающуюся лестницу)	t			3 238,68

1	2	3	4	5	6	7
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	41,97	251,82
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	41,97	2 522,82
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	41,97	72,19
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 833,33	19,19
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	18,00	68,40
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	15,00	12,75
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	5,60	31,64
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	1,30	7,34
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	18,00	17,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	7,00	1,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	12,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	1,56	6,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1300	21,00	2,73
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	220,00	217,80
		1.1.5. Узел 1 (водосборный приямок)				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B7,5)	m3			1 184,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,21
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			171,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	41,97	60,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 833,33	7,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 833,33	7,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 833,33	76,67
32	CG25A1	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in grosimi de 3 cm (Асфальтовые ,ср. толщ. 3 см)	m2			159,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2320322600177	Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754	kg	6,4500	8,00	51,60
	1412122100880	Filer de calcar	kg	18,0000	2,00	36,00
	1421102200965	Margaritar (nisip) 3:7 mm	m3	0,0170	450,00	7,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1900	13,00	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	180,00	3,06
	2010232958990	Lemn de foc	kg	6,4500	2,20	14,19
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	12,00	0,72
33	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (дренажный слой, гравий крупной фракции)	m3			336,11
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	41,97	49,11
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
34	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отв. Ф30мм в шахматном порядке, в трубе Ф150мм -сталь , K=0,1)	buc			1,17
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	41,97	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,56	0,23
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,00	0,36
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	0,07
35		Труба стальная Ф150мм дл=300мм	buc			160,00
	Труба стальная Ф150мм дл=300мм	Труба стальная Ф150мм дл=300мм	buc	1,0000	160,00	160,00
		1.1.6. Лоток канала, лист АС-7				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 161,09

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,80
	266310210000075	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 833,33	13,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 833,33	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
38	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (плита покрытия ПЗ, 0,065т)	buc			454,92
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	41,97	31,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2666122800600p3	Element prefabricat (плита покрытия ПЗ, 0,065т)	buc	1,0100	380,00	383,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 833,33	0,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	220,00	33,00
		1.1.7. Защита башни отмошкой				
39	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня)	m3			476,66
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	41,97	58,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	350,00	60,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,90
40	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь толщ 2см К=0,8)	m2			68,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	41,97	2,69
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 350,00	63,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,43
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	16,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	350,00	2,02
41	примеч.	Scara de beton (inclus in Deviz local Nr.7-1-1. Amenagarea)	buc			0,00
		1.2. Utilaj				
42		Водонапорная башня V=50м3 H=18м	buc			200 000,00
	Водонапорная башня V=50м3 H=18	Водонапорная башня V=50м3 H=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Rețele de alimentare cu apă din cartierul
 locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi,
 Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor,
 Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E.
 Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole,
 Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun.
 Chișinău.

Formular Nr.7
 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1(M)

Castel de apa 50m³ H=18m 7баллов N1. Lucrari de constructie generale

Valoarea de deviz 391 088,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 1.1. Lucrari de constructia generala 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	1,1700	738,00 0,00	863,46 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	2,3900	86,46 86,46	206,64 206,64
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,7600	348,80 0,00	265,09 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m ³	0,7600	1 097,47 370,17	834,08 281,33

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,0700	13,01 13,01	248,11 248,11
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,0700	32,48 31,48	619,35 600,28
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка недостающего грунта в автомобиль для обвалования)	100 m3	0,9800	702,00 0,00	687,96 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	117,5500	11,00 0,00	1 293,05 0,00
9	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (перемещение грунта для обвалования водонапорной башни)(лишний грунт от фундамента, траншеи, колодцев и недостающей грунт)	100 m3	3,1300	672,00 0,00	2 103,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 121,10
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				7 121,10 1 336,36
		1.1.2. Фундамент башни				
10	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,1900	1 868,58 285,79	355,03 54,30
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	17,6600	46,79 10,49	826,28 185,30

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B12,5)	m3	29,4000	<u>1 236,24</u> 184,67	<u>36 345,41</u> 5 429,24
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	23,5500	<u>171,66</u> 71,35	<u>4 042,58</u> 1 680,27
14	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	393,1000	<u>17,44</u> 1,89	<u>6 855,93</u> 742,43
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. 3Д-1	kg	178,5600	<u>29,18</u> 8,81	<u>5 209,70</u> 1 573,77
16	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	4,8000	<u>44,46</u> 34,00	<u>213,39</u> 163,18
17	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 слоя) K=2	m2	23,5500	<u>41,03</u> 5,04	<u>966,32</u> 118,61
		<i>Total</i>	lei			54 814,64
		Total Фундамент башни Inclusiv salariu				54 814,64 9 947,10
		1.1.3. Колодец смотровой (Ca-1)				

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2400	1 103,44 404,59	1 368,27 501,69
19		КЦД -15	buc	1,0000	1 475,00 0,00	1 475,00 0,00
20		КЦ-15-6a	buc	1,0000	700,00 0,00	700,00 0,00
21		КЦ-15-9a	buc	1,0000	925,00 0,00	925,00 0,00
22		КЦП-2-15-1	buc	1,0000	1 470,00 0,00	1 470,00 0,00
23		КЦО-1	buc	1,0000	90,00 0,00	90,00 0,00
24		КЦ-7-3	buc	1,0000	205,00 0,00	205,00 0,00
25		Capac cu rama din fonta tip L (Л)	buc	1,0000	1 120,00 0,00	1 120,00 0,00
26		Scara cu vanguri din otel	m	1,2000	350,00 0,00	420,00 0,00
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0140	225,71 69,29	3,16 0,97
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0140	348,57 160,71	4,88 2,25
		<i>Total</i>	lei			7 781,31
		Total Колодец смотровой (Ca-1) Inklusiv salariu				7 781,31 504,91
		1.1.4. Монтаж башни				
29	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete	t	6,1730	3 238,68 2 846,82	19 992,40 17 573,45

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Водонапорная башня V=50м3 H=18м, включая вращающуюся лестницу)				
		<i>Total</i>	lei			19 992,40
		Total Монтаж башни Inclusiv salariu				19 992,40 17 573,45
		1.1.5. Узел 1 (водосборный прямок)				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (B7,5)	m3	0,1400	<u>1 184,50</u> 184,64	<u>165,83</u> 25,85
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,1100	<u>171,61</u> 71,35	<u>533,71</u> 221,89
32	CG25A1	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in grosimi de 3 cm (Асфальтовые ,ср. толщ. 3 см)	m2	17,6800	<u>159,34</u> 43,65	<u>2 817,14</u> 771,71
33	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (дренажный слой, гравий крупной фракции)	m3	1,3200	<u>336,11</u> 49,11	<u>443,66</u> 64,82
34	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отв. Ф30мм в шахматном порядке, в трубе Ф150мм -сталь , K=0,1)	buc	15,0000	<u>1,17</u> 0,50	<u>17,54</u> 7,55
35		Труба стальная Ф150мм дл=300мм	buc	1,0000	<u>160,00</u> 0,00	<u>160,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 137,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Узел 1 (водосборный прямок) Inclusiv salariu				4 137,88 1 091,82
		1.1.6. Лоток канала, лист АС-7				
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3	0,3500	1 161,09 161,60	406,38 56,56
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,8400	77,43 50,36	297,33 193,39
38	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (плита покрытия ПЗ, 0,065т)	buc	6,0000	454,92 35,67	2 729,50 214,04
		<i>Total</i>	lei			3 433,21
		Total Лоток канала, лист АС-7 Inclusiv salariu				3 433,21 463,99
		1.1.7. Защита башни отмошкой				
39	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня)	m3	4,7000	476,66 58,76	2 240,29 276,16
40	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь толщ 2см К=0,8)	m2	47,0000	68,94 2,69	3 240,34 126,25
41	примеч.	Scara de beton (inclus in Deviz local Nr.7-1-1. Amenagarea)	buc	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 480,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Защита башни отмошкой Inclusiv salariu				5 480,63 402,41
		<i>Total</i>	lei			102 761,17
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 516,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 838,36
		<i>Total</i>				112 116,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			8 969,30
		<i>Total</i>				121 085,64
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 421,72
		Total Lucrari de constructia generala Inclusiv salariu				123 507,36 31 320,04
		1.2. Utilaj				
42		Водонапорная башня V=50м ³ H=18м	buc	1,0000	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			200 000,00
		<i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>	1,2 %			2 400,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				202 400,00
		<i>Total</i>	lei			325 907,36
		Total 2-1-1 Inclusiv salariu				325 907,36 31 320,04
		Total	lei			325 907,36
		TVA	20 %			65 181,47
		Total deviz: Inclusiv salariu				391 088,83 31 320,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)