

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat SRL "Orhei-Gaz"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție SRL "Orhei-Gaz"
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de finisare exterioare si interioare a blocului Administrativ al sucursalei "Orhei-Gaz"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Reconstructia Treptelor		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	29,250
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,/Sub fundatii la stilpi	m3	1,460
3	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,460
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	27,750
		1.2. Reconstructia fatadei		
5	RpCJ35F	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens, scheletul metalic si plasa de rabbit la tencuieli	m2	20,000
6	RpCJ36D	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri: cu mortar decorativ, grosimea stratului de 30 mm, cu suprafata unor locuri separate: peste 5 m2	m2	20,000
7	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	20,000
8	CN01A	Grunduirea suprafetelor	m2	592,000
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2	592,000

1	2	3	4	5
		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent		
		1.3. Ferestre din termopan		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,400
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (330m2+88m2)x7case	m2	28,400
		1.4. Signalizatia Antiincendiara		
12	10-08-002-02	Avertizoare automate: de fum, radio	buc	25,000
13	10-03-058-01	Reglarea canalelor de difuzare in canale de sistem "BЧ" pregatite: intre doua centrale terminale	buc	25,000
14	10-02-052-01	Verificare electrica si reglarea complexului de dirijare: Complex de dirijare	buc	1,000