

Casa de Cultura din s. Bozieni, r- nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20-02/2026 RpC Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 563 154,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	840,0000	43,700 43,200	36 708,000 36 288,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	840,0000	11,550 10,800	9 702,000 9 072,000
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,0000	7 532,400 1 350,000	15 064,800 2 700,000
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	840,0000	66,890 28,200	56 187,600 23 688,000
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,3600	436,496 51,000	1 466,628 171,360
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	3,3600	71,760 10,200	241,112 34,272

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	840,0000	34,154 15,000	28 688,940 12 600,000
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	840,0000	238,755 72,000	200 554,200 60 480,000
9	CE06An Aplicat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , (Streasina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	21,2500	247,418 72,000	5 257,627 1 530,000
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	43,0000	53,876 12,600	2 316,685 541,800
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	43,0000	234,600 18,000	10 087,800 774,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	26,0000	249,450 21,000	6 485,700 546,000
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	21,2500	53,882 45,000	1 144,998 956,250
		<i>Total</i>	Lei			373 906,090

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				373 906,090 149 381,682

		Total	Lei	373 906,07
		Fondul social	24 %	35 851,60
		Cheltuieli de transport	2 %	4 448,44
		Total		414 206,11
		Cheltuieli de regie	10 %	41 420,61
		Total		455 626,72
		Beneficiu de deviz	3 %	13 668,80
		Total		469 295,52
		TVA	20 %	93 859,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		563 154,62 149 381,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 20-02/2026 RpC
Reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 563 154,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20-02/2026 RpC:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	42,0000	60,00	2 520,000
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	91,5375	60,00	5 492,250
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	268,8000	60,00	16 128,000
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,5000	60,00	2 430,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	168,0000	60,00	10 080,000
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4300	60,00	25,800
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 271,7750	60,00	76 306,500
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,1700	60,00	490,200
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	595,0550	60,00	35 703,300
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4272	60,00	205,632
		Total manopera				149 381,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8600	22,00	18,920
2.	1212121212121	apa	m3	0,7728	22,00	17,002
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,8821	5 000,00	29 410,500
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,2400	5 000,00	1 200,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0064	5 000,00	32,000
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0200	5 000,00	100,000
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,8600	5 000,00	9 300,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0064	5 000,00	32,000
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0026	6 500,00	16,900
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,7120	25,00	142,800
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,3600	25,00	84,000
12.	23203226000361	Gudron	kg	5,1600	25,00	129,000
13.	2413217300010	Cleme	buc	13,2600	35,00	464,100
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,0200	45,00	270,900
15.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0403	45,00	1,814
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4300	45,00	19,350
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,5120	45,00	1 013,040
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	134,5313	15,00	2 017,970
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,5360	45,00	204,120

20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8600	3,00	2,580
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,8580	45,00	398,610
22.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,9000	35,00	101,500
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	994,9800	15,00	14 924,700
24.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 039,9594	105,00	109 195,737
25.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	542,5875	45,00	24 416,438
26.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	27,8460	100,00	2 784,600
27.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	46,5045	90,00	4 185,405
28.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,2516	20,00	145,032
29.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	43,0000	40,00	1 720,000
30.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,8000	20,00	136,000
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,8638	27,00	2 723,323
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2150	60,00	12,900
33.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,0000	57,00	855,000
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,6300	115,00	762,450
35.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4 410,0000	0,50	2 205,000
36.	2874115837745	Suruburi	buc	442,9000	1,00	442,900
37.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	111,5625	1,00	111,562
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 521,5625	1,20	5 425,875
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,0000	27,00	162,000
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,0590	45,00	497,655
41.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,8580	95,00	841,510
42.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,2600	60,00	795,600
43.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,6300	60,00	397,800
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,6300	65,00	430,950
45.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,8580	85,00	752,930
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	62,0060	40,00	2 480,240
47.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 382,400 0	0,10	1 038,240
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3440	3,30	1,135
		Total materiale de constructii				222 422,08

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0202	200,00	4,040
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3000	200,00	60,000
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	95,6250	1,00	95,625
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,2000	25,00	630,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,8000	25,00	420,000
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4600	45,00	20,700
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,7975	15,00	806,963
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2016	45,00	9,072
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,6600	45,00	29,700
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0437	600,00	26,220
		Total utilaje de constructii				2 102,31

Total	Lei	373 906,0 7
Fondul social	24 %	35 851,60

Cheltuieli de transport	2 %	4 448,44
Total		414 206,1 1
Cheltuieli de regie	10 %	41 420,61
Total		455 626,7 2
Beneficiu de deviz	3 %	13 668,80
Total		469 295,5 2
TVA	20 %	93 859,10
Total deviz:		563 154,6 2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Casa de Cultura din s. Bozieni, r-nul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			43,700 43,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,550 10,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 532,400 1 350,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	57,00	427,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,45
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	27,00	81,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	35,00	50,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	45,00	10,35
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			66,890 28,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	5 000,00	35,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			436,496 51,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,20
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			71,760 10,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	60,00	10,20
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	45,00	60,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	600,00	0,61
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			34,154 15,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			238,755 72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
9	CE06An Aplicat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , (Streasina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			247,418 72,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,30
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg			53,876 12,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,30	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			234,600 18,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			249,450 21,000
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,882 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,49
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,51
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.