

**Reparatie curenta a strazii  
Capitanul Iepure din sat.Cosauti,  
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 537 344,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,82	1 504,50 0,00	2 738,19 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	792,00	0,58 0,06	460,54 48,70
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,82	2 165,80 0,00	3 941,76 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,50	22,98 0,00	3 136,80 0,00
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,82	240,74 37,84	438,14 68,87
		<i>Total</i>	lei			10 715,43
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>10 715,43 117,57</b>
		<b>2. Sistemul rutier</b>				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregate	m3	95,04	840,97 56,76	79 925,99 5 394,47

1	2	3	4	5	6	7
		naturale concasate rezistent la fragmentare LA 30 (clas de granulozitate 0-5,6mm, 11.2-22.4mm, 31.5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	12 988,44 0,00	6 234,45 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	792,00	190,31 5,68	150 723,71 4 495,39
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	12 988,46 0,00	3 117,23 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	792,00	175,75 4,73	139 191,81 3 746,16
		<i>Total</i>	lei			379 193,19
		<b>Total Sistemul rutier Inclusiv salariu</b>				<b>379 193,19 13 636,02</b>

		Total	lei	389 908,62
		Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	3 300,86
		Total VR+Contri	100 %	393 209,48
		Cheltuieli de regie (Total) * 9,5 %	9,5 %	37 354,90
		Total Total+Cheltu	100 %	430 564,38
		Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4 %	17 222,58
		Total Total+Benefi	100 %	447 786,96
		TVA (Total) * 20 %	20 %	89 557,39
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>537 344,35 13 753,59</b>

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasilii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie curenta a strazii  
Capitanul Iepure din sat.Cosauti,  
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 537 344,35 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	57,0240	94,60	5 394,47
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,1200	94,60	8 241,55
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7280	94,60	68,87
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5148	94,60	48,70
<b>Total manopera</b>						<b>13 753,59</b>

### Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	93,4560	1 428,15	133 469,19
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	74,4480	1 671,46	124 436,85
3.	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA30 11,2-22,4 mm	m3	19,2931	450,00	8 681,89
4.	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA30 31,5-63 mm	m3	115,8538	438,00	50 743,96
5.	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0109	450,00	4,91
6.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	4,7520	1 630,00	7 745,76
7.	232032260004004921	Bitum 50/70	t	0,7416	12 468,00	9 246,27
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,2560	50,00	712,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>335 041,63</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2160	488,00	105,41
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5065	800,00	3 605,20
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	9,4248	430,00	4 052,67

		10,1-16 tf				
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,9451	430,00	14 596,40
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,4248	840,00	7 916,83
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,3690	510,00	2 738,19
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8008	455,00	364,36
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,6632	455,00	3 941,76
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,2280	600,00	3 136,80
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4256	460,00	655,78
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>41 113,40</b>

Total	lei	389 908,62
Contributii la asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	3 300,86
Total VR+Contri	100 %	393 209,48
Cheltuieli de regie (Total) * 9,5 %	9,5 %	37 354,90
Total Total+Cheltu	100 %	430 564,38
Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4 %	17 222,58
Total Total+Benefi	100 %	447 786,96
TVA (Total) * 20 %	20 %	89 557,39

**Total deviz:**

**537 344,35**

Intocmit

Inginer superior, Cojocaru Radu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director tehnic, Cebotarean Vasilii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie curenta a strazii Capitanul  
Iepure din sat.Cosauti, r-nul Soroca

Investitor Primaria com.Cosauti, r-nul  
Soroca

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			1 504,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	510,00	1 504,50
		<i>Total</i>	lei			2 738,19
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	800,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			460,54
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 165,80
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	455,00	2 165,80
		<i>Total</i>	lei			3 941,76
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Total</i>	lei			3 136,80
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			240,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	450,00	2,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	455,00	200,20
		<i>Total</i>	lei			438,14
		<b>2. Sistemul rutier</b>				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregate naturale concasate rezistent la fragmentare LA 30 (clas de granulozitate 0-5,6mm, 11.2-22.4mm, 31.5-63mm),conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=12cm	m3			840,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 31,5-63 mm	m3	1,2190	438,00	533,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	430,00	110,94

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	460,00	6,90
		<i>Total</i>	lei			79 925,99
7	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 988,44
						0,00
	232032260004004 921	Bitum 50/70	t	1,0300	12 468,00	12 842,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,40
		<i>Total</i>	lei			6 234,45
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,31
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 428,15	168,52
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 630,00	4,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	430,00	2,84
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			150 723,71
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 988,46
						0,00
	232032260004004 921	Bitum 50/70	t	1,0300	12 468,00	12 842,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	488,00	146,42
		<i>Total</i>	lei			3 117,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,75
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0940	1 671,46	157,12
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 630,00	4,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	430,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
		<i>Total</i>	lei			139 191,81

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Inginer superior, Cojocaru Radu**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Director tehnic, Cebotarean Vasilii**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.