

**Replanificarea holului intrarii principale cu
extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,,
din mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1
num.cad. 0100414.199**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Plan general (Amenajarea teritoriului)

Valoarea de deviz 928 775,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	DL109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	95,5000	178,86 114,00	17 081,60 10 887,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	180,0000	29,92 29,92	5 386,50 5 386,50
3	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	1,0400	110,00 0,00	114,40 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,1000	11,49 0,00	2 414,04 0,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta M400 fr.5-20 gr.10cm	m3	102,7000	661,61 99,75	67 947,59 10 244,32
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15)(Beton C12 +adetivi W6, F10)	m	180,0000	211,36 42,04	38 045,43 7 566,75

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	955,0000	14,77 1,43	14 107,74 1 360,88
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm alb)	m2	580,0000	480,60 74,38	278 750,90 43 143,30
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm negru)	m2	375,0000	480,60 74,38	180 226,87 27 894,37
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000	4 500,00 0,00	18 000,00 0,00
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc	5,0000	2 060,83 420,37	10 304,14 2 101,87
		<i>Total</i>	lei			632 379,21
		Total Pavaj Inclusiv salariu				632 379,21 108 584,99
		2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2200	541,50 0,00	119,13 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,2200	487,50 0,00	107,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)				
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t	35,2000	31,80 0,00	1 119,36 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	167,36 25,64	36,82 5,64
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3	0,4440	487,50 0,00	216,45 0,00
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem solul fertil)	t	44,4000	31,80 0,00	1 411,92 0,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,7500	22,09 22,09	612,93 612,93
19	TsH120A	Afinarea solului in straturi,	100m2	1,8500	157,46 157,46	291,31 291,31
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,8500	893,50 370,50	1 652,97 685,42
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	t	0,1550	2 834,13 302,13	439,29 46,83
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,8500	194,38 47,03	359,60 87,00
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi /Acer Palmatum " Atropurpureum"	buc	3,0000	4 745,66 20,66	14 236,99 61,99
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,0000	4 745,66 20,66	18 982,65 82,65
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	3,0000	4 745,66	14 236,99

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi / Cupressocyparis leylandii gold spirala			20,66	61,99
		<i>Total</i>	lei			53 823,66
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				53 823,66 1 935,76

		Total	lei	686 202,87
		CASM	24 %	26 524,98
		Transportarea materialelor	3 %	16 821,95
		Cheltuieli de regie	3 %	21 886,50
		Beneficiul	3 %	22 543,09
		Total		773 979,39
		TVA	20 %	154 795,88
		928 775,27		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		110 520,75		

Intocmit

"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 7-1-1

Plan general (Amenajarea teritoriului)

Valoarea de deviz 928 775,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,2500	71,25	1 727,81
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 189,8220	71,25	84 774,81
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,8410	71,25	772,42
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,1000	71,25	1 360,88
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,3274	71,25	3 300,84
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,6000	71,25	5 386,50
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,4280	71,25	2 310,49
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	152,8000	71,25	10 887,00
		Total manopera				110 520,75

Materiale:

1.	0141117204629	Ingrasaminte organice mranita	t	0,1550	2 532,00	392,46
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,8500	523,00	967,55
3.	1002026-5	Geotextil	m2	1 031,4000	12,25	12 634,65
4.	1212121212121	apa	m3	0,7500	12,36	9,27
5.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice M400 fr.5-20 gr.10cm	m3	130,4290	420,00	54 780,18
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0009	420,00	0,38
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400	395,00	568,80
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,7750	395,00	1 886,12
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	72,5800	395,00	28 669,10
10.	2002026-9	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4,0000	4 500,00	18 000,00
11.	2030112931102-10	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000	2,30	1 208,88
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 528,0000	2,30	3 514,40
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25 212,0000	2,30	57 987,60
15.	2661112800655-	Placi din beton, cu suprafata de granit	m2	588,7000	295,00	173 666,50

	1	200*100*40mm alb				
16.	2661112800655-2	Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm negru	m2	380,6250	295,00	112 284,38
17.	2663102100000	Beton	m3	0,4200	1 650,00	693,00
18.	2663102100001-4	Beton C12+aditivi W6,F10)in panta i=1.5%	m3	8,1000	750,00	6 075,00
19.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	180,9000	125,00	22 612,50
20.	2830127303001-18	Arbori Acer Palmatum " Atropurpureum"	buc	3,1500	4 500,00	14 175,00
21.	2830127303001-19	Arbori Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4,2000	4 500,00	18 900,00
22.	2830127303001-20	Arbori Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3,1500	4 500,00	14 175,00
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,1000	520,00	9 932,00
24.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,9850	12,25	85,56
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800	12,50	13,50
		Total materiale de construcții				560 731,83

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	74,0125	40,00	2 960,50
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4775	235,00	112,21
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6182	150,00	392,73
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,8698	150,00	2 680,47
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2948	250,00	323,70
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2288	500,00	114,40
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0880	350,00	30,80
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,0125	40,00	2 960,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,4376	300,00	2 531,28
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,0468	300,00	2 414,04
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2276	350,00	429,66
		Total utilaje de construcții				14 950,29

Total	lei	686 202,87
CASM	24 %	26 524,98
Transportarea materialelor	3 %	16 821,95
Cheltuieli de regie	3 %	21 886,50
Beneficiul	3 %	22 543,09
Total		773 979,39
TVA	20 %	154 795,88

Total deviz:

928 775,27

Intocmit

"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea holului intrarii principale
cu extinderea acestuia printr-o anexa, al
Spitalului Clinic Municipal „Sfinta Treime,, din
mun.Chisinau, sec. str.A.Russo nr.11/1 num.cad.
0100414.199**

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			178,86
						114,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	71,25	114,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	150,00	2,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 081,60
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			29,92
						29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	71,25	29,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 386,50
3	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3			110,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	500,00	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,40
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 414,04
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire / Piatra sparta M400 fr.5-20 gr.10cm	m3			661,61
						99,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	71,25	99,75
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice M400 fr.5-20 gr.10cm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,25	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	150,00	26,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 947,59
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15)(Beton C12 +adetivi W6, F10)	m			211,36
						42,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	71,25	10,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	71,25	31,35

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001-4	Beton C12+aditivi W6,F10)in panta i=1.5%	m3	0,0450	750,00	33,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	395,00	3,16
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
		Cheltuieli directe	lei			38 045,43
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			14,77 1,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	71,25	1,43
	1002026-5	Geotextil	m2	1,0800	12,25	13,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	235,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			14 107,74
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm alb)	m2			480,60 74,38
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	71,25	72,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	71,25	2,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,30	60,72
	2661112800655-1	Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm alb	m2	1,0150	295,00	299,42
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	395,00	1,98
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	395,00	30,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	520,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			278 750,90
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm negru)	m2			480,60 74,38
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	71,25	72,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	71,25	2,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,30	60,72
	2661112800655-2	Placi din beton, cu suprafata de granit 200*100*40mm negru	m2	1,0150	295,00	299,43
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	395,00	1,97
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	395,00	30,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	520,00	10,40
		Cheltuieli directe	lei			180 226,87
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc			4 500,00 0,00
	2002026-9	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		Cheltuieli directe	lei			18 000,00
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc			2 060,83 420,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	71,25	42,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	71,25	32,06
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	71,25	345,56
	2030112931102-10	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 650,00	138,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,36	1,85
		Cheltuieli directe	lei			10 304,14

1	2	3	4	5	6	7
		2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			541,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	150,00	541,50
		Cheltuieli directe	lei			119,13
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			487,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	250,00	487,50
		Cheltuieli directe	lei			107,25
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			1 119,36
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,36 25,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	71,25	25,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Cheltuieli directe	lei			36,82
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			487,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	250,00	487,50
		Cheltuieli directe	lei			216,45
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem solul ferertil)	t			31,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		Cheltuieli directe	lei			1 411,92
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,09 22,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	71,25	22,09
		Cheltuieli directe	lei			612,93
19	TsH120A	Afinarea solului in straturi,	100m2			157,46 157,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2100	71,25	157,46
		Cheltuieli directe	lei			291,31
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			893,50 370,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	71,25	370,50
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	523,00	523,00
		Cheltuieli directe	lei			1 652,97
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	t			2 834,13 302,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2400	71,25	302,13
	0141117204629	Ingrasaminte organice mranita	t	1,0000	2 532,00	2 532,00
		Cheltuieli directe	lei			439,29

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			194,38 47,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	71,25	47,03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,25	12,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	350,00	135,10
		Cheltuieli directe	lei			359,60
23	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata sapate: arbori foioși / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc			4 745,66 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	71,25	20,66
	2830127303001-18	Arbori Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	1,0500	4 500,00	4 725,00
		Cheltuieli directe	lei			14 236,99
24	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata sapate: arbori foioși / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc			4 745,66 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	71,25	20,66
	2830127303001-19	Arbori Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	1,0500	4 500,00	4 725,00
		Cheltuieli directe	lei			18 982,65
25	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata sapate: arbori foioși / Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc			4 745,66 20,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	71,25	20,66
	2830127303001-20	Arbori Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	1,0500	4 500,00	4 725,00
		Cheltuieli directe	lei			14 236,99

APROBAT:

Intocmit

"7 Servicii Imobiliare" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.