

DEVIZ LOCAL №

Valorea de deviz 663 520,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	226,10	57,66	13 036,93
Total manopera						13 036,93

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	303,62	1 332,33	404 522,03
2.	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	1 469,65	7,35	10 801,93
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4535	0,00	0,00
Total materiale de construcții						415 323,96

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,7119	450,00	770,36
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,119	290,00	4 964,51
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,119	280,00	4 793,32
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,119	785,00	13 438,41
5.	34105400056031	Perie mecanica	h-ut	0,8075	391,56	316,18
Total utilaje de construcții						24 282,78


Total:

Total	Lei	452 643,67
Inclusiv salariul	100,00 %	13 036,93
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	2 933,31
Total	100,00 +	455 576,98
Cheltueli de regie	14,50 %	66 058,66
Total	100,00 +	521 635,64
Beneficiu de deviz	6,00 %	31 298,14
Total	100,00 +	552 933,78
TVA	20,00 %	110 586,75

Total deviz:

663 520,53

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

