

**Reparatia caitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul „Kiril si Metdiu”
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 293 961,628 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПБ-183	buc	1,000	216,894 136,654	216,894 136,654
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/20A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc	8,000	65,259 64,579	522,074 516,634
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПБ-48	buc	1,000	216,894 136,654	216,894 136,654
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/32A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc	14,000	65,259 64,579	913,629 904,109
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc	7,000	65,259 64,579	456,814 452,054

Digit
Date
Rea
Loc


1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA	buc	6,000	65,259 64,579	391,555 387,475
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПВ-36	buc	1,000	216,894 136,654	216,894 136,654
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3P/25A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A	buc	4,000	65,259 64,579	261,037 258,317
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA	buc	11,000	65,259 64,579	717,851 710,371
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПВ-24	buc	1,000	216,894 136,654	216,894 136,654
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C20A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C10A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A	buc	4,000	65,259 64,579	261,037 258,317
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc	5,000	65,259 64,579	326,296 322,896
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - PH-47	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, - AAR-20A	buc	1,000	599,143 201,233	599,143 201,233
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B16A	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579




1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap IIPB-12	buc	1,000	216,894 136,654	216,894 136,654
25	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 KMY-11	buc	8,000	146,648 103,788	1 173,183 830,304
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc	2,000	65,259 64,579	130,518 129,158
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc	1,000	65,259 64,579	65,259 64,579
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - OPL/S ECO LED 32W	100 buc	0,350	5 318,651 5 074,080	1 861,528 1 775,928
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - PRB/SUNI LED 33W	100 buc	0,120	5 314,117 5 074,083	637,694 608,890
31	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - ARCTIC OPL LED 28W	100 buc	0,010	5 313,300 5 074,100	53,133 50,741
32	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - LED IM 30W	100 buc	0,240	5 320,779 5 074,079	1 276,987 1 217,779
33	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - A VIS DL LED 22W	100 buc	0,240	5 320,779 5 074,079	1 276,987 1 217,779
34	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 100 - TL COLOR PAR 8	100 buc	0,080	13 454,925 10 840,075	1 076,394 867,206
35	08-03-595-2	Corp de iluminat MIZAR S LED 4W	100 buc	0,070	18 995,186 16 779,057	1 329,663 1 174,534
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	24,900	728,977 714,984	18 151,530 17 803,102



1	2	3	4	5	6	7
37	590-402	Cablu VVG ng(A) -LSLTx -3*1,5	m	765,000	9,400 0,000	7 191,000 0,000
38	590-403	Cablu VVGng(A) - LS-LTx- 3*2,5	m	650,000	11,400 0,000	7 410,000 0,000
39	590-405	Cablu VVGng(A)-LSLTx- 4*1,5	m	90,000	12,450 0,000	1 120,500 0,000
40		Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*4	m	25,000	18,000 0,000	450,000 0,000
41		Cablu VVGng(A)-LSLTx 5*6	m	30,000	22,000 0,000	660,000 0,000
42		Cablu VVGng LSLTx 5*10	m	25,000	26,000 0,000	650,000 0,000
43	590-402	Cablu VVG ng(A) -FRLSLTx -3*1,5	m	355,000	9,400 0,000	3 337,000 0,000
44	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 4*1,5	m	120,000	12,450 0,000	1 494,000 0,000
45	590-403	Cablu VVGng(A) - LS-LTx- 5*2,5	m	30,000	18,000 0,000	540,000 0,000
46		Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*4	m	15,000	18,000 0,000	270,000 0,000
47		Cablu KVVGng(A)-LSLTx 2*1.0	m	325,000	7,840 0,000	2 548,000 0,000
48		Cablu KVVGng(A)-FRLSLTx 2*1.0	m	30,000	8,200 0,000	246,000 0,000
49		Cablu KVVGng(A)- FRLSLTx - 4*10	m	30,000	26,000 0,000	780,000 0,000
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,200	408,110 388,630	81,622 77,726



1	2	3	4	5	6	7
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,200	408,110 388,630	81,622 77,726
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,400	146,160 132,042	58,464 52,817
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	146,160 132,042	58,464 52,817
54		Conductor PV-1-6.0	m	60,000	7,800 0,000	468,000 0,000
55		Conductor PV-1-4.0	m	60,000	6,200 0,000	372,000 0,000
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 882,150 1 856,650	188,215 185,665
57	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 916,750 1 891,250	76,670 75,650
58	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa intermediar	100 buc	0,180	1 891,039 1 856,650	340,387 334,197
59	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu capac	100 buc	0,020	2 290,150 2 196,850	45,803 43,937
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 299,453 2 196,847	436,896 417,401
61	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 291,533 2 196,833	68,746 65,905
62		Cutie KM41005	buc	70,000	2,800 0,000	196,000 0,000
63		Cutie pentru intrerupator si prize KM40002	buc	55,000	2,100 0,000	115,500 0,000
64	10-02-	Sursa neineruptibila de curent 5kVA cu	buc	1,000	605,346 605,346	605,346 605,346




1	2	3	4	5	6	7
	016-06	autonome de 3 ore			582,366	582,366
65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	18 183,260 3 586,460	909,163 179,323
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	16,600	1 759,704 1 372,308	29 211,088 22 780,313
67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,750	1 759,089 1 372,308	13 632,942 10 635,387
68	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32mm	100 m	0,300	2 429,807 1 983,503	728,942 595,051
69	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40mm	100 m	0,250	2 439,140 1 983,504	609,785 495,876
Total			lei			108 266,786
Asigurari sociale, medicale			22,50 %			15 254,370
Transportarea materialelor			5,00 %			1 646,086
Total			100,00 +			125 167,242
Cheltueli de regie			40,00 %			27 118,881
Total			100,00 +			152 286,123
Beneficiu de deviz			5,00 %			7 614,306
Total Lucrari de montare						159 900,429
Incluziv salariu						67 797,202
		2. Utilaj				
70	Pret de piata	Dulap IIPB-183	buc	1,000	850,000 0,000	850,000 0,000
71		Intrerupator BH-32 3P/20A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
72		Automat BA47-29/1 B10A	buc	8,000	22,000 0,000	176,000 0,000
73		Contactator KM20-20	buc	8,000	64,000 0,000	512,000 0,000
74	Pret de piata	Dulap IIPB-48	buc	1,000	1 120,000 0,000	1 120,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
75		Intrerupator BH-32 3P/32A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
76		Automat BA47-29/1 B10A	buc	14,000	22,000 0,000	308,000 0,000
77		Contactator KM20-20	buc	7,000	64,000 0,000	448,000 0,000
78		Automat ABDT32/C16/30mA	buc	6,000	22,000 0,000	132,000 0,000
79		Automat BA47-29/3/ C25A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
80	Pret de piata	Dulap ИПБ-36	buc	1,000	986,000 0,000	986,000 0,000
81		Intrerupator BH-32 3P/25A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
82		Automat BA47-29/1 B16A	buc	4,000	22,000 0,000	88,000 0,000
83		Automat ABDT32/C16/30mA	buc	11,000	22,000 0,000	242,000 0,000
84	Pret de piata	Dulap ИПБ-24	buc	1,000	645,000 0,000	645,000 0,000
85		Automat BA47-29/3/ C20A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
86		Automat BA47-29/1 B10A	buc	1,000	22,000 0,000	22,000 0,000
87		Automat BA47-29/1 B16A	buc	4,000	22,000 0,000	88,000 0,000
88		Contactator KM20-20	buc	5,000	64,000 0,000	320,000 0,000
89		Bobina de declansare PH-47	buc	1,000	72,000 0,000	72,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
90		Dulap AAR-20A	buc	1,000	345,000 0,000	345,000 0,000
91	Pret de piata	Dulap ИПВ-12	buc	1,000	645,000 0,000	645,000 0,000
92	Pret de piata	Post de comanda cu butoane KMY-11	buc	8,000	36,000 0,000	288,000 0,000
93		Automat BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc	2,000	18,000 0,000	36,000 0,000
94		Automat BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
95		Automat BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
96		Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W	buc	35,000	380,000 0,000	13 300,000 0,000
97		Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W	buc	12,000	390,000 0,000	4 680,000 0,000
98		Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
99		Corp de iluminat SNS LED IM 30W	buc	24,000	370,000 0,000	8 880,000 0,000
100		Corp de iluminat A VIS DL LED 22W	buc	24,000	340,000 0,000	8 160,000 0,000
101		Proictor, TL COLOR PAR 8	buc	8,000	4 680,000 0,000	37 440,000 0,000
102		Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc	7,000	320,000 0,000	2 240,000 0,000
103		Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc	1,000	340,000 0,000	340,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
	Total		lei			82 869,000
	Achizitionarea si depozitare a materiale		1,20 %			994,428
	Total Utilaj					83 863,428
	Incluziv salariu					0,000
	Total		lei			243 763,857
	In cazul modificarii proiectului se prez		1445,00 lei			1 445,000
	TVA		20,00 %			48 752,771

Total deviz:
Incluziv salariu

293 961,628
67 797,202



Intocmit

Verificat

Investitor
Obiect

**Reparatia caitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul „Kiril si Metdiu” din
str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia salii festive**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
Lucrari electrotehnice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap IIPB-183	buc			216,894
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,960
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	38,00	8,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/20A	buc			65,259
						64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc			65,259
						64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПВ-48	buc			216,894 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,960
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	38,00	8,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BH32-3P/32A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc			65,259 64,579




1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ЦПБ-36	buc			216,894 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,960
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	38,00	8,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3P/25A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000




1	2	3	4	5	6	7
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - ABDT32/C16/30mA	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПБ-24	buc			216,894 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,960
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	38,00	8,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C20A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C10A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/C16A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - KM20-20	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - PH-47	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, - AAR-20A	buc			599,143 201,233
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,233
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	34,00	8,500
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	34,00	5,780
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	21,00	0,630
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	12 100,00	302,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	70,00	80,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	0,00	0,000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B10A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,0020	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/1/B16A	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap ИПВ-12	buc			216,894 136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,700
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	68,00	14,960
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	38,00	8,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,000
25	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 KMY-11	buc			146,648 103,788
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,788
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	34,00	2,040
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	21,00	0,021
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0500	34,00	1,700
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,10	1,342
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	6,00	0,084
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,70	0,854
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	36,00	0,216
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	21,00	0,735
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 100,00	24,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,65	0,650
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	6,45	0,645
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	6,40	0,390
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	35,00	0,035
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	34,00	0,204
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe	kg	0,0120	42,00	0,504




1	2	3	4	5	6	7
		compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	0,00	0,000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc			65,259 64,579
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	34,00	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,000
29	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - OPL/S ECO LED 32W	100 buc			5 318,651 5 074,080
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,080
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	4,571
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,800
	5009264	Tub din polichlorvinil	kg	2,8000	42,00	117,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
30	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc			5 314,117



1	2	3	4	5	6	7
	594-1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - PRB/SUNI LED 33W				5 074,083
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,083
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,833
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,8000	42,00	117,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
31	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - ARCTIC OPL LED 28W	100 buc			5 313,300 5 074,100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,100
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,8000	42,00	117,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
32	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - LED IM 30W	100 buc			5 320,779 5 074,079
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,079
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	6,667
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,833
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,8000	42,00	117,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
33	08-03- 594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - A VIS DL LED 22W	100 buc			5 320,779 5 074,079
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,079
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 600,00	6,667
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	20,00	40,833
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,8000	42,00	117,600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare	h-ut	31,5000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		10 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	0,00	0,000
34	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 100 - TL COLOR PAR 8	100 buc			13 454,925 10 840,075
	1	Muncitor	h-om	188,0000	57,66	10 840,075
	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,0040	0,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2000	34,00	176,800
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	38,0000	34,00	1 292,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	12,25	12,550
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	1,10	181,500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,5000	42,00	21,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	70,00	931,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	0,00	0,000
35	08-03-595-2	Corp de iluminat MIZAR S LED 4W	100 buc			18 995,186 16 779,057
	1	Muncitor	h-om	291,0000	57,66	16 779,057
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,8700	34,00	63,629
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000	4,20	85,686
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,45	45,900
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400	40,00	81,714
	5079001	Conductor	m	248,0000	7,80	1 934,400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	42,00	4,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7300	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	0,00	0,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			728,977 714,984
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,984
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,562
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	36 000,00	1,446
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,499
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	6,45	0,026
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,960
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	21,00	10,500




1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,000
37	590-402	Cablu VVG ng(A) -LSLTx -3*1,5	m			9,400 0,000
	031	Cablu VVGng -LSLTx- 3x1,5	m	1,0000	9,40	9,400
38	590-403	Cablu VVGng(A) - LS-LTx- 3*2,5	m			11,400 0,000
	033	Cablu VVGng-LS- 3x2,5	m	1,0000	11,40	11,400
39	590-405	Cablu VVGng(A)-LSLTx- 4*1,5	m			12,450 0,000
	032	Cablu VVGng-LS- 4x1,5	m	1,0000	12,45	12,450
40		Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*4	m			18,000 0,000
	014	Cadlu VVGng 5*4	m	1,0000	18,00	18,000
41		Cablu VVGng(A)-LSLTx 5*6	m			22,000 0,000
	012	Cablu VVGng 5*6	m	1,0000	22,00	22,000
42		Cablu VVGng LSLTx 5*10	m			26,000 0,000
	012212	Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*1.0	m	1,0000	26,00	26,000
43	590-402	Cablu VVG ng(A) -FRLSLTx - 3*1,5	m			9,400 0,000
	0311	Cablu VVGng -FRLSLTx- 3x1,5	m	1,0000	9,40	9,400
44	590-405	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 4*1,5	m			12,450 0,000
	0322	Cablu VVGng-FRLSLTx- 4*1,5	m	1,0000	12,45	12,450
45	590-403	Cablu VVGng(A) - LS-LTx- 5*2,5	m			18,000 0,000
	0333	Cablu VVGng-FRLSLTx- 5*2,5	m	1,0000	18,00	18,000
46		Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*4	m			18,000 0,000
	0141	Cadlu VVGng- FRLSLTx 5*4	m	1,0000	18,00	18,000
47		Cablu KVVGng(A)-LSLTx 2*1.0	m			7,840 0,000
	0121	Cablu KVVGng(A) - LSLTx 2*1.0	m	1,0000	7,84	7,840
48		Cablu KVVGng(A)-FRLSLTx 2*1.0	m			8,200 0,000
	0122	Cablu KVVGng(A) - FRLSLTx 2*1.0	m	1,0000	8,20	8,200




1	2	3	4	5	6	7
49		Cablu KVVGng(A)- FRLSLTx - 4*10	m			26,000 0,000
	01221	Cablu KVVGng(A)- FRLSLTx 4*1.0	m	1,0000	26,00	26,000
50	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			408,110 388,630
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,630
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,25	3,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,20	3,360
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,050
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	6,45	0,130
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,00	6,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,000
51	08-02- 412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			408,110 388,630
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,630
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,25	3,800
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,20	3,360
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,050
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	40,00	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	6,45	0,130
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,00	6,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,000
52	08-02- 412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			146,160 132,042
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,042
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,25	3,798
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	6,45	0,130
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,00	6,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,000
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			146,160 132,042
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,042
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,420
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,25	3,798
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	6,45	0,130
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	42,00	6,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,000
54		Conductor PV-1-6.0	m			7,800 0,000
	0122123	Conductor PV-1-6.0	m	1,0000	7,80	7,800
55		Conductor PV-1-4.0	m			6,200 0,000
	0122124	Conductor PV-1-4.0	m	1,0000	6,20	6,200
56	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 882,150 1 856,650
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,650
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
57	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 916,750 1 891,250
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,250
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,0400	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
58	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa intermediar	100 buc			1 891,039 1 856,650
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,650
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	8,889
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
59	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu capac	100 buc			2 290,150 2 196,850
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,850
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	34,00	51,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,00	16,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 299,453 2 196,847
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,847
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	8,421
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	34,00	51,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,00	17,684
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
61	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 291,533 2 196,833
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,833
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 600,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	34,00	51,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	42,00	18,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	0,00	0,000
62		Cutie KM41005	buc			2,800
						0,000
	034	Cutie KM41005	buc	1,0000	2,80	2,800
63		Cutie pentru intrerupator si prize KM40002	buc			2,100
						0,000
	0341	Cutie KM40002	buc	1,0000	2,10	2,100
64	10-02-016-06	Sursa neineruptibila de curent 5kVA cu autonome de 3 ore	buc			605,346
						582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 600,00	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	0,00	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	36,00	1,080
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	0,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	22,00	0,220
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	34,00	10,200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	16,00	0,320
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	0,45	4,500
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	42,00	3,360
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	21,00	1,260
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	42,00	0,840
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	0,00	0,000
65	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			18 183,260
						3 586,460
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,460
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 550,00	279,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	34,00	142,800
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	34,00	918,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	90,00	72,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 100,00	12 100,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	175,00	28,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	70,00	1 057,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,00	0,000
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m			1 759,704
						1 372,308




1	2	3	4	5	6	7
		20 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,518
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,00	32,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,10	14,740
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,70	9,380
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	18,00	3,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,60	4,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,64	4,288
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,45	8,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
67	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 759,089 1 372,308
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	28,903
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,00	32,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,10	14,740
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,70	9,380
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	18,00	3,600
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,60	4,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,64	4,288
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,45	8,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,000
68	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32mm	100 m			2 429,807 1 983,503
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,503
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	46,667



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,00	32,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,10	14,740
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,70	9,380
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	18,00	7,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,60	4,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,64	4,287
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,45	8,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,00	0,000
69	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40mm	100 m			2 439,140 1 983,504
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,504
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	56,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	34,00	32,640
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,10	14,740
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,70	9,380
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	18,00	7,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,60	4,600
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,64	4,288
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,45	8,008
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	0,00	0,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	0,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	70,00	189,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	18,00	125,280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	0,00	0,000
		2. Utilaj				
70	Pret de piata	Dulap IIPB-183	buc			850,000 0,000
	001	Dulap IIPB-183	buc	1,0000	850,00	850,000
71		Intrerupator BH-32 3P/20A	buc			22,000 0,000
	00322	BH32-3P/20A	buc	1,0000	22,00	22,000
72		Automat BA47-29/1 B10A	buc			22,000 0,000
	0034	BA47-29/1/ B10A	buc	1,0000	22,00	22,000
73		Contacto KM20-20	buc			64,000



1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	006	Contactator KM20-20	buc	1,0000	64,00	64,000
74	Pret de piata	Dulap IIPB-48	buc			1 120,000
						0,000
	0011	Dulap IIPB-48	buc	1,0000	1 120,00	1 120,000
75		Intrerupator BH-32 3P/32A	buc			22,000
						0,000
	00323	BH32-3P/32A	buc	1,0000	22,00	22,000
76		Automat BA47-29/1 B10A	buc			22,000
						0,000
	00344	BA47-29/1/ B10A	buc	1,0000	22,00	22,000
77		Contactator KM20-20	buc			64,000
						0,000
	006	Contactator KM20-20	buc	1,0000	64,00	64,000
78		Automat ABDT32/C16/30mA	buc			22,000
						0,000
	003614	ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	22,00	22,000
79		Automat BA47-29/3/ C25A	buc			22,000
						0,000
	00345	BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	22,00	22,000
80	Pret de piata	Dulap IIPB-36	buc			986,000
						0,000
	00112	Dulap IIPB-36	buc	1,0000	986,00	986,000
81		Intrerupator BH-32 3P/25A	buc			22,000
						0,000
	00324	BH32-3P/25A	buc	1,0000	22,00	22,000
82		Automat BA47-29/1 B16A	buc			22,000
						0,000
	003451	BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	22,00	22,000
83		Automat ABDT32/C16/30mA	buc			22,000
						0,000
	003614	ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	22,00	22,000
84	Pret de piata	Dulap IIPB-24	buc			645,000
						0,000
	00113	Dulap IIPB-12	buc	1,0000	645,00	645,000
85		Automat BA47-29/3/ C20A	buc			22,000
						0,000
	003453	BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	22,00	22,000
86		Automat BA47-29/1 B10A	buc			22,000
						0,000
	003446	BA47-29/1/ C10A	buc	1,0000	22,00	22,000
87		Automat BA47-29/1 B16A	buc			22,000
						0,000




1	2	3	4	5	6	7
	003451	BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	22,00	22,000
88		Contactor KM20-20	buc			64,000
						0,000
	006	Contactor KM20-20	buc	1,0000	64,00	64,000
89		Bobina de declansare PH-47	buc			72,000
						0,000
	0065	Bobina de declansare PH-47	buc	1,0000	72,00	72,000
90		Dulap AAR-20A	buc			345,000
						0,000
	0066	Dulap AAR-20A	buc	1,0000	345,00	345,000
91	Pret de piata	Dulap ИПВ-12	buc			645,000
						0,000
	00113	Dulap ИПВ-12	buc	1,0000	645,00	645,000
92	Pret de piata	Post de comanda cu butoane KMY-11	buc			36,000
						0,000
	001134	Post de comanda cu butoane KMY-11	buc	1,0000	36,00	36,000
93		Automat BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc			18,000
						0,000
	0033	Automat BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc	1,0000	18,00	18,000
94		Automat BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc			18,000
						0,000
	00331	Automat BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc	1,0000	18,00	18,000
95		Automat BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc			18,000
						0,000
	00332	Automat BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc	1,0000	18,00	18,000
96		Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W	buc			380,000
						0,000
	023	Corp de iluminat opl/s ECO LED 32W	buc	1,0000	380,00	380,000
97		Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W	buc			390,000
						0,000
	02311	Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W	buc	1,0000	390,00	390,000
98		Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W	buc			360,000
						0,000
	0231	Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W	buc	1,0000	360,00	360,000
99		Corp de iluminat SNS LED IM 30W	buc			370,000
						0,000
	02321	Corp de iluminat SNS LED IM 30W	buc	1,0000	370,00	370,000
100		Corp de iluminat A VIS DL LED 22W	buc			340,000
						0,000
	0232	Corp de iluminat A VIS DL LED IM	buc	1,0000	340,00	340,000



1	2	3	4	5	6	7
		22W				
101		Proiector, TL COLOR PAR 8	buc			4 680,000
						0,000
	023212	Proiector, TL COLOR PAR 8	buc	1,0000	4 680,00	4 680,000
102		Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc			320,000
						0,000
	02322	Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc	1,0000	320,00	320,000
103		Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc			340,000
						0,000
	023222	Sursa 5kVA cu autonome de 3 ore	buc	1,0000	340,00	340,000

Intocmit

Verificat



**Reparatia caitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul „Kiril si Metdiu”
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 293 961,628 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	1 175,810	57,66	67 797,202
Total manopera						67 797,202

Materiale:

1.	001	Dulap IIPB-183	buc	1,000	850,00	850,000
2.	0011	Dulap IIPB-48	buc	1,000	1 120,00	1 120,000
3.	00112	Dulap IIPB-36	buc	1,000	986,00	986,000
4.	00113	Dulap IIPB-12	buc	2,000	645,00	1 290,000
5.	001134	Post de comanda cu butohe KMY-11	buc	8,000	36,00	288,000
6.	00322	BH32-3P/20A	buc	1,000	22,00	22,000
7.	00323	BH32-3P/32A	buc	1,000	22,00	22,000
8.	00324	BH32-3P/25A	buc	1,000	22,00	22,000
9.	0033	Automat BA47-29/3/C25A (TOC1)	buc	2,000	18,00	36,000
10.	00331	Automat BA47-29/3/C25A (TOC2)	buc	1,000	18,00	18,000
11.	00332	Automat BA47-29/3/C32A (TOC2)	buc	1,000	18,00	18,000
12.	0034	BA47-29/1/ B10A	buc	8,000	22,00	176,000
13.	00344	BA47-29/1/ B10A	buc	14,000	22,00	308,000
14.	003446	BA47-29/1/ C10A	buc	1,000	22,00	22,000
15.	00345	BA47-29/3/C25A	buc	1,000	22,00	22,000
16.	003451	BA47-29/1/C16A	buc	8,000	22,00	176,000
17.	003453	BA47-29/3/C20A	buc	1,000	22,00	22,000
18.	003614	ABDT32/C16/30mA	buc	17,000	22,00	374,000
19.	006	Contacto KM20-20	buc	20,000	64,00	1 280,000
20.	0065	Bobina de declansare PH-47	buc	1,000	72,00	72,000
21.	0066	Dulap AAR-20A	buc	1,000	345,00	345,000
22.	012	Cablu VVGng 5*6	m	30,000	22,00	660,000
23.	0121	Cablu KVVGng(A) - LSLTx 2*1.0	m	325,000	7,84	2 548,000
24.	0122	Cablu KVVGng(A) - FRLSLTx 2*1.0	m	30,000	8,20	246,000
25.	01221	Cablu KVVGng(A)- FRLSLTx 4*1.0	m	30,000	26,00	780,000
26.	012212	Cablu VVGng(A)- LSLTx 5*1.0	m	25,000	26,00	650,000
27.	0122123	Conductor PV-1-6.0	m	60,000	7,80	468,000
28.	0122124	Conductor PV-1-4.0	m	60,000	6,20	372,000
29.	014	Cadlu VVGng 5*4	m	25,000	18,00	450,000



30.	0141	Cadlu VVGng- FRLSLTx 5*4	m	15,000	18,00	270,000
31.	023	Corp de iluminat opl/s ECO LED 32W	buc	35,000	380,00	13 300,000
32.	0231	Corp de iluminat ARCTIC OPL LED 28W	buc	1,000	360,00	360,000
33.	02311	Corp de iluminat PRB/S UNI LED 33W	buc	12,000	390,00	4 680,000
34.	0232	Corp de iluminat A VIS DL LED IM 22W	buc	24,000	340,00	8 160,000
35.	02321	Corp de iluminat SNS LED IM 30W	buc	24,000	370,00	8 880,000
36.	023212	Proiector, TL COLOR PAR 8	buc	8,000	4 680,00	37 440,000
37.	02322	Corp de iluminat MIZAR S LED 4 W (de avarie)	buc	7,000	320,00	2 240,000
38.	023222	Sursa 5kVA cu autonome de 3 ore	buc	1,000	340,00	340,000
39.	031	Cablu VVGng -LSLTx- 3x1,5	m	765,000	9,40	7 191,000
40.	0311	Cablu VVGng -FRLSLTx- 3x1,5	m	355,000	9,40	3 337,000
41.	032	Cablu VVGng-LS- 4x1,5	m	90,000	12,45	1 120,500
42.	0322	Cablu VVGng-FRLSLTx- 4*1,5	m	120,000	12,45	1 494,000
43.	033	Cablu VVGng-LS- 3x2,5	m	650,000	11,40	7 410,000
44.	0333	Cablu VVGng-FRLSLTx- 5*2,5	m	30,000	18,00	540,000
45.	034	Cutie KM41005	buc	70,000	2,80	196,000
46.	0341	Cutie KM40002	buc	55,000	2,10	115,500
47.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,005	1 600,00	8,000
48.	1010501	Lacuri de colofoniu "KΦ-965"	t	0,000	0,00	0,000
49.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	0,00	0,000
50.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,054	14 000,00	756,000
51.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,020	0,00	0,000
52.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	1 550,00	13,950
53.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	36,00	1,080
54.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	0,00	0,000
55.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	36 000,00	36,000
56.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	25,760	34,00	875,840
57.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"	t	0,000	0,00	0,000
58.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	22,00	0,220
59.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	21,00	0,168
60.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	7,711	34,00	262,174
61.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	1,20	1,200
62.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	343,420	1,10	377,762
63.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	6,00	0,672
64.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	90,00	3,600
65.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	343,420	0,70	240,394
66.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	36,00	1,728
67.	1019852	Vopsea	kg	0,434	21,00	9,114
68.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	16,00	0,320
69.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	5,090	18,00	91,620
70.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,091	12 100,00	1 101,100
71.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,008	175,00	1,400
72.	5	Masa utilajului	t	0,001	0,00	0,000
73.	5009030	Flanse	10 buc	24,900	4,60	114,540
74.	5009031	Scoabe	10 buc	166,830	0,64	106,771
75.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,454	12,25	5,562
76.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,748	4,20	7,342
77.	5009061	Fisa de izolatie	buc	519,960	0,25	129,990
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	17,140	0,45	7,713
79.	5009070	Racordari	10 buc	44,820	4,45	199,449
80.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,000	0,65	5,200
81.	5009090	Profil de montaj	buc	13,200	1,10	14,520
82.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,207	60,00	12,420



83.	5009113	Prezoane	buc	195,840	0,40	78,336
84.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,959	20,00	39,180
85.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,163	40,00	6,520
86.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,768	42,00	116,256
87.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,206	6,45	1,330
88.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,488	6,40	3,123
89.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	35,00	0,280
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,239	100,00	23,900
91.	5079001	Conductor	m	17,360	7,80	135,408
92.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,060	21,00	1,260
93.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	12,450	21,00	261,450
94.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	34,00	1,632
95.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,457	42,00	19,194
Total materiale de constructii						117 235,718

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,837	0,00	0,000
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	0,00	0,000
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	74,700	0,00	0,000
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	74,700	0,00	0,000
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	404,438	0,00	0,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	74,789	70,00	5 235,230
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,100	68,00	74,800
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,100	38,00	41,800
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,488	0,00	0,000
10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,240	0,00	0,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320	18,00	5,760
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	121,682	18,00	2 190,276
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	15,325	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						7 547,866

Total:

Total	lei	243 763,857
In cazul modificarii proiectului se prez	1445,00 lei	1 445,000
TVA	20,00 %	48 752,771

Total deviz:

293 961,628

Intocmit

Verificat

