

**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără  
de odihna pentru copii "Poienița Veselă"  
din s. Ruștii Noi, r-nul Iași**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2  
Lucrari de constructie -CBA**

**Valoarea de deviz 1 679 919,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,620	4 390,02 0,00	46 622,00 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,000	81,11 81,11	1 946,74 1 946,74
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,000	19,05 19,05	457,19 457,19
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 593,000	109,20 0,00	173 955,60 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t	2 463,450	109,20 0,00	269 008,80 0,00
6		Argila p/u constructii	m3	1 493,000	100,00 0,00	149 300,00 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,930	5 217,50 541,99	77 897,27 8 091,92
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>719 187,60 10 495,85</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>2.1. Elemente de beton armat</b>				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	7,300	3 499,38 236,58	25 545,50 1 727,05
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	54,400	3 689,11 270,38	200 687,75 14 708,67
10	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	232,100	23,11 4,12	5 363,12 955,55
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	934,800	22,49 3,50	21 026,09 3 274,24
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	432,000	158,15 58,38	68 321,88 25 219,08
13	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,000	136,90 7,37	62 835,67 3 384,67
		<b>Total Elemente de beton armat Inclusiv salariu</b>				<b>383 780,01 49 269,26</b>
		<b>2.2. Mustati de armatura</b>				
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,800	23,09 4,10	64,66 11,49
15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,200	22,49 3,50	1 264,13 196,89
		<b>Total Mustati de armatura Inclusiv salariu</b>				<b>1 328,79 208,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>385 108,80 49 477,64</b>
		<b>3. Consolidare pereti</b>				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	5,600	3 689,08 270,38	20 658,85 1 514,13
17	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	110,600	23,11 4,12	2 555,63 455,34
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	367,300	22,49 3,50	8 261,54 1 286,52
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	37,600	158,21 58,38	5 948,73 2 194,99
20	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,000	136,90 7,37	62 835,67 3 384,67
		<b>Total Consolidare pereti Inclusiv salariu</b>				<b>100 260,42 8 835,65</b>
		<b>4. Stilpi</b>				
		<b>4.1. St-1</b>				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	2,000	3 689,51 270,38	7 379,02 540,76
22	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,100	23,11 4,12	672,38 119,77
23	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	125,700	22,49 3,50	2 827,34 440,29

1	2	3	4	5	6	7
24	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,200	158,10 58,38	3 035,43 1 120,85
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	52,40 27,65	838,44 442,44
		<b>Total St-1 Inclusiv salariu</b>				<b>14 752,61 2 664,11</b>
		<b>Total Stilpi Inclusiv salariu</b>				<b>14 752,61 2 664,11</b>

		Total	lei	1 219 309,43
		Asigurarea sociala	24,00 %	17 153,58
		Total	100,00 +	1 236 463,01
		Transportarea	6,00 %	33 432,82
		Total	100,00 +	1 269 895,83
		Cheltuieli de regie	6,00 %	76 193,75
		Total	100,00 +	1 346 089,58
		Beneficiu	4,00 %	53 843,58
		Total	100,00 +	1 399 933,16
		TVA	20,00 %	279 986,64
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 679 919,80 71 473,25</b>

**Reconstrucția blocului alimentar, la tabără  
de odihna pentru copii "Poienița Veselă"  
din s. Ruștii Noi, r-nul Iași**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2  
Lucrari de constructie -CBA**

**Valoarea de deviz 1 679 919,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	273,185	61,45	16 787,22
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,109	61,45	6 397,49
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	366,600	61,45	22 527,57
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,800	61,45	294,96
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,160	61,45	6 769,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,803	61,45	10 495,85
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,455	61,45	8 200,82
		<b>Total manopera</b>				<b>71 473,25</b>

**Materiale:**

1.	06	Argila p/u constructii	m3	1 493,000	100,00	149 300,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,733	5 500,00	4 031,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,489	5 500,00	2 689,50
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,497	5 500,00	2 733,50
5.	2010237318750	Distantieri	buc	278,790	2,00	557,58
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,880	500,00	24 440,00
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 074,680	2,00	4 149,36
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,102	2 000,00	2 204,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	58,656	19,00	1 114,47
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 121,200	32,00	99 878,40
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	624,240	19,00	11 860,56
12.	26631021000001	Beton C8/10	m3	7,595	2 850,00	21 645,75
13.	26631021000002	Beton C20/25	m3	64,503	3 000,00	193 509,00
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	383,965	18,00	6 911,37
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 521,100	18,00	27 379,80
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,440	24,00	586,56
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,586	24,00	446,05
18.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,400	30,00	192,00
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,220	36,00	439,92
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	146,640	10,00	1 466,40
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	146,640	7,00	1 026,48
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,444	5,00	12,22
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,664	34,00	498,57
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,034	20,00	140,68
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>557 213,67</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,836	25,00	45,90
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,160	1 000,00	160,00

3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	46,622	1 000,00	46 622,00
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,580	76,00	3 160,08
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	155,123	450,00	69 805,35
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	23,868	32,00	763,78
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,101	1 000,00	27 101,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	738,274	600,00	442 964,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>590 622,51</b>

Total	lei	1 219 309,43
Asigurarea sociala	24,00 %	17 153,58
Total	100,00 +	1 236 463,01
Transportarea	6,00 %	33 432,82
Total	100,00 +	1 269 895,83
Cheltuieli de regie	6,00 %	76 193,75
Total	100,00 +	1 346 089,58
Beneficiu	4,00 %	53 843,58
Total	100,00 +	1 399 933,16
TVA	20,00 %	279 986,64

**Total deviz:**

**1 679 919,  
80**

**Obiect Reconstructia blocului alimentar, la  
tabara de odihna****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			4 390,02 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	1 000,00	4 390,02
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			81,11 81,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	61,45	81,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,05 19,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	61,45	19,05
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			109,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	600,00	109,20
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t			109,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	600,00	109,20
6		Argila p/u constructii	m3			100,00 0,00
	06	Argila p/u constructii	m3	1,0000	100,00	100,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			5 217,50 541,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	61,45	541,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	450,00	4 675,51
		<b>2. Fundatii</b>				
		<b>2.1. Elemente de beton armat</b>				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, beton simplu clasa C8/10	m3			3 499,38 236,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	61,45	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,45	24,58
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	2 850,00	2 965,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			3 689,11 ----- 270,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,45	245,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,45	24,58
	26631021000002	Beton C20/25	m3	1,0250	3 000,00	3 121,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
10	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,11 ----- 4,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	61,45	3,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,49 ----- 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	61,45	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			158,15 ----- 58,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	61,45	46,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	7,00	2,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
13	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			136,90 ----- 7,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	61,45	7,37
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,00	108,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		<b>2.2. Mustati de armatura</b>				
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,09 ----- 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	61,45	3,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
15	CC01F1	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,49 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	61,45	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<b>3. Consolidare pereti</b>				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			3 689,08 270,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,45	245,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,45	24,58
	26631021000002	Beton C20/25	m3	1,0250	3 000,00	3 121,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
17	CC01E	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,11 4,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	61,45	3,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
18	CC01F1	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,49 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	61,45	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			158,21 58,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	61,45	46,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,00	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	7,00	2,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
20	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			136,90 7,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	61,45	7,37
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	32,00	108,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	19,00	12,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,83
		<b>4. Stilpi</b>				
		<b>4.1. St-1</b>				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			3 689,51 ----- 270,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	61,45	245,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,45	24,58
	26631021000002	Beton C20/25	m3	1,0250	3 000,00	3 121,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
22	CC01E	Armături din oțel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,11 ----- 4,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	61,45	3,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
23	CC01F1	Armături din oțel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,49 ----- 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	61,45	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	61,45	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2			158,10 ----- 58,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,45	12,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	61,45	46,09
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,00	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	7,00	2,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	36,00	0,90
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			52,40 ----- 27,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	61,45	18,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,45	9,22
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	1 000,00	10,00