

**Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.222 din
blocul de studii nr.4,al
USM,str.A.Mateevici
60,mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-11

Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.222

Valoarea de deviz 197 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie birou 222				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m	1,80	114,69 114,58	206,45 206,25
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	52,10	70,51 70,51	3 673,50 3 673,50
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,00	20,95 20,25	1 361,75 1 316,25
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	65,00	24,41 10,50	1 586,60 682,50
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,00	130,92 90,00	8 509,93 5 850,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,10	115,18 91,50	14 984,55 11 904,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,10	27,15 15,00	3 532,64 1 951,50
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,10	49,77 41,25	6 475,29 5 367,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	130,10	5,65 2,25	734,71 292,50
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,10	58,48 41,25	7 608,49 5 367,00
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,20	11,93 11,93	26,25 26,25
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	2,20	64,09 63,75	141,00 140,25
13	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 1"	buc	10,00	33,92 24,75	339,20 247,50
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc	2,00	48,75 48,75	97,50 97,50
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale.)	buc	2,00	65,00 37,50	130,00 75,00
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm ; latime=200mm)	m	26,00	154,70 22,50	4 022,19 585,00
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,00	102,96 63,75	6 692,24 4 143,75

1	2	3	4	5	6	7
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om	3,00	75,00 75,00	225,00 225,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 347,29 42 150,75
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2	84,18	429,68 165,00	36 170,67 13 890,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				36 170,67 13 890,00
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)-plinta podele	m	42,28	114,86 114,75	4 856,43 4 851,75
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,20	92,12 63,05	294,78 201,75
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm,gr.rez.33. (plinta PVC)	m2	84,18	373,35 97,51	31 428,28 8 208,00
		Total Podele Inclusiv salariu				36 579,49 13 261,50
		<i>Total</i>	lei			133 097,45
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 632,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 176,86
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			152 906,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			15 290,69
		<i>Total</i>	100,00 +			168 197,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			8 409,88
		Total Lucrari de reparatie birou 222 Inclusiv salariu				176 607,42 69 302,25
		2. Electromontare birou 222				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W (600x600mm),	buc	12,00	74,75 70,50	897,00 846,00
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00	4,50 4,50	36,00 36,00
26	RpEE01A	Montarea interuptoarelor dublu, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	43,74 20,25	43,74 20,25
27	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(14 buc interne duble + 2 exter. mono)	buc	16,00	49,33 23,25	789,31 372,00
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc	0,04	3 140,00 2 962,50	125,60 118,50
29	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	4,00	8,33 0,00	33,32 0,00
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	178,00 174,00	178,00 174,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	123,59 117,00	494,37 468,00
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	27,00	67,50 67,50	1 822,50 1 822,50
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau	buc	27,00	13,40 11,25	361,90 303,75

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari				
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	88,50 88,50	177,00 177,00
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	15,97 14,25	31,95 28,50
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,70	934,90 930,00	1 589,33 1 581,00
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,70	444,84 420,88	756,23 715,50
38	pret de piata	Tub gofrat de 16 mm diametru	m	170,00	2,35 0,00	400,06 0,00
39	pret de piata	Cablu VVGng 3 x 2.5	m	60,00	15,07 0,00	904,15 0,00
40	pret de piata	Cablu SVVP 3x1..5	m	50,00	9,68 0,00	483,79 0,00
41	pret de piata	Cablu PVS 3x0,75 mm2	m	40,00	11,36 0,00	454,50 0,00
42	pret de piata	Cablu ИИБВП(ПВГП) 2x0,75	m	20,00	5,05 0,00	101,00 0,00
43	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	25,00	22,50 18,75	562,50 468,75
		Total Curenti tari Inclusiv salariu				10 374,25 7 263,75
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare,detectori de deschidere	buc	2,00	39,00 39,00	78,00 78,00
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp	m	35,00	21,00 21,00	735,00 735,00
46	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc	4,00	155,25 150,00	621,00 600,00

1	2	3	4	5	6	7
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	1,00	75,00 75,00	75,00 75,00
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (senzor miscare)	buc	2,00	26,25 26,25	52,50 52,50
49	pret de piata	Tava gofrata vinilplast	m	30,00	2,56 0,00	76,89 0,00
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,30	444,43 420,00	133,33 126,00
51	pret de piata	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,00	10,52 0,00	210,48 0,00
52	pret de piata	Cablu alarma 6x0,22 mm2	m	10,00	4,97 0,00	49,69 0,00
53	pret de piata	Canal cablu 25x16mm	buc	1,00	6,00 0,00	6,00 0,00
		Total Curenti slabi Inclusiv salariu				2 037,89 1 666,50
		<i>Total</i>	lei			12 412,14
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		2 143,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		167,87
		<i>Total cheltuieli directe</i>		100,00 +		14 723,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>		55,00 %		4 911,64
		<i>Total</i>		100,00 +		19 634,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		981,75
		Total Electromontare birou 222 Inclusiv salariu				20 616,66 8 930,25
		3. Utilaj				
54	pret de piata	Automat BA47-63 1P C16A	buc	2,00	19,17 0,00	38,34 0,00
55	pret de piata	Automat BA47-63 1P C25A	buc	1,00	19,17 0,00	19,17 0,00
56	pret de piata	Automat BA47-63 1P C4A	buc	1,00	19,17 0,00	19,17 0,00
57	pret de piata	Tablou electric pentru 6 module, aparent.	buc	1,00	108,33 0,00	108,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	pret de piata	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,00	65,63 0,00	131,26 0,00
59	pret de piata	Avertizor la deschidere	buc	1,00	29,17 0,00	29,17 0,00
60	pret de piata	Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,00	141,67 0,00	283,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			628,78
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			7,55
		Total Utilaj Inclusiv salariu				636,33

						197 853
		Total deviz: Inclusiv salariu				78 232

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.222 din
blocul de studii nr.4,al
USM,str.A.Mateevici
60,mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2-11
Lucrari de reparatie a salii multifunctionale nr.222**

Valoarea de deviz 197 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	52,14	75,00	3 910,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	104,73	75,00	7 854,75
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,55	75,00	4 391,25
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	158,72	75,00	11 904,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	45,50	75,00	3 412,50
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	30,86	75,00	2 314,50
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,79	75,00	134,25
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,81	75,00	7 260,75
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30	75,00	247,50
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,22	75,00	166,50
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,30	75,00	97,50
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,84	75,00	2 688,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,46	75,00	5 659,50
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,10	75,00	682,50
15.	7422010060100	Timplar	h-om	204,86	75,00	15 364,50
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,83	75,00	8 462,25
17.	93100600199201	Muncitor	h-om	3,00	75,00	225,00
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,09	75,00	3 456,75
		Total manopera				78 232

Materiale:

1.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	23 333,33	0,00
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
5.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	18 000,00	0,00
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	65,00	0,00
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37	18,00	6,66
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,20	8,00	9,60
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	80,00	3,20
10.	1019852	Vopsea	kg	0,03	31,37	0,94

11.	11110001000242	Intrerupator manual dublu	buc	1,01	21,67	21,89
12.	1111000100048	Strat sintetic	m2	89,27	17,50	1 562,22
13.	11123	Cutie de distributie	buc	4,00	8,33	33,32
14.	1223450	Cablu alarma 6x0,22 mm2	m	10,10	4,92	49,69
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	475,00	14,25
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	475,00	14,25
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,59	10,00	65,90
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	15,00	0,75
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13	4 200,00	546,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,23	4 200,00	966,00
21.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	76,52	22,00	1 683,44
22.	2051142950700	Dibluri	buc	56,00	0,70	39,20
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,51	21,00	409,71
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	22,63	0,00
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,04	36,84	1 917,15
26.	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	26,97	32,92	887,85
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,05	23,33	1,17
28.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,03	29,17	0,88
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,51	24,17	471,56
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,21	31,67	6,65
31.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,40	0,75	1,80
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	143,11	7,75	1 109,10
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,65	2,13	1,38
34.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,00	6,46	1 511,64
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,36	5,07	72,81
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	928,91	3,11	2 888,91
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,24	8,05	1 104,78
38.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,33	833,33	275,00
39.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,04	833,33	866,66
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,11	833,33	91,67
41.	267011220290011320	lambriu din lemn gr=20mm ; latime= 200mm	m	27,30	125,00	3 412,50
42.	2670112204051	Placi din laminat gr=10mm,gr.rez.33. (plinta PVC)	m2	89,27	223,33	19 936,67
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,05	3,33	216,62
44.	27321036461510	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Placi Armstrong 15mm grosime)	m2	88,39	250,83	22 170,86
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,50	19,50	126,75
46.	2746167335100e	Priza exter. mono	buc	2,04	20,83	42,49
47.	2746167335100i2	Priza interne duble	buc	14,28	21,67	309,45
48.	2811236306200125113	Grila MB-125c Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00	27,50	55,00
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,00	1,25	21,25
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,75	20,83	203,09
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,50	8,23	160,49
52.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	1,35	32,40
53.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,00	0,68	21,76
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,50	0,37	7,21
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	19,50	25,00	487,50
56.	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,72	0,27	90,91
57.	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25	buc	10,00	9,17	91,70
58.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48 W (600x600mm)	buc	12,00	0,00	0,00
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,25	15,83	51,45
60.	313013481740432.5	Cablu de energie VVGng 3x2,5 mm2	m	60,60	14,92	904,15
61.	313013481740432.50	Cablu SVVP 3x1..5 cablu VVGng 3 x 1.5	m	50,50	9,58	483,79
62.	3130134817404888113	Cablu PVS 3x0,75 mm2 -cablu PVS 3 x 1.5	m	40,40	11,25	454,50
63.	3130134817404	Cablu ШБВВ(ПВГВ) 2x0,75	m	20,20	5,00	101,00

	890.75					
64.	31301348174043 22	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	20,20	10,42	210,48
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,67	12,00	56,04
66.	4100126202818	Apa	m3	0,17	12,00	2,04
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,62	9,17	5,69
68.	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40	0,50	12,20
69.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,40	0,50	12,20
70.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	4,00	0,50	2,00
71.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	833,33	8,33
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,10	25,00	2,50
73.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	25,00	3,00
74.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,37	83,33	30,84
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,75	5,00	48,75
76.	9000626	Tablou electric pentru 6 module, aparent.	buc	1,00	108,33	108,33
77.	900101	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	2,00	19,17	38,34
78.	90010116	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,00	19,17	19,17
79.	90010225	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A C25	buc	1,00	19,17	19,17
80.	9001040	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	2,00	65,63	131,26
81.	9001050	Avertizor miscare "Horoz"	buc	2,00	141,67	283,34
82.	9001060	Avertizor la deschidere	buc	1,00	29,17	29,17
83.	930055	Tub gofrat de 16 mm diametru	m	171,70	2,33	400,06
84.	9300556	Tava gofrata vinilplast Tub gofrat de 16 mm diametru	m	33,00	2,33	76,89
85.	95002516	Canal cablu 25x16mm x 2000	buc	1,00	6,00	6,00
Total materiale de construcții						67 518

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10	10,00	1,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,52	10,00	15,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,33	15,00	214,95
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,08	15,00	31,20
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,29	30,00	8,70
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,18	15,00	17,70
7.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	6,25	15,00	93,75
Total utilaje de construcții						381

Total deviz:

197 853

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.222 din blocul de studii
nr.4,al USM,str.A.Mateevici 60,mun.Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie birou 222				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (tabla de clasa)	m			114,69 114,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	75,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	75,00	62,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,11
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,51 70,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,25
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,95 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			24,41 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	2430226101010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,92	13,66
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,92 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	833,33	4,23
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	833,33	13,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,46	23,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			115,18 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,11	22,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			27,15 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,17	3,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,00	0,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,77
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,65
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,48
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,84	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,33	1,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
11	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,93
						11,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	11,93
12	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			64,09
						63,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	75,00	63,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	15,00	0,34
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	22,63	0,00
13	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33,92
						24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	75,00	24,75
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa d25	buc	1,0000	9,17	9,17
14	RpVB35B	Demontarea grilei de ventilare (de exclus macara de fereastră)	buc			48,75
						48,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6500	75,00	48,75
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila MB-125c (de exclus lant cu zale.)	buc			65,00
						37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2811236306200125113	Grila MB-125c Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	27,50	27,50
16	CK18A	Montarea lambriului din lemn pe perete (gr=20mm ; latime= 200mm)	m			154,70
						22,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	75,00	22,50
	267011220290011320	lambriu din lemn gr=20mm ; latime= 200mm	m	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,13	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	475,00	0,55
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	29,17	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	31,67	0,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	23,33	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
17	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			102,96
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 200,00	14,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,37	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,23	2,47
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,83	0,79
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,50	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,83	3,12
18		Evacuarea si amplasarea mobilierului in pozitia initiala	h-om			75,00
						75,00
	93100600199201	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		1.2. Tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placi gr=15mm)	m2			429,68
						165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,27	1,08
	27321036461510	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Placi Armstrong 15mm grosime)	m2	1,0500	250,83	263,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.3. Podele				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)-plinta podele	m			114,86
						114,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	75,00	52,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	75,00	62,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,12
						63,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	75,00	41,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	75,00	21,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	833,33	28,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,31
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr=10mm,gr.rez.33. (plinta PVC)	m2			373,35
						97,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2670112204051	Placi din laminat gr=10mm,gr.rez.33. (plinta PVC)	m2	1,0500	223,33	236,83
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	17,50	18,56
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		2. Electromontare birou 222				
		2.1. Curenti tari				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,50
						16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,00	16,50
24	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W (600x600mm),	buc			74,75
						70,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,50
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48 W (600x600mm)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,35	2,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,75	0,15
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			4,50

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,50
26	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor dublu, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			43,74 20,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	75,00	20,25
	11110001000242	Intrerupator manual dublu	buc	1,0100	21,67	21,89
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,25	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
27	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(14 buc interne duble + 2 exter. mono)	buc			49,33 23,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2746167335100i2	Priza interne duble	buc	0,8925	21,67	19,34
	2746167335100e	Priza exter. mono	buc	0,1275	20,83	2,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,25	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,07	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,68	1,36
28	08-03-591-1	Montarea cutiei de distributie	100 buc			3 140,00 2 962,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	75,00	2 962,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	18 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	18 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	80,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	97,50
29	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			8,33 0,00
	11123	Cutie de distributie	buc	1,0000	8,33	8,33
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap),pentru 6 locuri, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			178,00 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	18,00	3,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	31,37	0,94
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			123,59 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	18,00	0,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	83,33	1,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
32	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			67,50 67,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	75,00	60,00
33	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			13,40 11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	475,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
34	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			88,50
						88,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	75,00	82,50
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			15,97
						14,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100	75,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400	5,07	1,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	475,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			934,90
						930,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 333,33	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	833,33	4,90
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			444,84
						420,88
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,88
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	9,17	2,86
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	83,33	13,24
38	pret de piata	Tub gofrat de 16 mm diametru	m			2,35
						0,00
	930055	Tub gofrat de 16 mm diametru	m	1,0100	2,33	2,35
39	pret de piata	Cablu VVGng 3 x 2.5	m			15,07
						0,00
	3130134817404 32.5	Cablu de energie VVGng 3x2,5 mm2	m	1,0100	14,92	15,07
40	pret de piata	Cablu SVVP 3x1..5	m			9,68
						0,00
	3130134817404 32.50	Cablu SVVP 3x1..5 cablu VVGng 3 x 1.5	m	1,0100	9,58	9,68
41	pret de piata	Cablu PVS 3x0,75 mm2	m			11,36
						0,00
	3130134817404 888113	Cablu PVS 3x0,75 mm2 -cablu PVS 3 x 1.5	m	1,0100	11,25	11,36
42	pret de piata	Cablu ИИБВП(ПУГНП) 2x0,75	m			5,05
						0,00
	3130134817404 890.75	Cablu ИИБВП(ПУГНП) 2x0,75	m	1,0100	5,00	5,05
43	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			22,50
						18,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	75,00	18,75
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		2.2. Curenti slabi				
44	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : detectori de miscare,detectori de deschidere	buc			39,00

1	2	3	4	5	6	7
						39,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	75,00	39,00
45	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp	m			21,00
						21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	75,00	21,00
46	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii SPD 3.1M.	buc			155,25
						150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	65,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	8,00	2,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
47	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			75,00
						75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	18 000,00	0,00
48	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (senzor miscare)	buc			26,25
						26,25
	1	Muncitor	h-om	0,3500	75,00	26,25
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	35 000,00	0,00
49	pret de piata	Tava gofrata vinilplast	m			2,56
						0,00
	9300556	Tava gofrata vinilplast Tub gofrat de 16 mm diametru	m	1,1000	2,33	2,56
50	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			444,43
						420,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	9,17	2,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	83,33	13,90
51	pret de piata	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m			10,52
						0,00
	313013481740432	Cablu sistema antiincendiu VGL JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8	m	1,0100	10,42	10,52
52	pret de piata	Cablu alarma 6x0,22 mm2	m			4,97
						0,00
	1223450	Cablu alarma 6x0,22 mm2	m	1,0100	4,92	4,97
53	pret de piata	Canal cablu 25x16mm	buc			6,00
						0,00
	95002516	Canal cablu 25x16mm x 2000	buc	1,0000	6,00	6,00
		3. Utilaj				
54	pret de piata	Automat BA47-63 1P C16A	buc			19,17
						0,00
	900101	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	19,17	19,17
55	pret de piata	Automat BA47-63 1P C25A	buc			19,17
						0,00
	90010225	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C10A C25	buc	1,0000	19,17	19,17
56	pret de piata	Automat BA47-63 1P C4A	buc			19,17
						0,00
	90010116	Intrerupator automat de tip BA47-63 1P C16A	buc	1,0000	19,17	19,17
57	pret de piata	Tablou electric pentru 6 module, aparent.	buc			108,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9000626	Tablou electric pentru 6 module, aparent.	buc	1,0000	108,33	108,33
58	pret de piata	Senzor de fum SPD 3.1M	buc			65,63
						0,00
	9001040	Senzor de fum SPD 3.1M	buc	1,0000	65,63	65,63
59	pret de piata	Avertizor la deschidere	buc			29,17
						0,00
	9001060	Avertizor la deschidere	buc	1,0000	29,17	29,17
60	pret de piata	Avertizor miscare "Horoz"	buc			141,67
						0,00
	9001050	Avertizor miscare "Horoz"	buc	1,0000	141,67	141,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.