

Obiectivul: "Reparatie/amenajare teren joaca pentru copii" sat: Vranesti, or. Singerei, r-I. Singerei

Obiectul: "Reparatie/amenajare teren joaca pentru copii" sat: Vranesti, or. Singerei, r-I. Singerei

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 39.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Pavaj din placi de beton</b>				
1.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3	58,0000
1.2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта).	100m3	0,2000
1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см). (Bordura 100x20x8cm)	m	155,0000
1.4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом).	m2	50,0000
1.5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x40mm)	m2	50,0000
<b>TOTAL Pavaj din placi de beton</b>				
<b>Instalarea echipamentului</b>				
1.6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	4,2000
1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C16/20)	m3	2,2000
1.8	TsH91B aplicativ	Instalarea Banca PTP 049	buc	6,0000
1.9	TsH91B	Instalarea umelor (Установка урн). PTP 052	buc	6,0000
1.10	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex de joaca Bambino-02	buc	1,0000
1.11	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 50-2	buc	1,0000
1.12	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun pentru leagan PTP 019-03	buc	1,0000
1.13	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun pentru leagan PTP 019-04	buc	1,0000
1.14	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex sportiv, PTP 733 LM	buc	1,0000
1.15	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex sportiv WORKOUT C-048	buc	1,0000
1.16	TsC54A	Strat de fundatie din Nisip-Prundis (PGS)	m3	42,3000



		<b>TOTAL Instalarea echipamentului</b>			
1.17	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Tutie 100-110 cm)	buc		31,0000

**Devizul: Utilaje**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	pret de piață	Banca PTP 049	buc	6,0000
2.2	pret de piață	Urme, PTP 052	buc	6,0000
2.3	pret de piață	Complex de joaca Bambino-02	buc	1,0000
2.4	pret de piață	Leagan, PTP 50-2	buc	1,0000
2.5	pret de piață	Scaun pentru leagan PTP 019-03	buc	1,0000
2.6	pret de piață	Scaun pentru leagan PTP 019-04	buc	1,0000
2.7	pret de piață	Complex sportiv PTP 733 LM	buc	1,0000
2.8	pret de piață	Complex sportiv WORKOUT C-048	buc	1,0000

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Report generat cu programul Devizonline, cost de Software 200, www.devizonline.ro, telefon: 022-522032.

1.16	TsC24A	Stat de fundatie din Nisip Fundaie (F03)	m3	45,3000
1.18	TsH18	Instalarea Complex sportiv WORKOUT C-048	buc	1,0000
1.14	TsH18	Instalarea Complex sportiv PTP 733 LM	buc	1,0000
1.13	TsH18	Instalarea Scaun pentru leagan PTP 019-04	buc	1,0000
1.12	TsH18	Instalarea Scaun pentru leagan PTP 019-03	buc	1,0000
1.11	TsH18	Instalarea Leagan PTP 50-2	buc	1,0000
1.10	TsH18	Instalarea Complex de joaca Bambino-02	buc	1,0000
1.9	TsH18	Instalarea Urme (Urmele) PTP 052	buc	6,0000
1.8	TsH18	Instalarea Banca PTP 049	buc	6,0000
1.7	CA03G	beton armat turnat cu mijloc mecanic, in fundatie, scuturi, beton de echilibrare sau beton preparat cu agregate de beton sau beton marfa conform art. CA01, turnate cu mijloc mecanic, beton armat clasice... (Volumul betonului este de 2,2000 m3)	m3	2,2000
1.6	CA01A	Statul de fundatie din nisip Fundaie (F03) (Pret 200x100x40mm)	m3	45,3000
1.5	BETA	Pavaj executat din plac de beton dintr-un singur strat de ciment si nisip, in proportie 1:3, turnat cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Volumul betonului este de 2,2000 m3)	m3	2,2000
1.4	D111	Excavarea mecanizata a statiunii de fundatie cu h=1,50m in stratul de nisip (Volumul betonului este de 2,2000 m3)	m3	2,2000
1.3	BETA	Excavarea din plac de beton dintr-un singur strat de ciment si nisip, in proportie 1:3, turnat cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Volumul betonului este de 2,2000 m3)	m3	2,2000
1.2	TsD6B	Complexul de joaca Bambino-02	buc	1,0000
1.1	TsD6B	Complex sportiv PTP 733 LM	buc	1,0000